



comune di trieste

**Dipartimento Territorio Ambiente Lavori Pubblici e
Patrimonio**
SERVIZIO AMBIENTE, VERDE E IGIENE URBANA

**Servizio di manutenzione ordinaria
parchi cittadini - Anni 2025-2026**
VP 700
Accordo quadro

F	ELENCO PREZZI UNITARI
----------	------------------------------

Data : AGOSTO 2025 PROGETTO ESECUTIVO	
--	--

Direttore del Servizio

arch. Lucia Iammarino

Progettisti

dott.ssa Concetta Maria Iacono

ing. Adriano Raico

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
B	NOLEGGI E TRASPORTI Prezzi medi comprensivi di quota di spese generali, spese tecniche e utile d'impresa. Nei prezzi di noleggio si intendono comprese e compensate le spese di carico e scarico. Per il nolo di automezzi, nel costo del nolo sono comprese tutte le forniture complementari (carburanti, lubrificanti, grassi, etc.) nonché le prestazioni dell'autista.			
B.02	NOLEGGI A CALDO			
B.02.005	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Noleggio di autocarro (per ogni ora di effettiva prestazione) completo di carburante, lubrificante e autista. VALUTAZIONE: a ora - tutto compreso			
B.02.005.05	Noleggio autocarro portata utile q.li 15 (carretta da mc. 1) (Euro sessantuno/11)	ora		61,11
B.02.005.10	Noleggio autocarro portata utile q.li 35 (camion da mc. 4) (Euro sessantotto/38)	ora		68,38
B.02.005.15	Noleggio autocarro portata utile q.li 80 (camion da mc. 13) (Euro settantotto/56)	ora		78,56
B.02.005.20	Noleggio autocarro portata utile oltre e q.li 120 (motrici su 3 assi) (Euro centoventisei/57)	ora		126,57
B.02.005.25	Noleggio autocarro portata utile oltre e q.li 120 (motrici su 4 assi) (Euro centoquarantadue/57)	ora		142,57
B.02.005.30	Noleggio autocarro portata utile oltre i q.li 200 (Euro centosessanta/03)	ora		160,03
B.02.010	NOLEGGIO DI ESCAVATORE Noleggio di escavatore con benna o martello demolitore, di tipo gommato o cingolato. Compreso operatore, trasporto, carburanti, lubrificanti e quant'altro necessario per il perfetto funzionamento. VALUTAZIONE: a ora - tutto compreso			
B.02.010.05	Noleggio miniescavatore - con benna (Euro sessantatre/32)	ora		63,32
B.02.010.10	Noleggio miniescavatore - con martellone (Euro novanta/45)	ora		90,45

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
B.02.010.15	Nolo di escavatore gommato medio - tipo Liebherr 308 o similare - con benna (Euro novantasei/02)	ora		96,02
B.02.010.20	Nolo di escavatore gommato medio - tipo Liebherr 308 o similare - sovrapprezzo per martellone (Euro ventisette/83)	ora		27,83
B.02.010.25	Nolo di escavatore cingolato medio - tipo Cat 312 o similare - con benna (Euro centosedici/38)	ora		116,38
B.02.010.30	Nolo di escavatore cingolato medio - tipo Cat 312 o similare - sovrapprezzo martellone (Euro quarantuno/75)	ora		41,75
B.02.010.35	Nolo di escavatore cingolato grande - tipo Cat 320 o similare - con benna (Euro centotrenta/30)	ora		130,30
B.02.010.40	Nolo di escavatore cingolato grande - tipo Cat 320 o similare - sovrapprezzo martellone (Euro quarantuno/75)	ora		41,75
B.02.015	NOLEGGIO DI PIATTAFORMA TELESCOPICA ARTICOLATA Nolo di piattaforma telescopica articolata, autocarrata o cingolata, altezza fino a m.40, portata kg.400, compreso trasporto, operatore e operaio di assistenza alla manovra (per otto ore giornaliere). Potrà essere richiesta eventualmente, ad insindacabile giudizio della D.L., una macchina operatrice con movimentazione elettrica. VALUTAZIONE: a giornata - tutto compreso			
B.02.015.05	Noleggio di piattaforma telescopica aerea - sbraccio fino a 20 mt. (Euro cinquecentocinquantasei/60)	giorno		556,60
B.02.015.10	Noleggio di piattaforma telescopica aerea - sbraccio fino a 35 mt. (Euro seicentocinquantesette/80)	giorno		657,80
B.02.015.15	Noleggio di piattaforma telescopica aerea - sbraccio fino a 50 mt. (Euro novecentodieci/80)	giorno		910,80
B.02.020	NOLO PIATTAFORMA AEREA CINGOLATA Nolo di piattaforma aerea cingolata con larghezza del carro non superiore a mt. 1,50 ed altezza mt. 2,00 fuori tutto, altezza raggiungibile con la massima estensione mt. 28,00, compreso trasporto, operatore e operaio di assistenza. VALUTAZIONE: art. B.02.020.05: a giornata - tutto compreso art. B.02.020.10: a corpo - tutto compreso			
B.02.020.05	Nolo piattaforma aerea cingolata			

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
 (Euro seicentodiciotto/27)	giorno		618,27
B.02.020.10	Nolo di piattaforma aerea cingolata - trasporto (Euro trecentoottanta/06)	a corpo		380,06
B.02.025	NOLO DI GRU Nolo di gru mobile telescopica autocarrata. Compreso operatore, trasporto, carburanti, lubrificanti e quant'altro necessario per il perfetto funzionamento. VALUTAZIONE: a ora - tutto compreso			
B.02.025.05	Nolo di gru - fino a 15 tonn. di portata - intervento minimo 4 ore (Euro ottantatre/49)	ora		83,49
B.02.025.10	Nolo di gru da 25-35 tonn. di portata - intervento minimo 5 ore (Euro novantasette/41)	ora		97,41
B.02.025.15	Nolo di gru da 70-75 tonn. di portata - intervento minimo 6 ore (Euro centoventicinque/24)	ora		125,24
B.02.025.20	Nolo di gru da 90-100 tonn. di portata - intervento minimo 8 ore (Euro centosessanta/03)	ora		160,03
B.02.025.25	Nolo di gru da 90-100 tonn. di portata - sovrapprezzo per trasferimento zavorre (Euro seicentonovantuno/02)	a corpo		691,02
B.02.030	NOLO AUTOBOTTE SPURGANTE Nolo di autobotte per espurgo e disotturazione di fosse contenenti liquami assimilabili a pozzi neri, canalizzazioni, scarichi in genere. Sono compresi nel prezzo l'autobotte espurgante munita di lancia a pressione servoassistita, con autista ed operatore/i, inclusi carburante, lubrificanti, viaggio di trasferimento (andata e ritorno), oneri di smaltimento etc. in qualsiasi zona del territorio del Comune di Trieste e prelievo dei campioni del liquame da asportare completo della relativa analisi chimica eseguita presso laboratorio autorizzato, ed ogni altro onere eventuale che fosse richiesto dall'Azienda Servizi Sanitari o da altri enti al fine di dare l'intervento finito a regola d'arte.			
B.02.030.05	Nolo autobotte espurgo (Euro settecentocinquantanove/00)	intervento		759,00
N	VERDE			
N.1	MANO D'OPERA			
N.1.AN.02	MANO D'OPERA GIARDINIERE			

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
	<p>MANO D' OPERA GIARDINIERE</p> <p>Nei prezzi della mano d'opera di seguito esposti si intendono compresi e compensati , oltre alle retribuzioni immediate, le retribuzioni e gli oneri aggiuntivi, il trattamento di fine rapporto, gli oneri di gestione, ogni altro onere stabilito dalla legislazione e dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle varie località e nel tempo in cui si svolgono i lavori.</p> <p>Ogni operaio dovrà essere munito degli attrezzi specifici del proprio mestiere e di dotazione personale antfortunistica. I prezzi si applicheranno alla sola ora di effettivo lavoro, esclusi quindi gli intervalli di riposo.</p> <p>Il prezzo è comprensivo delle spese generali e dell'utile dell'Impresa.</p>			
N.1.AN.02.05	<p>OPERAIO COMUNE LIVELLO E</p> <p>.....</p> <p>(Euro ventotto/27)</p>	ora	28,27 100,000 %	28,27
N.1.AN.02.10	<p>OPERAIO QUALIFICATO LIVELLO D</p> <p>.....</p> <p>(Euro trentuno/16)</p>	ora	31,16 100,000 %	31,16
N.1.AN.02.15	<p>OPERAIO QUALIFICATO SUPER LIVELLO C</p> <p>.....</p> <p>(Euro trentadue/85)</p>	ora	32,85 100,000 %	32,85
N.1.AN.02.20	<p>OPERAIO SPECIALIZZATO LIVELLO B</p> <p>.....</p> <p>(Euro trentaquattro/34)</p>	ora	34,34 100,000 %	34,34
N.1.AN.02.25	<p>OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER LIVELLO A</p> <p>.....</p> <p>(Euro trentacinque/91)</p>	ora	35,91 100,000 %	35,91
N.1.AN.02.30	<p>OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER - CAPO - LIVELLO A CAPO</p> <p>.....</p> <p>(Euro trentanove/34)</p>	ora	39,34 100,000 %	39,34
N.5	<p>MANUTENZIONE DEL VERDE</p> <p>.....</p>			
N.5.020	<p>POTATURA DI SIEPI (Regione-Oneri smaltimento esclusi)</p> <p>Esecuzione di potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento.</p> <p>(List_FVG25_10.5.WK2.01)</p>			
N.5.020.05.r	<p>Potatura con sviluppo della siepe di perimetro fino a 200 cm (oneri esclusi)</p> <p>(List_FVG25_10.5.WK2.01.A)</p> <p>.....</p> <p>(Euro tre/76)</p>	m	1,54 40,850 %	3,76
N.5.020.10.r	<p>Potatura con sviluppo della siepe di perimetro oltre 200 cm fino a 400 cm (oneri esclusi)</p> <p>(List_FVG25_10.5.WK2.01.B)</p> <p>.....</p>	m	2,15	5,82

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
N.5.020.15.r	(Euro cinque/82) Potatura con sviluppo della siepe di perimetro oltre 400 cm fino a 600 cm (oneri esclusi) (List_FVG25_10.5.WK2.01.C) (Euro otto/45)	m	36,950 % 3,07 36,360 %	8,45
N.5.020.20.r	Potatura con sviluppo della siepe di perimetro oltre 600 cm fino a 800 cm (oneri esclusi) (List_FVG25_10.5.WK2.01.D) (Euro dodici/21)	m	4,61 37,740 %	12,21
N.5.020.25.r	Potatura con sviluppo della siepe di perimetro maggiore di 800 cm (oneri esclusi) (List_FVG25_10.5.WK2.01.E) (Euro sedici/45)	m	6,14 37,350 %	16,45
N.5.020.CO	POTATURA DI SIEPI (Comune-Oneri smaltimento inclusi) Potatura di contenimento e rinnovo di siepi site in qualunque posizione, di qualsiasi natura, essenza, dimensione e stato, mediante tagli netti di getti dell'anno o vecchi, su indicazione della D.L. eseguita con mezzi meccanici e ove necessario, con mezzi manuali. Squadrature delle stesse seguendo profili a sezione prismatica regolare, profili orizzontali in linea parallela al terreno, ellittici e secondo le indicazioni della D.L. Estirpo di qualunque infestante erbacea, sarmentosa o arbustiva presente, anche se inserita nella struttura della siepe, compresa l'eliminazione delle ceppaie di specie arbustive ed arboree ritenute infestanti dalla D.L.. Eliminazione ed asporto di tutto il materiale di risulta dall'intervento, l'immondizia, il pietrame e qualsiasi altro materiale improprio in discarica autorizzata a cura e spese dell'appaltatore nonchè l'onere per la posa ed il lievo dell'opportuna segnaletica a salvaguardia del transito pedonale. (List_FVG25_10.5.WK2.01+15% oneri discarica inclusi)			
N.5.020.CO.05	Potatura con sviluppo della siepe di perimetro fino a 200 cm (oneri inclusi) (List_FVG25_10.5.WK2.01.A +18% oneri discarica inclusi) (Euro tre/76)	m	1,54 40,850 %	3,76
N.5.020.CO.10	Potatura con sviluppo della siepe di perimetro oltre 200 cm fino a 400 cm (oneri inclusi) (List_FVG25_10.5.WK2.01.B +18% oneri discarica inclusi) (Euro cinque/82)	m	2,15 36,950 %	5,82
N.5.020.CO.15	Potatura con sviluppo della siepe di perimetro oltre 400 cm fino a 600 cm (oneri inclusi) (List_FVG25_10.5.WK2.01.C +18% oneri discarica inclusi) (Euro otto/45)	m	3,07 36,360 %	8,45
N.5.020.CO.20	Potatura con sviluppo della siepe di perimetro oltre 600 cm fino a 800 cm (oneri inclusi) (List_FVG25_10.5.WK2.01.D +18% oneri discarica inclusi) (Euro dodici/21)	m	4,61 37,740 %	12,21
N.5.020.CO.25	Potatura con sviluppo della siepe di perimetro maggiore di 800 cm (oneri inclusi) (List_FVG25_10.5.WK2.01.E +18% oneri discarica inclusi)	m	6,14	16,45

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
N.5.021	(Euro sedici/45) POTATURA DI ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI (Regione-Oneri smaltimento esclusi) Esecuzione di potatura su arbusti e cespugli isolati, di qualsiasi diametro ed essenza, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento. (List_FVG25_10.5.WK2.02)		37,350 %	
N.5.021.05.r	Altezza fino a 1 metro (oneri esclusi) (List_FVG25_10.5.WK2.02.A)	cad.	2,15	4,77
	(Euro quattro/77)		45,080 %	
N.5.021.10.r	Altezza oltre 1 metro fino a 1,5 metri (oneri esclusi) (List_FVG25_10.5.WK2.02.B)	cad.	4,61	10,10
	(Euro dieci/10)		45,620 %	
N.5.021.15.r	Altezza oltre 1,5 metri (oneri esclusi) (List_FVG25_10.5.WK2.02.C)	cad.	7,68	17,03
	(Euro diciassette/03)		45,100 %	
N.5.021.CO	POTATURA DI ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI (Comune-Oneri smaltimento inclusi) Esecuzione di potatura su arbusti e cespugli isolati siti in qualunque posizione, di qualsiasi natura, essenza, dimensione, diametro e stato, mediante tagli netti di getti dell'anno o vecchi, su indicazione della D.L. eseguita con mezzi meccanici e ove necessario, con mezzi manuali. Estirpo di qualunque infestante erbacea, sarmentosa o arbustiva presente, anche se inserita nella struttura della siepe, compresa l'eliminazione delle ceppaie di specie arbustive ed arboree ritenute infestanti dalla D.L.. Eliminazione ed asporto di tutto il materiale di risulta dall'intervento, l'immondizia, il pietrame e qualsiasi altro materiale improprio in discarica autorizzata a cura e spese dell'appaltatore nonché l'onere per la posa ed il lievo dell'opportuna segnaletica a salvaguardia del transito pedonale. (List_FVG25_10.5.WK2.02+18% oneri discarica inclusi)			
N.5.021.CO.05	Altezza fino a 1 metro (oneri inclusi) (List_FVG25_10.5.WK2.02.A +18% oneri discarica inclusi)	cad.	2,15	5,15
	(Euro cinque/15)		41,754 %	
N.5.021.CO.10	Altezza oltre 1 metro fino a 1,5 metri (oneri inclusi) (List_FVG25_10.5.WK2.02.B +18% oneri discarica inclusi)	cad.	4,61	10,91
	(Euro dieci/91)		42,233 %	
N.5.021.CO.15	Altezza oltre 1,5 metri (oneri inclusi) (List_FVG25_10.5.WK2.02.C +18% oneri discarica inclusi)	cad.	7,68	18,39
	(Euro diciotto/39)		41,765 %	
N.5.022	POTATURA DI ARBUSTI E CESPUGLI IN MACCHIE (Regione-Oneri smaltimento esclusi) Esecuzione di potatura su arbusti e cespugli in macchie, di qualsiasi diametro ed essenza, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento. (List_FVG25_10.5.WK2.03)			

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
N.5.022.05.r	<p>Altezza fino a 1 metro (oneri esclusi) (List_FVG25_10.5.WK2.03.A)</p> <p>(Euro tre/67)</p>	mq.	1,54 41,850 %	3,67
N.5.022.10.r	<p>Altezza oltre 1 metro fino a 1,5 metri (oneri esclusi) (List_FVG25_10.5.WK2.03.B)</p> <p>(Euro otto/45)</p>	mq.	3,69 43,630 %	8,45
N.5.022.15.r	<p>Altezza oltre 1,5 metri (oneri esclusi) (List_FVG25_10.5.WK2.03.C)</p> <p>(Euro quattordici/28)</p>	mq.	6,14 43,030 %	14,28
N.5.022.CO	<p>POTATURA DI ARBUSTI E CESPUGLI IN MACCHIE (Comune-Oneri smaltimento inclusi) Esecuzione di potatura su arbusti e cespugli in macchietti siti in qualunque posizione, di qualsiasi natura, essenza, dimensione, diametro e stato, mediante tagli netti di getti dell'anno o vecchi, su indicazione della D.L. eseguita con mezzi meccanici e ove necessario, con mezzi manuali. Estirpo di qualunque infestante erbacea, sarmentosa o arbustiva presente, anche se inserita nella struttura della siepe, compresa l'eliminazione delle ceppaie di specie arbustive ed arboree ritenute infestanti dalla D.L.. Eliminazione ed asporto di tutto il materiale di risulta dall'intervento, l'immondizia, il pietrame e qualsiasi altro materiale improprio in discarica autorizzata a cura e spese dell'appaltatore nonché l'onere per la posa ed il lievo dell'opportuna segnaletica a salvaguardia del transito pedonale. Misura a proiezione a terra della chioma (List_FVG25_10.5.WK2.03+18% oneri discarica inclusi)</p>			
N.5.022.CO.05	<p>Altezza fino a 1 metro (oneri inclusi) (List_FVG25_10.5.WK2.03.A +18% oneri discarica inclusi)</p> <p>(Euro quattro/33)</p>	mq.	1,54 35,471 %	4,33
N.5.022.CO.10	<p>Altezza oltre 1 metro fino a 1,5 metri (oneri inclusi) (List_FVG25_10.5.WK2.03.A +18% oneri discarica inclusi)</p> <p>(Euro nove/97)</p>	mq.	3,69 36,978 %	9,97
N.5.022.CO.15	<p>Altezza oltre 1,5 metri (oneri inclusi) (List_FVG25_10.5.WK2.03.A +18% oneri discarica inclusi)</p> <p>(Euro sedici/85)</p>	mq.	6,14 36,467 %	16,85
N.5.023	<p>POTATURA DI SIEPI (Regione-Oneri smaltimento esclusi) Esecuzione di potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento. (List_FVG25_10.5.WK2.01)</p>			
N.5.024	<p>RASATURA DI SIEPI Rasatura a regola d'arte di siepi site in qualunque posizione, di qualsiasi natura e stato, fino ad una altezza di 1,5 metri, mediante tagli netti di getti dell'anno o vecchi, su indicazione e giudizio insindacabile della D.L. Squadrature delle stesse seguendo profili a sezione prismatica regolare aventi maggiore la base inferiore, profili orizzontali disposti in linea retta parallela al terreno di sempre medesima altezza, secondo le disposizioni della D.L..</p>			

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
N.5.024.05	<p>Estirpo di qualunque infestante erbacea o arbustiva presente anche se inserite nella struttura della siepe, compresa l'eliminazione di ceppaie di Sambuco o altre presenti. Eliminazione ed asporto completo previo sradicamento di infestanti a portamento volubile o di qualsiasi altra natura, compreso il carico, trasporto e scarico in luogo da procurarsi a cura dell'assuntore.</p> <p>Rimozione ed asporto di tutto il materiale di risulta, di immondizie, pietre o qualsiasi altro materiale improprio compreso il carico, trasporto e scarico in luogo da procurarsi a cura dell'assuntore.</p> <p>.....</p> <p>siepe di Lauroceraso</p> <p>.....</p> <p>(Euro due/97)</p>	m	1,14 38,384 %	2,97
N.5.024.10	<p>siepe di Bosso ed Evonimo e simili</p> <p>.....</p> <p>(Euro quattro/16)</p>	m	1,82 43,750 %	4,16
N.5.027	<p>POTATURA DI SPECIE RAMPICANTI</p> <p>Potatura di contenimento e rinnovo di rampicanti siti a ridosso di murature o in quota fino a 4 m in qualunque posizione, di qualsiasi natura, dimensione e stato, mediante tagli netti di getti dell'anno o vecchi, su indicazione della D.L. eseguita con mezzi meccanici e ove necessario, con mezzi manuali. Sagomatura delle stesse seguendo profili verticali o orizzontali, ellittici e secondo le indicazioni della D.L. Estirpo di qualunque infestante erbacea, sarmentosa o arbustiva presente, anche se inserita nella struttura del rampicante, compresa l'eliminazione delle ceppaie di specie arbustive ed arboree ritenute infestanti dalla D.L.. Eliminazione ed asporto di tutto il materiale secco e di risulta dall'intervento, l'immondizia, il pietrame ed qualsiasi altro materiale improprio in discarica autorizzata a cura e spese dell'appaltatore nonch l'onere per la posa ed il lievo dell'opportuna segnaletica a salvaguardia del transito pedonale.</p> <p>.....</p> <p>(Euro quattro/98)</p>	mq.	1,95 39,157 %	4,98
N.5.040	<p>TAGLIO TAPPETI ERBOSI</p> <p>Intervento di sfalcio di area prativa, completato tassativamente entro 5 giorni dalla comunicazione del D.L. e comprende il taglio di tutte le superfici prative o zone erbose ad un'altezza che può variare da un minimo di cm 3 a un massimo di cm 6 dal suolo, avendo cura di non danneggiare in alcun modo i fusti degli alberi o le ramificazioni degli arbusti; il taglio deve essere effettuato compresi la pulizia ed l'asporto del materiale di risulta, di pietre o di qualsiasi altro materiale improprio, anche su terreni in scarpata o ricchi di asperità. L'erba falciata dovrà essere opportunamente rastrellata, asportata immediatamente e conferita in discarica, a cura e spese dell'Appaltatore; nel prezzo si intendono compresi anche i seguenti oneri: la pulizia completa dell'area, con raccolta di tutto il materiale di risulta; compresi gli oneri per il carico, trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in discarica autorizzata, compreso l'onere di discarica a carico dell'assuntore. Superficie di intervento calcolata in mq. planimetrici netti di intervento.</p> <p>.....</p>			
N.5.040.05	<p>TAGLIO DI TAPPETI ERBOSI MEDIANTE MEZZI MECCANICI CON RACCOLTA</p> <p>L'intervento è comprensivo della fornitura di ogni attrezzatura e macchina necessaria, della completa pulizia preventiva dell'area di intervento, della rifinitura dei bordi, della raccolta e conferimento agli appositi centri dei materiali di risulta e dei rifiuti e di ogni altro onere previsto nella specifica voce del Capitolato tecnico.</p> <p>.....</p>			
N.5.040.05.Ac	<p>Fino a 500 mq</p> <p>.....</p> <p>(Euro zero/20)</p>	mq.	0,14 70,000 %	0,20
N.5.040.05.Bc	<p>Da 500 mq a 2.000 mq</p> <p>.....</p> <p>(Euro zero/12)</p>	mq.	0,07 57,143 %	0,12

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
N.5.040.05.Cc	Oltre 2.000 mq (Euro zero/10)	mq.	0,05 50,000 %	0,10
N.5.040.10	TAGLIO TAPPETI ERBOSI MEDIANTE MEZZI MECCANICI CON L'UTILIZZO DELLA TECNICA MULCHING L'intervento è comprensivo della fornitura di ogni attrezzatura e macchina necessaria, della completa pulizia preventiva dell'area di intervento, della rifinitura dei bordi, della raccolta e conferimento agli appositi centri dei materiali di risulta e dei rifiuti e di ogni altro onere previsto nella specifica voce del Capitolato tecnico.			
N.5.040.10.Ac	Fino a 500 mq (Euro zero/16)	mq.	0,16 100,000 %	0,16
N.5.040.10.Bc	Da 500 mq a 2.000 mq (Euro zero/10)	mq.	0,10 100,000 %	0,10
N.5.040.10.Cc	Oltre 2.000 mq (Euro zero/08)	mq.	0,11 133,333 %	0,08
N.5.040.15	TAGLIO TAPPETI ERBOSI MEDIANTE MEZZI MANUALI (DECESPUGLIATORE) L'intervento è comprensivo della fornitura di ogni attrezzatura e macchina necessaria, della completa pulizia preventiva dell'area di intervento, della rifinitura dei bordi, della raccolta e conferimento agli appositi centri dei materiali di risulta e dei rifiuti e di ogni altro onere previsto nella specifica voce del Capitolato tecnico.			
N.5.040.15.Ac	In piano (Euro zero/14)	mq.	0,10 71,429 %	0,14
N.5.040.15.Bc	In scarpata (Euro zero/18)	mq.	0,10 54,545 %	0,18
N.5.040.15.Cc	Sovrapprezzo in caso di difficoltà operative e di accesso alle zone di intervento d'intesa con l'Amministrazione contraente + 20% (Euro venti/00)	percent	6,95 34,765 %	20,00
N.5.040.20	TAGLIO TAPPETI ERBOSI COLLOCATI IN PARCHI E GIARDINI CON ABBINATA RACCOLTA DELLE FOGLIE L'intervento è comprensivo della fornitura di ogni attrezzatura e macchina necessaria, della completa pulizia preventiva dell'area di intervento, della rifinitura dei bordi, della raccolta e conferimento agli appositi centri dei materiali di risulta e dei rifiuti e di ogni altro onere previsto nella specifica voce del Capitolato tecnico.			
N.5.040.20.Ac	Fino a 1.000 mq (Euro zero/18)	mq.	0,11 60,000 %	0,18
N.5.040.20.Bc	Oltre 1.000 mq			

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
N.5.040.25	<p>..... (Euro zero/11)</p> <p>TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO SU BANCHINE STRADALI</p> <p>Esecuzione di taglio erba su banchine stradali, anche in presenza di barriere, compresa la raccolta, con trattore munita di braccio idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore della larghezza di lavoro fino a 1,2 mt di larghezza e completamento manuale del taglio ove occorre. Oneri di smaltimento inclusi. (List_FVG25_10.5.WK1.03)</p> <p>.....</p>	mq.	0,06 50,000 %	0,11
N.5.040.25.Ar	<p>Per tratte fino a 5.000 metri (List_FVG25_10.5.WK1.03.A)</p> <p>..... (Euro zero/34)</p>	m	0,09 27,120 %	0,34
N.5.040.25.Br	<p>Per tratte oltre 5.000 metri (List_FVG25_10.5.WK1.03.B)</p> <p>..... (Euro zero/17)</p>	m	0,05 27,120 %	0,17
N.5.040.30	<p>TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO SU SCARPATE STRADALI</p> <p>Esecuzione di taglio erba su scarpate stradali compresa la raccolta, con trattore munita di braccio idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore della larghezza di lavoro fino a 1,2 mt di larghezza e completamento manuale del taglio ove occorre. Misurazione dello sviluppo effettivo della sezione trattata. Oneri di smaltimento inclusi. (List_FVG25_10.5.WK1.04)</p> <p>.....</p>			
N.5.040.30.Ar	<p>Per superfici fino a 5.000 mq (List_FVG25_10.5.WK1.04.A)</p> <p>..... (Euro zero/38)</p>	m	0,12 32,340 %	0,38
N.5.040.30.Br	<p>Per superfici oltre 5.000 mq (List_FVG25_10.5.WK1.04.B)</p> <p>..... (Euro zero/20)</p>	m	0,02 10,900 %	0,20
N.5.040.35r	<p>TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO A BASSA MANUTENZIONE - PREZZO PER INTERVENTI SPECIALI</p> <p>Esecuzione di taglio del tappeto erboso a bassa manutenzione con tosaerba a lama rotante, con raccolta immediata del materiale di risulta, compreso carico e trasporto a discarica con relativa indennità di smaltimento. (List_FVG25_10.5.WK1.01)</p> <p>.....</p>			
N.5.040.35r.A	<p>Superficie fino a 500 m² (List_FVG25_10.5.WK1.01.A)</p> <p>..... (Euro zero/70)</p>	m ²	0,25 35,110 %	0,70
N.5.040.35r.B	<p>Superficie maggiore di 500 fino a 2000 m² (List_FVG25_10.5.WK1.01.B)</p> <p>..... (Euro zero/59)</p>	m ²	0,21 36,440 %	0,59
N.5.040.35r.C	<p>Superficie maggiore di 2000 fino a 5000 m² (List_FVG25_10.5.WK1.01.C)</p>			

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
N.5.040.35r.D (Euro zero/46) Superficie oltre 5000 m ² (List_FVG25_10.5.WK1.01.D)	m ²	0,15 33,390 %	0,46
N.5.050 (Euro zero/36) INTERVENTI DI DECESPUGLIAMENTO Decespugliamento e ripulitura di aree prative, arbustive e boscate anche bordi strada: tale operazione comprende il taglio manuale e meccanico di specie erbacee, dei rovi e dei cespugli di ogni tipo avendo cura di non danneggiare in alcun modo i fusti degli alberi o le ramificazioni principali degli arbusti nonchè di preservare eventuali specie presenti secondo le indicazioni della Direzione lavori. Il taglio deve essere effettuato previa pulizia ed asporto del materiale improprio, di pietre o di qualsiasi altro materiale, anche su terreni in scarpata o ricchi di asperità. L'intervento comprende anche il taglio delle edere rampicanti, la potatura di rimonda dei rami secchi e pericolosi o che comunque costituiscano intralcio o pericolo alla libera circolazione di mezzi o persone nelle strade adiacenti, da eseguirsi su cespugli arbusti ed alberi di qualsiasi altezza per un'altezza di lavoro (o di esecuzione del taglio) inferiore a 6 m dalla base della pianta. I materiali di risulta derivanti da tali operazioni, salvo prescrizioni diverse impartite in sito dalla Direzione dei Lavori della stazione appaltante, dovranno essere completamente eliminati mediante l'immediato asporto. Il materiale dovrà essere opportunamente preconcentrato, asportato immediatamente e conferito in discarica pubblica autorizzata a cura e spese dell'Appaltatore; (List_FVG25_10.5.WK2.08)	m ²	0,11 29,860 %	0,36
N.5.050.05.r Su area ad alta intensità di infestanti con raccolta e trasporto a discarica dei materiali di risulta (List_FVG25_10.5.WK2.08.A)	mq.	0,46 35,720 %	1,29
N.5.050.10.r Su area ad alta intensità di infestanti senza raccolta e trasporto a discarica dei materiali di risulta (List_FVG25_10.5.WK2.08.B)	mq.	0,46 55,520 %	0,83
N.5.055.r DECESPUGLIAMENTO MECCANIZZATO Decespugliamento meccanizzato dei bordistrada e di aree arbustive: tale operazione comprende lo sminuzzamento con macchina operatrice appropriata dotata di braccio meccanico di specie erbacee, dei rovi e dei cespugli e piccoli alberi di ogni tipo avendo cura di preservare eventuali specie presenti secondo le indicazioni della Direzione lavori. Il taglio deve essere effettuato previa pulizia ed asporto del materiale improprio, di pietre o di qualsiasi altro materiale, anche su terreni in scarpata o ricchi di asperità. L'intervento comprende anche il taglio dei rami secchi e pericolosi o che comunque costituiscano intralcio o pericolo alla libera circolazione di mezzi o persone, da eseguirsi su cespugli arbusti ed alberi di qualsiasi altezza per un'altezza di lavoro (o di esecuzione del taglio) inferiore a 5 m dalla base della pianta. I materiali di risulta derivanti da tali operazioni, salvo prescrizioni diverse impartite in sito dalla Direzione dei Lavori della stazione appaltante, dovranno essere completamente eliminati mediante l'immediato asporto. Nell'intervento sono compresi tutti gli oneri per una corretta fitoprofilassi dei lavori, per la posa e lievo della necessaria segnaletica stradale e "movieri" secondo la normativa vigente, a salvaguardia del transito veicolare e pedonale oltre che per la pulizia delle aree interessate dai lavori, per la cippatura o il recupero, allontanamento, trasporto e scarico del materiale di risulta in discarica autorizzata o in luogo da procurarsi a carico e a spese dell' assuntore, compreso l'asporto di tutti i materiali impropri. (List_FVG25_10.5.WK2.07.A)	mq.	0,22 52,440 %	0,41
N.5.070 (Euro zero/41) INTERVENTI DI RIPULITURA SELETTIVA			

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
	Intervento estensivo di ripulitura selettiva delle specie ritenute infestanti o invadenti (arbusti suffrutti rampicanti, ecc.) e delle essenze arboree (robinia) comprendente la ripulitura selettiva del terreno mediante: intervento di decespugliamento del sottobosco e di tutto il soprassuolo erbaceo-arbustivo e della vegetazione nitrofila e sarmentosa comprensivo dell'estirpo degli apparati radicali delle specie ritenute invadenti a giudizio della D.L.; comprendente inoltre l'eventuale pulizia completa delle aree con raccolta dei rifiuti ivi giacenti di qualsiasi natura e consistenza; l'intervento comprende anche la raccolta del materiale legnoso di risulta e l'eliminazione dei soggetti, dei rami secchi e delle edere invasive, compresi tutti gli oneri per il carico, trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in discarica autorizzata a cura e spese dell'Assuntore.	mq.	0,37 58,929 %	0,62
N.5.075	RIQUALIFICAZIONE E BONIFICA AREA VERDE DEGRADATA Intervento di riqualificazione e bonifica di area verde degradata, in situazioni di difficoltà orografiche ed operative, in ambienti ricchi di asperità e manufatti di vario tipo, ambito urbano, con presenza di reti tecnologiche aeree, comprendente: operazioni colturali di miglioramento di superfici boscate arborate, la pulizia completa dell'area, con raccolta di tutti i rifiuti ivi giacenti, di qualsiasi natura e consistenza; la ripulitura selettiva del sottobosco dalla vegetazione erbacea, arbustiva, nitrofila e sarmentosa, con allevamento della eventuale rinnovazione naturale; lo sfalcio e la raccolta dell'erba; l'eventuale diradamento dei soggetti arborei di dimensioni medio piccole diam. max. m 0,20 a 1,30 dal suolo, secondo le indicazioni della D.L.; l'eliminazione dei soggetti arborei invadenti e dei rami secchi; compresi gli oneri per il carico, trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta anche non vegetale, in discarica autorizzata, compreso l'onere di discarica a carico dell'Assuntore. Superficie di intervento calcolata in mq planimetrici.	mq.	2,85 58,182 %	4,90
N.5.080	BONIFICA E RIQUALIFICAZIONE DI FIORIERE Bonifica e riqualificazione di fioriere dimensioni varie inferiori a 3 mq, mediante lavorazione del terreno, estirpo della vegetazione infestante, in modo da dare il terreno finemente ed uniformemente sminuzzato, compreso l'asporto di radici eventualmente presenti, pietre, ciottoli, di diametro superiore a 4 cm, di terriccio a produzione industriale, concimazione, fornitura di ritentore idrico tipo "Agrogel" a base di copolimero acrilamidico e acrilato di sodio di produzione industriale e rimozione di qualsiasi materiale improprio: carico, trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in luogo da procurarsi a cura dell'Assuntore.	cad.		
N.5.080.05	Bonifica e riqualificazione di fioriere grandi superficie mq <2,5	cad.	5,36 73,382 %	7,30
N.5.080.10	Bonifica e riqualificazione di fioriere piccole e conche superficie mq <1,5	cad.	3,35 65,000 %	5,15
N.5.081	MANUTENZIONE FORMALE FIORIERE Manutenzione di fioriere fino a 2,5 mq con ripristino formale, mediante potatura degli arbusti e delle perenni, la pulizia e l'asporto dei materiali impropri e tutto quanto necessario per ridare decorosità alla fioriera e fornire il lavoro finito a regola d'arte.	cad.	6,75 67,474 %	10,00
N.5.082	MANUTENZIONE PUNTUALE DI SITI ALLESTITI CON FIORI, PERENNI E/O ARBUSTI DI PICCOLA/MEDIA TAGLIA PER RIPRISTINO FORMALE Manutenzione di aiuole con piante fiorifere, perenni o arbusti di piccola/media taglia comprendente la potatura manuale o con mezzo meccanico di piante per altezze fino ad 1.50 m., per il ripristino formale dell'allestimento, compresa l'eventuale sostituzione puntuale delle piante secche o danneggiate. E' compresa la raccolta, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle pubbliche discariche, il tutto dovrà essere finito a regola d'arte.			

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
N.5.083	<p>.....</p> <p>(Euro cinque/80)</p> <p>ELIMINAZIONE DI FIORIERA Intervento di eliminazione di fioriera in ghisa o calcestruzzo che risultano danneggiate. Il prezzo comprende tutti gli oneri per il carico, il trasporto e scarico della fioriera danneggiata in luogo autorizzato a cura dell'assuntore compresi gli oneri di scarica.</p> <p>.....</p>	mq.	2,80 48,302 %	5,80
N.5.083.05	<p>.....</p> <p>Eliminazione di fioriera piccola diametro inferiore a 100 cm</p> <p>.....</p>	cad.		
N.5.083.10	<p>.....</p> <p>Eliminazione di fioriera media diametro tra 100 cm e 150 cm</p> <p>.....</p>	cad.		
N.5.083.15	<p>.....</p> <p>Eliminazione di fioriera grande diametro maggiore di 150 cm</p> <p>.....</p>	cad.		
N.5.085	<p>.....</p> <p>SOSTITUZIONE, SPOSTAMENTO DI FIORIERA ED ALLESTIMENTO Intervento di spostamento di fioriera in ghisa o calcestruzzo ed allestimento in ambito urbano - L'intervento comprende il trasporto di una nuova fioriera prelevata in qualsiasi luogo, la sostituzione della vecchia previo svuotamento del terriccio ed il successivo allestimento mediante reimpianto di specie arbustive e floreali concordate con la D.L. Nel prezzo si intendono anche gli oneri per il carico trasporto e scarico e della fioriera danneggiata in luogo indicato dalla D.L. o a scarica, ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.</p> <p>.....</p>			
N.5.085.05	<p>.....</p> <p>Sostituzione di fioriera piccola diametro inferiore a 100 cm</p> <p>.....</p>	cad.		
N.5.085.10	<p>.....</p> <p>Sostituzione di fioriera media diametro tra 100 cm e 150 cm</p> <p>.....</p>	cad.		
N.5.085.15	<p>.....</p> <p>Sostituzione di fioriera grande diametro maggiore di 150 cm</p> <p>.....</p>	cad.		
N.5.090	<p>.....</p> <p>ESTIRPAZIONE DI VECCHIE RADICI DI ARBUSTI E TRASPORTO Estirpazione di vecchie radici di arbusti o siepi con deposito in luoghi prestabiliti, trasporto dei residui alla pubbliche discariche compreso attrezzi e messi d'opera e gli oneri di smaltimento.</p> <p>.....</p>	mq.	2,62 47,600 %	5,50
N.5.093	<p>.....</p> <p>ASPORTO E RIPOSIZIONAMENTO DI PIANTE ARBUSTIVE ESISTENTI Asporto delle piante arbustive esistenti compreso il successivo riposizionamento delle stesse nell'area di cantiere secondo le indicazioni della D.L., previo scavo delle buche (dim. min. 2 volte il volume della zolla) con l'eliminazione delle malerbe, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare danno agli arbusti, il carico trasporto e scarico del materiale di risulta in luogo da procurarsi a cura dell'assuntore e il trasporto al vivaio comunale delle piante non utilizzate.</p> <p>.....</p>	cad.	10,01 66,453 %	15,07
N.5.095	<p>.....</p> <p>ELIMINAZIONE CESPUGLI, SIEPI ED ARBUSTI Intervento di completa eliminazione di cespugli, siepi ed arbustii: l'intervento comprende l'eliminazione da tutte le superfici delle aree verdi interessate dai lavori in appalto, compresi i percorsi pedonali, scalinate, superfici pavimentate, comprese anche le opere di sgrondo e canalizzazione delle acque superficiali con l'asporto dei residui vegetali e materiali inerti, comprese le radici ed il conferimento a discarica autorizzata, inclusi gli oneri di smaltimento.</p> <p>.....</p>			
N.5.095.05	<p>.....</p> <p>Eliminazione di cespugli a macchia a mano Eliminazione di cespugli a macchia, intervento eseguito a mano, nonché raccolta,</p>			

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
N.5.095.10	carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, incluso l'onere di smaltimento: altezza fino a 1,00 m	mq.	6,70	11,12
 (Euro undici/12)		60,284 %	
N.5.095.15	Eliminazione di cespugli a macchia a macchina	mq.	1,27	5,14
	Eliminazione di cespugli a macchia, intervento eseguito con mezzo meccanico miniescavatore, nonché raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, incluso l'onere di smaltimento: altezza fino a 1,00 m		24,740 %	
N.5.095.20	Eliminazione di siepi a mano h fino a 1,5 mt	mq.	18,28	27,92
	Eliminazione siepi, intervento eseguito a mano, nonché raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, incluso l'onere di smaltimento: siepi di altezza media fino a 1,50 m, larghezza media 0,70 m		65,460 %	
N.5.095.25	Eliminazione di siepi a mano h da 1,5 fino a 2,5 mt	mq.	23,61	37,39
	Eliminazione siepi, intervento eseguito a mano, nonché raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, incluso l'onere di smaltimento: siepi di altezza media da 1,5 fino a 2,50 m, larghezza media 1 m		63,145 %	
N.5.095.30	Eliminazione di siepi a macchina fino a 1,5 mt	mq.	5,74	14,51
	Eliminazione siepi, intervento eseguito con mezzo meccanico miniescavatore, nonché raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, incluso l'onere di smaltimento: siepi di altezza media fino a 1,50 m, larghezza media 0,70 m		39,550 %	
N.5.095.100	Eliminazione di siepi a macchina h da 1,5 fino a 2,5 mt	mq.	9,94	21,53
	Eliminazione siepi, intervento eseguito con mezzo meccanico miniescavatore, nonché raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, incluso l'onere di smaltimento: siepi di altezza media da 1,5 fino a 2,50 m, larghezza media 1 m		46,145 %	
N.5.100	PULIZIA ED ASPORTO MATERIALE IMPROPRIO	mq.	0,28	0,60
	Intervento di completa pulizia e spazzamento di aree verdi: l'intervento comprende lo spazzamento e la pulizia di tutte le superfici delle aree verdi interessate dai lavori in appalto, compresi i percorsi pedonali, scalinate, superfici pavimentate, comprese anche le opere di sgrondo e canalizzazione delle acque superficiali con l'asporto dei residui vegetali e materiali inerti o quant'altro che rallenti o ostruisca il deflusso delle acque. L'intervento comprende anche la raccolta e svuotamento dei materiali impropri dai cestini portarifiuti presenti sulle aree interessate dalla manutenzione e il loro asporto e conferimento in discarica compresa la fornitura e posa dei sacchetti portarifiuti all'intervento dei contenitori, misurazione della superficie planimetrica effettivamente interessata dalla pulizia svuotamento e spazzamento.		47,273 %	
N.5.110	DISERBO MANUALE	mq.	0,72	1,68
	Diserbo di superfici sistemate in terra battuta, inghiaiate o lastricate, comprendente la zappettatura a mano per l'estrazione delle erbe e delle relative radici, la successiva rastrellatura e raccolta, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in luogo da procurarsi a cura dell'assuntore.			

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
N.5.115	(Euro uno/68) CONTROLLO VEGETAZIONE INFESTANTE Intervento di controllo della vegetazione erbacea, arbustiva ed arborea , ritenuta infestante dalla D.L., consistente nell'intervento di diserbo, anche con l'utilizzo di prodotti ormonali sistemici senza aggiunta di coformulanti a base di glyphosate, ritenuti idonei dalla D.L., di superfici sistemate in terra battuta, inghiaiate o lastricate, comprendente la zappettatura a mano per l'estrazione delle erbe e delle relative radici, la successiva rastrellatura e raccolta, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discarica autorizzata a cura e spese dell'assuntore.	mq.	42,675 % 0,57	1,36
N.5.120.r	(Euro uno/36) SPOLLONATURA AL PIEDE Esecuzione di spollonatura al piede con taglio al colletto di polloni e ricacci, sia esemplari arborei adulti che di recente impianto; intervento eseguito in parchi e giardini, completo di raccolta e conferimento del materiale di risulta, incluso l'onere di smaltimento. (List_FVG25_10.5.WK2.09 +0.18% smaltimento)	cad.	42,063 % 3,07	6,89
N.5.130	(Euro sei/89) INTERVENTO DI PULIZIA E ASPORTO RAMAGLIA DA SUPERFICE PUBBLICA Asporto del materiale legnoso ramaglia e tronchi a terra di qualsiasi dimensione, da superfici pubbliche che sono di ostacolo alla viabilità pedonale e meccanica, anche in emergenza (entro 24 ore da comunicazione D.L.), il recupero a favore della ditta del materiale, la cippatura e/o allontanamento di tutti i materiali di risulta, nel prezzo sono altresì compresi la pulizia completa dell'area, per un raggio di 10 metri, con raccolta di tutti i materiali di qualsiasi natura e consistenza, secondo le indicazioni della D.L. nonché quant'altro magistero necessario ad eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte e inoltre il maggior onere derivante dalla posa e lievo della opportuna segnaletica stradale; compresi gli oneri per il carico, trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in discarica autorizzata, compreso l' onere di discarica a carico dell'assuntore.	cad.	44,590 % 54,32	121,00
N.5.140.fv.gs	(Euro centoventuno/00) PULIZIA VEGETAZIONE INFESTANTE MURI STRADALI AD ALTEZZE <3 MT. Pulizia da materiale vegetale sviluppatasi sui paramenti e sui coronamenti dei muri stradali da eseguirsi in tratta saltuari, sia manualmente che con l'impiego di mezzi meccanici per l'eliminazione completa di erbe infestanti e vegetazione spontanea (es: edera, vite americana, parietaria, valeriana rossa, convulvolò, fichi ecc), sui paramenti dei muri stradali. Comprensivo dei lavori di pulizia e ritiro giornaliero con mezzi propri di tutto il materiale di risulta e l'allontanamento trasporto e scarico in discarica autorizzata, oneri inclusi, tutti gli oneri per l'installazione della necessaria segnaletica stradale, per le attrezzature, mezzo meccanico e macchina operatrice di sollevamento omologata, e di ogni qualsiasi altro onere per dare l'intervento compiuto a regola d'arte. (Prezzo Friuli Venezia Giulia Strade).	mq.	44,896 % 3,40	6,00
N.5.141.fv.gs	(Euro sei/00) PULIZIA VEGETAZIONE INFESTANTE MURI STRADALI AD ALTEZZE >3 MT. Pulizia da materiale vegetale sviluppatasi sui paramenti e sui coronamenti dei muri stradali da eseguirsi in tratta saltuari, sia manualmente che con l'impiego di mezzi meccanici per l'eliminazione completa di erbe infestanti e vegetazione spontanea (es: edera, vite americana, parietaria, valeriana rossa, convulvolò, fichi ecc), sui paramenti dei muri stradali. Comprensivo dei lavori di pulizia e ritiro giornaliero con mezzi propri di tutto il materiale di risulta e l'allontanamento trasporto e scarico in discarica autorizzata, oneri inclusi, tutti gli oneri per l'installazione della necessaria segnaletica stradale, per le attrezzature, mezzo meccanico e macchina operatrice di sollevamento omologata, e di ogni qualsiasi altro onere per dare l'intervento compiuto a regola d'arte. (Prezzo Friuli Venezia Giulia Strade).	mq.	56,727 % 4,86	12,60

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
N.5.150	(Euro dodici/60) ASPORTAZIONE FOGLIE DALLE AIUOLE Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi e/o macchie arbustive, per una superficie fino a 500 mq da eseguirsi a mano o con macchina aspiratrice/soffiatrice, compresi carico e trasporto a centri di smaltimento, incluso onere relativo.	mq.	38,595 % 0,11 37,037 %	0,29
N.5.155	(Euro zero/29) ASPORTAZIONE FOGLIE DALLE AIUOLE Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi e/o macchie arbustive, per una superficie fino a 500 mq da eseguirsi a mano o con macchina aspiratrice/soffiatrice, compresi carico e trasporto a centri di smaltimento, incluso onere relativo.	mq.	0,11 37,037 %	0,29
N.5.160	(Euro due/09) PULIZIA ED ESTIRPO INFESTANTI Pulizia ed estirpo di qualunque infestante erbacea od arbustiva, o invadenti di qualsiasi tipo, inserita nella composizione vegetale dell'aiuola, eseguita manualmente mediante zappatura o come indicazioni della DL per il loro asporto completo. S'intende inclusa la sistemazione di eventuale materiale pacciamante presente (telo o lapillo...) e il carico e trasporto a discarica della vegetazione suddetta asportata, inclusi gli oneri relativi.	mq.	1,11 53,234 %	2,09
N.5.165	(Euro dieci/00) TRATTAMENTO ANTIPARASSITARIO SU SIEPE DI OLEANDRO Trattamento antiparassitario contro insetti, funghi, ecc. da effettuarsi su siepi di olendro, per uno sviluppo fino a 2600 m, eseguita con iniettori volumetrici a pressione, mediante l'impiego di principi attivi registrati per tale uso, nelle diluizioni e dosi come da prescrizioni tecniche. Il trattamento dovrà essere effettuato nei tempi e con le modalità impartite dalla D.L., previo posizionamento di idonea segnaletica, in modo da non interferire con la normale fruizione dei luoghi da parte degli utenti, in linea di principio l'esecuzione va fatta nelle prime ore della mattinata (entro le ore 6.00). Il prodotto impiegato dovrà avere i requisiti di accettazione di cui al D.P.R. 3/08/1968, n. 1255 e successive modificazioni ed essere idoneo all'impiego in luoghi aperti al pubblico, quindi con valori di più bassa tossicità. Sono compresi tutti gli oneri necessari a dare il lavoro compiuto a regola d'arte.	m	4,99 49,900 %	10,00
N.5.170	(Euro centotrentadue/00) DERATTIZZAZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE Derattizzazione di aree aperte al pubblico transito e agli animali domestici, incluse aree verdi cittadine o giardini, tramite il posizionamento di almeno 3 erogatori di esca rodenticida ancorata paraffinata con successivi interventi di controllo e cambio di esca ancorata all'interno come sopra, asporto degli erogatori a fine intervento, il tutto a norma del D.Lgs. 81/08 e norme specifiche. (tariffa applicata nell'appalto del Comune di Trieste)	cad.		132,00
N.5.200	INTERVENTO RIPRISTINO VISIBILITA' SEGNALETICA VERTICALE L'intervento prevede il ripristino della visibilità della segnaletica stradale verticale occlusa dalla vegetazione limitrofa. L'intervento include il taglio con qualsiasi mezzo della vegetazione, la raccolta il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta a discarica autorizzata, compreso l'onere di smaltimento, il posizionamento ed il lievo della segnaletica stradale necessaria, e ogni altro onere per dare l'intervento eseguito a regola d'arte.			
N.5.200.05	Pulizia semplice L'intervento prevede l'eliminazione del verde occludente la segnaletica, composto da semplici rami ed arbusti, per cui sia previsto l'intervento dell'operatore con mezzi			

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
N.5.200.10	semplici quali cesoie o forbici, eseguito ad altezza non superiore ai 2,5 metri. (Euro cinquanta/51)	cad.	28,56 56,543 %	50,51
	Pulizia ad altezza superiore ai 2,5 metri L'intervento prevede l'eliminazione del verde occludente la segnaletica, per cui sia previsto l'intervento ad altezza superiore ai 2,5 metri. (Euro ottantacinque/00)	cad.	40,45 47,588 %	85,00
N.10	OPERE A VERDE, MATERIALI,FORNITURE E IRRIGAZIONE			
N.10.010	MATERIALI E FORNITURE			
N.10.010.01.r	TERRA DI COLTIVO (solo fornitura) Fornitura a piè d'opera di terra di coltivo, proveniente dallo strato colturale attivo, priva di radici, erbe infestanti, di ciottoli e sassi. Inclusi spese generali ed utili d'impresa. (List_FVG23_Y8.1.106.01 +26,5%) (Euro trenta/91)	mc		30,91
N.10.010.02.r	TERRICCIATO (solo fornitura) Fornitura a piè d'opera di terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o animali e/o torba, vagliato e concimato con pH neutro. Inclusi spese generali ed utili d'impresa. (List_FVG25_Y8.1.106.05 +26,5%) (Euro centodie/68)	mc		102,68
N.10.010.03.r	TERRA ARGILLOSA (solo fornitura) Fornitura a piè d'opera di terra argillosa, priva di radici, erbe infestanti, ciottoli e sassi, per la riprofilatura o la modifica di argini, banche, rampe. Materiale terroso omogeneo (CNR-UNI 100006- gruppo A4,A5,A6) con caratteristiche di permeabilità tali da contenere i fenomeni di filtrazione - Permeabilità < 10 -7cm/sec. Il materiale deve essere provvisto di adeguata certificazione, ottenuta attraverso prove di laboratorio ed in sito, atta a dimostrarne l'idoneità all'impiego. Inclusi spese generali ed utili d'impresa. (List_FVG25_Y8.1.106.07 +26,5%) (Euro ventinove/89)	mc		29,89
N.10.010.04	LAPILLO VULCANICO USO PACCIAMATURA Fornitura in opera e distribuzione secondo i profili della D.L. di lapillo vulcanico a Ph neutro per pacciamatura di arbusti ed alberature su aiuole e/o fioriere compreso lo stendimento ed il successivo livellamento a formare uno strato di almeno cm. 10. (Euro dodici/73)	mq.	1,56 12,255 %	12,73
N.10.010.05	CORTECCIA MACINATA O CIPPATO USO PACCIAMATURA Fornitura in opera e distribuzione secondo i profili della D.L. di corteccia macinata o cippato ad uso pacciamatura di derivazione da legno non infetto da agenti fungini o muffe, di pezzatura non superiore agli 8 cm., con prevalenza di corteccia di conifere nella misura del 60% compresa distribuzione, stendimento e livellamento a formare uno strato di almeno 10 cm. (Euro dieci/91)	mq.	1,56 14,299 %	10,91

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
N.10.010.06	<p>CORTECCIA DI ESSENZE RESINOSE (solo fornitura)</p> <p>Fornitura a piè d'opera di corteccia di essenze resinose, priva di impurità, per pacciamatura di piante arboree, arbustive ed erbacee.</p> <p>Inclusi spese generali ed utili d'impresa.</p> <p>(List_FVG25_Y8.1.106.40 +26,5%)</p>			
N.10.010.06.5r	<p>Pezzatura 0,8 - 2 cm</p> <p>(List_FVG25_Y8.1.106.40.A +26,5%)</p> <p>.....</p> <p>(Euro settantasette/67)</p>	mc		77,67
N.10.010.06.10r	<p>Pezzatura 2 - 4 cm</p> <p>(List_FVG25_Y8.1.106.40.B +26,5%)</p> <p>.....</p> <p>(Euro novantuno/78)</p>	mc		91,78
N.10.010.07	<p>CIPPATO DI LEGNO DI CONIFERE</p> <p>Fornitura in opera e distribuzione secondo i profili della D.L.,di pacciamatura trattata contro attacchi fungini e formazioni di muffe, composta da corteccia macinata di pezzatura varia ma non superiore ad 8 cm., con presenza di corteccia di conifere nella misura dell' 80 - 90 % compresa la distribuzione lo stendimento ed il successivo livellamento a formare uno strato di almeno 10 cm.</p> <p>.....</p> <p>(Euro dieci/89)</p>	mq.	1,56 14,325 %	10,89
N.10.010.20.r	<p>FORNITURA IN OPERA DI TERRA VEGETALE</p> <p>Fornitura in opera di terra vegetale di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantità non superiore al 5%, priva di materiali estranei, di radici di erbe infestanti e di pietre di diametro superiore a cm 4. Compresa la stesura e la regolarizzazione delle superfici, eseguite sia con mezzi meccanici che a mano, secondo i profili prescritti dalla Direzione dei Lavori. Pagamento a volume reale comprese eventuali analisi a campione.</p> <p>(List_FVG25_40.5.WP1.01)</p> <p>.....</p> <p>(Euro cinquantotto/46)</p>	mc	4,61 7,880 %	58,46
N.10.010.21.r	<p>SEMENTI PER TAPPETO ERBOSO ORNAMENTALE (solo fornitura)</p> <p>Fornitura a piè d'opera di miscuglio di sementi certificate per la formazione di un tappeto erboso ornamentale rustico con specie persistenti e di rapido sviluppo, adatto a diverse situazioni pedoclimatiche.</p> <p>Inclusi spese generali ed utili d'impresa.</p> <p>(List_FVG25_Y8.1.106.10 +26.5%)</p> <p>.....</p> <p>(Euro otto/82)</p>	kg		8,82
N.10.010.22.r	<p>SEMENTI PER TAPPETO ERBOSO SPORTIVO (solo fornitura)</p> <p>Fornitura a piè d'opera di miscuglio di sementi certificate specifico per la formazione di un tappeto erboso sportivo.</p> <p>Inclusi spese generali ed utili d'impresa.</p> <p>(List_FVG25_Y8.1.106.15 +26.5%)</p> <p>.....</p> <p>(Euro undici/48)</p>	kg		11,48
N.10.010.23.r	<p>SEMENTI PER PRATO FORAGGERO (solo fornitura)</p> <p>Fornitura a piè d'opera di miscuglio di sementi certificate per la formazione di un prato foraggero composto da graminacee e leguminose.</p> <p>Inclusi spese generali ed utili d'impresa.</p> <p>(List_FVG25_Y8.1.106.20 +26.5%)</p> <p>.....</p>	kg		6,87

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
N.10.010.30	(Euro sei/87) FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE LAPIDEO Fornitura e posa in opera di materiale lapideo, quale ciottoli o graniglia di diversa provenienza, colore e dimensione, secondo indicazione della DL da posizionare nelle aiuole a copertura del terreno vegetale e dell'impianto d'irrigazione (ala gocciolante), per uno spessore minimo di 8 cm.			
N.10.010.30.05	Ciottoli bianco Carrara diam.15-25 (Euro zero/68)	kg	0,15 21,500 %	0,68
N.10.010.30.10	Ciottoli bianco Verona diam.15-25 mm (Euro zero/32)	kg	0,07 21,500 %	0,32
N.10.010.30.15	Graniglia colorata granulometria 5-12 mm (Euro zero/34)	kg	0,07 21,500 %	0,34
N.10.010.30.20	Fornitura e posa di ghiaino Fornitura e posa in opera di ghiaino lavato delle pezzature inferiori a 1 cm secondo le indicazioni della D.L., per la formazione di vialetti od altro, compresa la scarifica superficiale, la regolarizzazione e la sagomatura del piano di posa, lo spandimento con paletto e carriole, la regolarizzazione e la sagomatura del piano risultante per uno spessore minimo di 3 cm. e massimo di 6 cm., secondo le indicazioni della D.L..	mq.	0,75 21,500 %	3,50
N.10.010.50r	FORNITURA E MESSA IN OPERA DI TELO PACCIAMANTE Fornitura e posa in opera di telo pacciamante drenante in polipropilene da 110 g/mq, di colore verde o nero ancorato saldamente al terreno con picchetti metallici. Nel prezzo sono compresi gli sfridi, i risvolti ed ogni ulteriore onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. (List_FVG25_10.5.TN6.02)	mq.	1,54 13,040 %	11,78
N.10.010.51	FORNITURA E POSA DI STUOIA GRIMPANTE Fornitura e posa in opera di stuoia grimpante in polietilene (spessore 3 cm.) a struttura reticolare tridimensionale, antierosione e compressione, con distribuzione di miscela di terreno vegetale, ricco di sostanza organica, compreso il fissaggio al suolo, la fornitura e distribuzione del terreno ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	mq.	9,87 34,958 %	28,24
N.10.010.52	BIOSTUOIA IN FIBRE DI COCCO (solo fornitura) Fornitura a piè d'opera di biostuoia in fibre di cocco senza additivi chimici, biodegradabili al 100%. Inclusi spese generali ed utili d'impresa. (List_FVG25_Y8.1.103.05 +26,5%)			
N.10.010.52.05r	Densità 400 g/m² (List_FVG25_Y8.1.103.05.A +26,5%) (Euro cinque/15)	mq.		5,15

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
N.10.010.52.10r	Densità 700 g/m ² (List_FVG25_Y8.1.103.05.B +26,5%) (Euro sette/28)	mq.		7,28
N.10.010.52.15r	Densità 900 g/m ² (List_FVG25_Y8.1.103.05.C +26,5%) (Euro nove/57)	mq.		9,57
N.10.010.53r	BISTUOIA IN FIBRA DI JUTA (solo fornitura) Fornitura a piè d'opera di biostuoia in fibra di juta composta da 85% di cellulosa e 15% di lignina, biodegradabile al 100%, con densità maggiore di 500 g/m ² . Inclusi spese generali ed utili d'impresa. (List_FVG25_Y8.1.103.10+26,5%) (Euro due/64)	mq.		2,64
N.10.010.54	GEOCOMPOSITO DRENANTE TIPO TNT (solo fornitura) Fornitura a piè d'opera di geocomposito drenante tipo TNT (Textile - Net-Textile) composto da 2 geotessili non tessuti, termosaldati a filo continuo in polipropilene da 120 g/m ² con interposta georete in PEad, da utilizzare per filtro-dreno-protezione, con permeabilità inferiore a 300 l/s.m ² . Inclusi spese generali ed utili d'impresa. (List_FVG25_Y8.1.103.15 +26,5%)			
N.10.010.54.05r	Spessore 4 mm (List_FVG25_Y8.1.103.15.A +26,5%) (Euro quindici/10)	mq.		15,10
N.10.010.54.10r	Spessore 5 mm (List_FVG25_Y8.1.103.15.B +26,5%) (Euro diciassette/21)	mq.		17,21
N.10.010.54.15r	Spessore 7 mm (List_FVG25_Y8.1.103.15.C +26,5%) (Euro venti/51)	mq.		20,51
N.10.010.54.20r	Spessore 12 mm (List_FVG25_Y8.1.103.15.D +26,5%) (Euro ventisei/57)	mq.		26,57
N.10.010.55	GEOCOMPOSITO DRENANTE TIPO TN (solo fornitura) Fornitura a piè d'opera di geocomposito drenante tipo TN (Textile-Net) composto da un geotessile non tessuto, termosaldato a filo continuo in polipropilene da 120 g/m ² a contatto con georete in PEad, da utilizzare per filtro-dreno-protezione, con permeabilità inferiore a 300 l/s.m ² . Inclusi spese generali ed utili d'impresa. (List_FVG25_Y8.1.103.20 +26.5%)			
N.10.010.55.05r	Spessore 4 mm (List_FVG25_Y8.1.103.20.A +26.5%)			

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
N.10.010.55.10r (Euro tredici/57) Spessore 5 mm (List_FVG25_Y8.1.103.20.B +26.5%)	mq.		13,57
N.10.010.55.15r (Euro quindici/71) Spessore 7 mm (List_FVG25_Y8.1.103.20.C +26.5%)	mq.		15,71
N.10.010.55.20r (Euro diciannove/02) Spessore 11 mm (List_FVG25_Y8.1.103.20.D +26.5%)	mq.		19,02
N.10.010.56 (Euro quindici/71) Spessore 11 mm (List_FVG25_Y8.1.103.20.D +26.5%)	mq.		15,71
N.10.010.56.05r (Euro due/73) Spessore 2,0 mm, massa areica 200 g/m ² (List_FVG25_Y8.1.103.25.A +26.5%)	mq.		2,73
N.10.010.56.10r (Euro tre/33) Spessore 2,6 mm, massa areica 280 g/m ² (List_FVG25_Y8.1.103.25.B +26.5%)	mq.		3,33
N.10.010.56.15r (Euro tre/75) Spessore 3,0 mm, massa areica 350 g/m ² (List_FVG25_Y8.1.103.25.C +26.5%)	mq.		3,75
N.10.010.56.20r (Euro quattro/39) Spessore 3,3 mm, massa areica 400 g/m ² (List_FVG25_Y8.1.103.25.D +26.5%)	mq.		4,39
N.10.010.56.25r (Euro quattro/82) Spessore 3,9 mm, massa areica 500 g/m ² (List_FVG25_Y8.1.103.25.E +26.5%)	mq.		4,82
N.10.010.56.30r Spessore 5,0 mm, massa areica 700 g/m ² (List_FVG25_Y8.1.103.25.F +26.5%)	mq.		7,38

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
N.10.010.56.35r	(Euro sette/38) Spessore 7,0 mm, massa areica 1000 g/m ² (List_FVG25_Y8.1.103.25.G +26.5%) (Euro nove/99)	mq.		9,99
N.10.010.56.40r	Spessore 10,0 mm, massa areica 1500 g/m ² (List_FVG25_Y8.1.103.25.H +26.5%) (Euro quattordici/21)	mq.		14,21
N.10.010.56.45r	Spessore 14,0 mm, massa areica 2000 g/m ² (List_FVG25_Y8.1.103.25.I +26.5%) (Euro diciannove/64)	mq.		19,64
N.10.010.57	GEOTESSILE TESSUTO (solo fornitura) Fornitura e posa in opera di geotessile tessuto (trama-ordito) in polipropilene; compreso sormonti e materiale per il fissaggio al piano di posa. Inclusi spese generali ed utili d'impresa. (List_FVG25_Y8.1.103.30 +26.5%)			
N.10.010.57.05r	Spessore 0,40 mm, massa areica 100 g/m ² (List_FVG25_Y8.1.103.30.A +26.5%) (Euro tre/06)	mq.		3,06
N.10.010.57.10r	Spessore 0,60 mm, massa areica 150 g/m ² (List_FVG25_Y8.1.103.30.B +26.5%) (Euro tre/46)	mq.		3,46
N.10.010.57.15r	Spessore 0,70 mm, massa areica 200 g/m ² (List_FVG25_Y8.1.103.30.C +26.5%) (Euro quattro/82)	mq.		4,82
N.10.010.57.20r	Spessore 1,00 mm, massa areica 300 g/m ² (List_FVG25_Y8.1.103.30.D +26.5%) (Euro sei/49)	mq.		6,49
N.10.010.57.25r	Spessore 1,50 mm, massa areica 400 g/m ² (List_FVG25_Y8.1.103.30.E +26.5%) (Euro otto/16)	mq.		8,16
N.10.010.57.30r	Spessore 2,00 mm, massa areica 500 g/m ² (List_FVG25_Y8.1.103.30.F +26.5%) (Euro nove/99)	mq.		9,99

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
N.10.010.57.35r	Spessore 2,50 mm, massa areica 600 g/m ² (List_FVG25_Y8.1.103.30.G +26.5%) (Euro tredici/00)	mq.		13,00
N.10.010.58	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TESSUTO PROTETTIVO BIODEGRADABILE Fornitura e posa in opera di tessuto protettivo biodegradabile ad effetto diserbante tipo "Eco Cover F", costituito da stuoie di geotessuti vegetali con funzione di pacciamatura nella realizzazione di aiuole. Nel prezzo sono compresi gli sfridi, i tagli in corrispondenza delle piante il fissaggio della stuoia ai tubi gocciolanti presenti in sito e le operazioni di fissaggio al terreno della stessa mediante le apposite forcelle comprese nel prezzo ed ogni ulteriore onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. (Euro dieci/89)	mq.	3,05 28,007 %	10,89
N.10.010.59	GEOTESSILE, TESSUTO NON TESSUTO PER DRENAGGIO Fornitura e posa in opera di teli di geotessile in tessuto non tessuto composto da filamenti continui in polipropilene rivestiti da guaina in polietilene inattaccabili in condizioni normali dall'azione chimico-fisica del terreno e dall'acqua, da microrganismi e roditori, con adeguata resistenza a trazione (R), in opera posato in piano o entro trincee di drenaggio e ripiegamento dopo la posa del ghiaione drenante, compreso tagli, sovrapposizioni, sfridi. (List_FVG25_11.4.TN6.01)			
N.10.010.59.Ar	Peso fino a 100 g/m ² (List_FVG25_11.4.TN6.01.A) (Euro quattro/65)	mq.	1,53 33,000 %	4,65
N.10.010.59.Br	Peso fino a 200 g/m ² (List_FVG25_11.4.TN6.01.b) (Euro cinque/54)	mq.	1,51 27,300 %	5,54
N.10.010.59.Cr	Peso fino a 400 g/m ² (List_FVG25_11.4.TN6.01.C) (Euro sette/61)	mq.	1,54 20,180 %	7,61
N.10.010.70	PALI TUTORI IN PINO NON TORNITI (solo fornitura) Fornitura a piè d'opera di pali tutori in legno di pino, non torniti, impregnati e con punta. Inclusi spese generali ed utili d'impresa. (+26,5%)			
N.10.010.70.05	Lunghezza 2 m e diametro 4-6 cm (Euro nove/22)	cad.		9,22
N.10.010.70.10	Lunghezza 2,5 m e diametro 6-8 cm (Euro tredici/18)	cad.		13,18
N.10.010.70.15	Lunghezza 3 m e diametro 8-10 cm (Euro ventuno/08)	cad.		21,08

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
N.10.010.71	PALI TUTORI IN PINO TORNITI (solo fornitura) Fornitura a piè d'opera di pali tutori in legno di pino, torniti, impregnati e con punta. Inclusi spese generali ed utili d'impresa. (+26,5%)			
N.10.010.71.05	Lunghezza 2 m e diametro 6 cm (Euro nove/08)	cad.		9,08
N.10.010.71.10	Lunghezza 3 m e diametro 8 cm (Euro sedici/58)	cad.		16,58
N.10.010.71.15	Lunghezza 3 m e diametro 10 cm (Euro ventisette/32)	cad.		27,32
N.10.010.71.20	Lunghezza 3 m e diametro 12 cm (Euro trentotto/46)	cad.		38,46
N.10.010.72	PALI TUTORI IN CASTAGNO (solo fornitura) Fornitura a piè d'opera di pali tutori in legno scortecciato di castagno stagionato, non trattato. Inclusi spese generali ed utili d'impresa. (+26,5%)			
N.10.010.72.05	Lunghezza 2,5 m e diametro 5-6 cm (Euro quattro/44)	cad.		4,44
N.10.010.72.10	Lunghezza 3 m e diametro 6-8 cm (Euro otto/29)	cad.		8,29
N.10.010.72.15	Lunghezza 3,5 m e diametro 8-10 cm (Euro dodici/80)	cad.		12,80
N.10.020	SIEPI ARBUSTI E CESPUGLI			
N.10.020.020	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ARBUSTI E CESPUGLI Fornitura e messa a dimora di arbusti e cespugli altezza 100-120 cm con almeno tre ramificazioni basali principali o ritenuti idonei dalla D.L. scelti tra i soggetti presenti all'interno dell'area verde o dall'elenco fornito dalla Direzione dei Lavori in corso d'opera, compreso: lo scavo della buca delle dimensioni adeguate in terreno di qualsiasi natura e consistenza inclusa la demolizione di eventuali pavimentazioni e sottofondi e pareti compatte, il carico ed il trasporto a discarica e quindi compreso l'onere di discarica del materiale di risulta; l'esecuzione del drenaggio del fondo, il riempimento della buca con terriccio concimato in ragione di 20 kg/mc. di superstallatico; la formazione della conca di irrigazione; la fornitura in opera, se richiesto, di un adeguato tutore di legno scortecciato, posto e fissato come prescritto dalla Direzione dei Lavori e la legatura della pianta con materiale ritenuto idoneo; la potatura l'irrigazione, la pacciamatura inorganica ed ogni altro accorgimento tecnico e di manutenzione atti a garantire l'attecchimento e sopravvivenza della pianta per tutta la stagione vegetativa completa successiva all'impianto. Nel prezzo è compreso anche l'onere per la sostituzione e reimpianto in caso di fallanza e quant'altro occorra			

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
N.10.020.020.05	<p>per dare il lavoro compiuto in perfetta regola d'arte.</p> <p>.....</p> <p>Specie arbustive di media taglia H 50/60 cm. circonferenza > 60 cm. con minimo 4 ramificazioni</p> <p>H 50/60 cm. circonferenza > 60 cm. con minimo 4 ramificazioni al colletto tipo: PRUNUSsp.p., Ligustrum sp.p., Pittosporum sp.p., Cotoneaster sp.p., Evonimus sp.p., Mhaonia sp.p, Forsythia, Spiraea sp.p., Lagerstroemia, Hibiscus sp.p., Cornus, sp.p. Skimmia, Elaeagnus sp.p, Aucuba sp.p., Viburnum, Buxus sp.p.e altre in corso d'opera a indicazione della D.L.</p> <p>.....</p> <p>(Euro trentanove/60)</p>	cad.	9,97 25,177 %	39,60
N.10.020.020.10	<p>Specie arbustive a pronto effetto</p> <p>H 120/150 cm. circonferenza >80 cm.con pi' ramificazioni al colletto tipo: LAUROCERASO sp.p. e varietà, PITTOSPORO sp.p. e vaieta , COTONEASTER sp.p., EVONIMUS sp.p., MAHONIA sp.p, FORSITIA, SPIRAEA sp.p., LAGERSTROEMIA INDICA, CAMELIA, IBISCUS sp.p., ACERO GIAPPONESE, AZALEA JAPONICA, VIBURNUM, sp.p., CORNUS sp.p. . HIDRANGEA sp.pe varietà, EALAEAGNUS sp.p. e varietà , BERBERIS sp.p. e varietà, Rosa chinensis var. mutabilis, Juniperus pfitzeriana e varietà Buxus sp.p., Laurus sp.p., Ilex aquifolium e varietà- Ligustrum sp.p., Tuje, Chamaecyparis e altre in corso d'opera a indicazione della D.L.</p> <p>.....</p> <p>(Euro sessantotto/65)</p>	cad.	12,46 18,150 %	68,65
N.10.020.020.15	<p>Specie arbustive di piccola taglia e sarmentose H 20/30 cm.</p> <p>H 20/30 cm. , con minimo 4 ramificazioni al colletto tipo: PRUNUSsp.p., Ligustrum sp.p., Pittosporum sp.p., Cotoneaster sp.p. , Evonimus sp.p., Mhaonia sp.p, Forsythia, Spiraea sp.p., Lagerstroemia, Hibiscus sp.p., Cornus, sp.p. Skimmia, Elaeagnus sp.p, Aucuba sp.p., Viburnum, Buxus sp.p.e altre in corso d'opera a indicazione della D.L.</p> <p>.....</p> <p>(Euro dodici/49)</p>	cad.	4,99 39,952 %	12,49
N.10.020.020.20	<p>Arbusti ornamentali</p> <p>Arbusti ornamentali a foglia caduca (Cornus alba sibirica, Deutzia scabra, Spiraea bumalda A. Waterer, Spiraea van houttei, Symphoricarpos orbiculatus, Weigela rosea, ecc.), H = 1.0-1.2 m.</p> <p>.....</p> <p>(Euro diciotto/71)</p>	cad.	4,99 26,670 %	18,71
N.10.020.020.25	<p>Arbusti sempreverdi</p> <p>Arbusti sempreverdi (Laurus nobilis, Prunus laurocerasus, Prunus laurocerasus Otto Luyken, Pyracantha coccinea, ecc.), in vaso da 22-26 cm, H = 1.0-1,2 m.</p> <p>.....</p> <p>(Euro venticinque/07)</p>	cad.	4,99 19,904 %	25,07
N.10.020.023	<p>MESSA A DIMORA DI SIEPE (esclusa fornitura)</p> <p>Esecuzione di messa a dimora di siepe compreso lo scavo meccanico, il rinterro, il carico e trasporto del materiale di risulta, la fornitura e la distribuzione di 40 l di ammendante organico per m di siepe, bagnatura all'impianto con 30 l di acqua per m di siepe, ESCLUSA la fornitura delle piante. (List_FVG25_10.5.WK2.16)</p> <p>.....</p>			
N.10.020.023.05.r	<p>Sesto d'impianto: n. 2 piante al metro (List_FVG25_10.5.WK2.16.A)</p> <p>.....</p> <p>(Euro nove/36)</p>	m	3,69 39,380 %	9,36
N.10.020.023.10.r	<p>Sesto d'impianto: n. 5/6 piante al metro disposte in fila semplice (List_FVG25_10.5.WK2.16.B)</p>			

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
N.10.020.023.15.r (Euro tredici/63) Sesto d'impianto: n. 10/12 piante al metro disposte in fila doppia (List_FVG25_10.5.WK2.16.C)	m	4,61 33,810 %	13,63
N.10.020.030 (Euro venti/61) MESSA A DIMORA DI PIANTE (esclusa fornitura) Messa a dimora di erbacee perenni, fiorifere, bulbose e tappezzanti nelle specie indicate dalla D.L. fornite dal vivaio comunale, per una superficie minima da allestire di 5 mq, previa ripulitura del terreno dalle erbe infestanti, compreso: il carico presso il suddetto deposito, trasporto e scarico delle piantine in loco, la predisposizione delle buche di dimensioni adeguate, il riempimento della stessa con terriccio, la concimazione, le innaffiature, la manutenzione e le cure colturali ed ogni altro accorgimento tecnico e di manutenzione atti a garantire l'attecchimento e sopravvivenza della pianta per tutta la stagione vegetativa completa successiva all'impianto, nonchè il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in luogo da procurarsi a cura dell'assuntore.	m	7,68 37,260 %	20,61
N.10.020.035 (Euro cinquantotto/80) FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ARBUSTI ORNAMENTALI Fornitura e messa a dimora di arbusto ornamentale, avente sagome particolari, geometriche e no, come praticato nell'arte topiaria, a scelta della D.L. avente h minima 80 cm, realizzato in Ligustrum delavayanum, Lonicera nitida, Ilex crenata ecc., compreso ogni onere accessorio per garantire l'attecchimento della pianta e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.	mq.	36,15 61,480 %	58,80
N.10.020.040 (Euro centosessantotto/00) FORNITURA E MESSA A DIMORA DI SPECIE ESOTICHE Fornitura e messa a dimora di palme, cycadee e affini ritenute idonee dalla D.L. scelti tra i soggetti presenti all'interno dell'area verde o dall'elenco fornito dalla Direzione dei Lavori in corso d'opera, compreso: lo scavo della buca delle dimensioni adeguate in terreno di qualsiasi natura e consistenza inclusa la demolizione di eventuali pavimentazioni e sottofondi e pareti compatte, il carico ed il trasporto a discarica e quindi compreso l'onere di discarica del materiale di risulta; l'esecuzione del drenaggio del fondo, il riempimento della buca con terriccio idoneo, misto sabbia, di tipo drenante; la formazione della conca di irrigazione; la fornitura in opera, se richiesto, di un adeguato tutore di legno scortecciato, posto e fissato come prescritto dalla Direzione dei Lavori e la legatura della pianta con materiale ritenuto idoneo; la potatura, l'irrigazione, la pacciamatura inorganica ed ogni altro accorgimento tecnico e di manutenzione atti a garantire l'attecchimento e sopravvivenza della pianta per tutta la stagione vegetativa completa successiva all'impianto. Nel prezzo è compreso anche l'onere per la sostituzione e reimpianto in caso di fallanza e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto in perfetta regola d'arte.	cad.	26,17 15,577 %	168,00
N.10.020.040.05 (Euro centosette/00) F.P.Op. Chamaerops excelsa H. tronco min.= 50-60 cm - H. totale pianta > 125 cm	cad.	14,96 13,981 %	107,00
N.10.020.040.10 (Euro settanta/35) F.P.Op. Phormium Tenax e varietà' Diam. min. vaso 30 cm - H. totale pianta > 125 cm	cad.	9,97 14,172 %	70,35
N.10.020.040.15 F.P.Op. Yucca Variegata e Filamentosa Diam. vaso min.= 30 cm - H. totale pianta > 100 cm	cad.	9,97	80,85

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
N.10.020.040.20	(Euro ottanta/85) F.P.Op. Cordyline australis H min. 2,00 m - ceppaia min. 3 (Euro duecentosessantataneve/99)	cad.	12,331 % 39,88 14,771 %	269,99
N.10.040	FIORIERE E FIORI			
N.10.040.05	ALLESTIMENTO COMPLETO DI FIORIERA E MANUTENZIONE Allestimento di fioriera di diametro circa 1,50 ml mediante il carico, trasporto e scarico della stessa dai magazzini indicati dell'Amministrazione Comunale al sito indicato dalla D.L. (ambito urbano e suburbano), compreso il completo riempimento con terreno vegetale compreso l'impianto di specie arbustive e floreali in quantità e del tipo da concordare con la D.L..Compreso qualunque altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Manutenzione della fioriera comprendente la sostituzione delle specie fiorifere con cadenza stagionale (ogni 3 mesi) secondo quantità e tipo indicate dalla D.L., l'innaffiatura secondo necessità stagionale e delle specie messe a dimora, la sostituzione delle specie in caso di fallanza o mancato attecchimento e quant'altro necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.La manutenzione della fioriera avrà la durata di 365 giorni a partire dalla data di allestimento.			
N.10.040.05.05	- solo allestimento (Euro trecentoventiquattro/00)	cad.	139,32 43,000 %	324,00
N.10.040.05.10	- allestimento e manutenzione (Euro seicentosestantataneve/00)	cad.	249,01 37,000 %	673,00
N.10.040.10	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI SPECIE FIORIFERE Fornitura e messa a dimora di specie fiorifere bulbose e tappezzanti del tipo indicato dalla D.L., previa ripulitura del terreno dalle erbe infestanti, compreso il riempimento della buca con terriccio opportunamente, le innaffiature, la manutenzione e le cure colturali ed ogni altro accorgimento tecnico e di manutenzione atti a garantire l'attecchimento e sopravvivenza della pianta per tutta la stagione vegetativa completa successiva all'impianto e la sua sostituzione in caso di fallanza, il carico trasporto e scarico del materiale di risulta in luogo da procurarsi a cura dell'assuntore.			
N.10.040.10.05	- fiorifere da ombra, mezz'ombra e sole in vaso da 9 cm quali Begonie sp.p. e varietà, Viola sp.p. e varietà, Primula s.p., Bellis, Tagetes, Salvia, Impatiens SP.P., Cineraria e var., Vinca, altre indicate dalla D.L. in corso d'opera (Euro uno/51)	cad.	0,89 58,800 %	1,51
N.10.040.10.10	- bulbose da ombra, mezz'ombra e sole quali Crocus sp.p. e varietà, Narcisus sp.p., Tulipa sp.p. e varietà e altre indicate dalla D.L. in corso d'opera (Euro uno/05)	cad.	0,44 42,200 %	1,05
N.10.040.10.20	- erbacee da ombra, mezz'ombra quali Ophyopogon, Lamium sp.p. e varietà e altre indicate dalla D.L. in corso d'opera (Euro zero/80)	cad.	0,31 38,800 %	0,80
N.10.040.10.25	- in vaso diametro minimo 13 cm. tipo Acanthus mollis, Santolina chamaecyparissus,			

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
	Lavandula angustifolia, Erica sp.p. e varietà, Pelargonium sp.p e varietà, , Cyclamen sp.p., Fuchsia e altre indicate dalla D.L. in corso d'opera	cad.	1,01 35,000 %	2,88
N.10.050	<p>..... (Euro due/88)</p> <p>LAVORAZIONE E PREPARAZIONE DI TERRENO</p> <p>Lavorazione del terreno in aiuola, compreso l' estirpo della vegetazione infestante , in modo da dare il terreno finemente ed uniformemente sminuzzato, l'asporto di radici eventualmente presenti, pietre, ciotoli, di diametro superiore a 4 cm, di terriccio a produzione industriale, di ritentore idrico tipo "Agroge!" a base di copolimero acrilamidico e acrilato di sodio di produzione industriale in ragione di 1kg su 5mq, rimozione di qualsiasi materiale improprio: carico, trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in luogo da procurarsi a cura dell'Assuntore.</p> <p>..... (Euro uno/55)</p>	mq.	0,64 41,333 %	1,55
N.10.051	<p>SARCHIATURA</p> <p>Sarchiatura di aiuole, sino a 5 cm di profondità, compreso l'asporto di pietre diametro superiore a 4 cm, di infestanti complete dell'apparato radicale eventualmenete presenti e rimozione di qualsiasi materiale improprio: il carico, trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in luogo da procurarsi a cura dell'assuntore.</p> <p>..... (Euro uno/23)</p>	mq.	0,65 52,542 %	1,23
N.10.052.r	<p>TRINCIATURA MECCANICA</p> <p>Esecuzione di trinciatura meccanica dell'area di recente imboscamento eseguita negli interfilari con trinciaerba azionato da trattrice e con rilascio in loco del materiale triturato. (List_FVG25_10.5.WK1.05)</p> <p>..... (Euro tre/62)</p>	mq.	1,08 29,700 %	3,62
N.10.060	<p>FORMAZIONE DI PRATO E INERBIMENTI</p> <p>.....</p>			
N.10.060.05r	<p>FORMAZIONE DI PRATO</p> <p>Formazione di prato con miscuglio scelto dalla Direzione dei Lavori, previa regolarizzazione del terreno riportandolo in quota anche con l'aggiunta di terra vegetale per uno spessore di 10 cm. ed eliminazione di sassi, ciotoli, cocci, radici ed altri materiali estranei e lavorazione dello stesso. Compreso: la concimazione con concime organico in ragione di 2 q.li ogni 100 mq di terreno; la distribuzione di 0.02 q.li di Nitrophoska ogni 100 mq di prato, la fresatura, il livellamento e la rastrellatura, la distribuzione del seme, il suo interrimento e copertura, le rullature, gli annaffiamenti, gli sfalci occorrenti (massimo 10) per una stagione vegetativa completa, fino al collaudo dell'opera; il carico, trasporto e scarico di tutti i materiali di risulta in luogo da procurarsi a cura dell'assuntore; la trasemina, la manutenzione e le cure colturali, in modo che lo sviluppo della vegetazione risulti, al momento dell'ultimazione dei lavori ed alla data di collaudo, a densità uniforme, senza vuoti o radure. La semina comprende l'utilizzo di un miscuglio di sementi adatto per siti da sole, mezz'ombra e ombra (nelle quantità di 30-50 gr/mq) ritenuto idoneo dalla D.L.. (List_FVG25_40.5.WK1.01)</p> <p>..... (Euro sei/08)</p>	mq.	2,49 41,010 %	6,08
N.10.060.10	<p>F.P.OP. DI TAPPETO ERBOSO IN ZOLLA</p> <p>Formazione di superficie prativa mediante fornitura e posa in opera di tappeto erboso in zolla per inerbimenti a pronto effetto compresi i lavori preparatori del terreno compresa irrigazione iniziale ed ogni altro onere necessario a realizzare il lavoro a regola d'arte.</p> <p>.....</p>			
N.10.060.10.A	<p>- per singole superfici fino a 500 mq</p> <p>.....</p>	mq.	7,48	23,70

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
N.10.060.10.B	(Euro ventitre/70) - per singole superfici da 500 a 2000 mq (Euro diciassette/91)	mq.	31,561 % 3,74 20,882 %	 17,91
N.10.060.10.C	- per singole superfici oltre i 2000 mq (Euro tredici/86)	mq.	2,49 17,965 %	13,86
N.10.060.15	INERBIMENTO CON IDROSEMINA Esecuzione di un inerbimento con idrosemnatrice, in luogo accessibile con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee selezionati in ragione di 30 g/m ² , concime, collante, escluso la preparazione del piano di semina. (List_FVG25_10.5.WK1.11)			
N.10.060.15.Ar	Superfici fino a 5000 m ² (List_FVG25_10.5.WK1.11.A) (Euro uno/61)	mq.	0,61 38,160 %	1,61
N.10.060.15.Br	Superfici oltre 5000 m ² (List_FVG25_10.5.WK1.11.B) (Euro uno/50)	mq.	0,55 36,870 %	1,50
N.10.060.20	INERBIMENTO CON IDROSEMINA CON COLLANTI E AMMENDANTI Esecuzione di un inerbimento con idrosemnatrice, in luogo accessibile con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee selezionati in ragione di 30 g/m ² , concime, collante e ammendante organico (torbe, terricci, paglia triturrata, cellulosa, ecc.), escluso la preparazione del piano di semina. (List_FVG25_10.5.WK1.12)			
N.10.060.20.Ar	Superfici fino a 5000 m ² (List_FVG25_10.5.WK1.12.A) (Euro uno/74)	mq.	0,61 35,310 %	1,74
N.10.060.20.Br	Superfici oltre 5000 m ² (List_FVG25_10.5.WK1.12.B) (Euro uno/62)	mq.	0,55 34,140 %	1,62
N.10.060.25r	INERBIMENTO CON SEMINA A SPAGLIO Esecuzione di un inerbimento su una superficie piana o inclinata mediante la semina a spaglio di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito in ragione di 40 g/m ² , esclusa la preparazione del piano di semina. (List_FVG25_10.5.WK1.10) (Euro zero/99)	mq.	0,31 31,030 %	0,99
N.10.060.30r	INERBIMENTO CON GEORETE Esecuzione di inerbimento costituito da fornitura e posa in opera di georete in fibra naturale (juta) da 500 g/m ² a funzione antiersiva, fissata al terreno con picchetti di legno nel numero di almeno 1 a m ² e graffiata lungo i margini laterali per impedirne il sollevamento (ogni 30 cm), previa semina con miscuglio di sementi di specie erbacee			

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
N.10.065	<p>selezionate idonee al sito con relativa concimazione. (List_FVG25_10.5.WK1.13)</p> <p>.....</p> <p>(Euro sei/75)</p> <p>RIPRISTINO DI PRATO</p> <p>Ripristino anche parziale di aree prative degradate o nude, mediante trasemina di miscuglio scelto dalla D.L. (nelle quantità di 30-50 gr/mq) adatto per siti da sole, mezz'ombra e ombra previo dissodamento e regolarizzazione del terreno, anche con l'aggiunta di terra vegetale per uno spessore di 10 cm. ed eliminazione di sassi, ciotoli, cocci, radici ed altri materiali estranei e lavorazione dello stesso. Compresi: la concimazione con concime organico e di 0.02 q.li di Nitrophoska ogni 100 mq di prato, l'arieggiamento, la rastrellatura, la distribuzione del seme, il suo interrimento e copertura, le rullature, gli annaffiamenti, gli sfalci occorrenti per una stagione vegetativa completa, al fine di ottenere un cotico senza vuoti o radure al collaudo dell'opera ;compreso il carico, trasporto e scarico di tutti i materiali di risulta in discarica autorizzata da procurarsi a cura dell'assuntore. La semina comprende l'utilizzo di un miscuglio di sementi adatto per siti da sole, mezz'ombra e ombra (nelle quantità di 30-50 gr/mq) ritenuto idoneo dalla D.L..</p>	m ²	1,54 22,760 %	6,75
N.10.066	<p>.....</p> <p>(Euro quattro/34)</p> <p>CONCIMAZIONE ORGANICA</p> <p>Esecuzione di concimazione organica tipo letame di bovino maturo e ben compresso, tipo superstallatico.</p>	mq.	1,33 30,562 %	4,34
N.10.070	<p>.....</p> <p>(Euro zero/20)</p> <p>INTERVENTO DI CONCIMAZIONE CON PALO INIETTORE</p> <p>Intervento di concimazione di alberature con palo iniettore montato su pompa irroratrice di adeguata potenza. La soluzione concimante è costituita da concime minerale, micro elementi, di uno stimolante dello sviluppo radicale a base di acidi umici (p.e. CIFOUMIC 100 ml/hl), fulvici (p.e. TURBO ROOT WG 40g/hl), vitamine e microelementi in forma chelata (p.e. PHYLGREEN 200 ml/hl).. Nel prezzo sono compresi, la lavorazione superficiale del terreno per la rottura di eventuali crostoni, la manodopera e ogni attrezzatura, materiale, onere e ogni quant'altro per dare finito ed eseguito il lavoro a regola d'arte.</p>	mq.	0,06 30,000 %	0,20
N.10.070.05	<p>.....</p> <p>Per esemplari con diametro a petto d'uomo compreso tra 26 e 40 cm (si stima un quantitativo distribuito di 0,3 hl/pianta.)</p>	cad.	10,48 41,920 %	25,00
N.10.070.10	<p>.....</p> <p>Per esemplari con diametro a petto d'uomo compreso tra 41 e 70 cm (si stima un quantitativo distribuito di 0,6 hl/pianta.)</p>	cad.	15,72 37,725 %	41,67
N.10.070.15	<p>.....</p> <p>Per esemplari con diametro a petto d'uomo compreso tra 71 e 120 cm (si stima un quantitativo distribuito di 1,0 hl/pianta.)</p>	cad.	22,27 33,403 %	66,67
N.10.070.20	<p>.....</p> <p>Per esemplari con diametro a petto d'uomo superiore a 120 cm (si stima un quantitativo distribuito di 2,0 hl/pianta.)</p>	cad.	44,54 41,115 %	108,33
N.10.071	<p>.....</p> <p>(Euro centootto/33)</p> <p>DECOMPATTAMENTO DEL TERRENO – IN ALBERATE STRADALI</p>			

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
N.10.071.05	<p>Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta; si procederà con la pulizia e picchettamento manuale di terreno (o crosta di terreno) nella zona attorno al colletto, sulla superficie dell'intera buca di messa a dimora; l'iniezione con palo iniettore tipo Revita della MTM GmbH di aria a pressione (7 bar) in strati progressivi del suolo (25 - 40 - 60 cm di profondità) in tutti i settori dell'aiuola, con andamento circolare su due traiettorie concentriche, l'iniezione di una soluzione acquosa a base di biostimolante della crescita delle piante, a base di aminoacidi di origine vegetale, di uno stimolante dello sviluppo radicale a base di acidi umici (p.e. CIFOUMIC 100 ml/hl), fulvici (p.e. TURBO ROOT WG 40g/hl), vitamine e microelementi in forma chelata (p.e. PHYLGREEN 200 ml/hl).</p> <p>.....</p> <p>Per esemplari con diametro a petto d'uomo compreso tra 26 e 40 cm (si stima un quantitativo distribuito di 0,3 hl/pianta.)</p> <p>.....</p> <p>(Euro trentaquattro/35)</p>	cad.	15,84 46,100 %	34,35
N.10.071.10	<p>Per esemplari con diametro a petto d'uomo compreso tra 41 e 70 cm (si stima un quantitativo distribuito di 0,6 hl/pianta.)</p> <p>.....</p> <p>(Euro cinquantasette/33)</p>	cad.	21,14 36,882 %	57,33
N.10.071.15	<p>Per esemplari con diametro a petto d'uomo compreso tra 71 e 120 cm (si stima un quantitativo distribuito di 1,0 hl/pianta.)</p> <p>.....</p> <p>(Euro novantuno/68)</p>	cad.	38,30 41,779 %	91,68
N.10.071.20	<p>Per esemplari con diametro a petto d'uomo superiore a 120 cm (si stima un quantitativo distribuito di 2,0 hl/pianta.)</p> <p>.....</p> <p>(Euro centoquarantotto/77)</p>	cad.	65,94 44,326 %	148,77
N.10.072	<p>DECOMPATTAMENTO DEL TERRENO – IN SPAZI APERTI</p> <p>Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta; si procederà con la pulizia e picchettamento manuale di terreno (o crosta di terreno) nella zona attorno al colletto, sulla superficie dell'intera buca di messa a dimora; l'iniezione con palo iniettore tipo Revita della MTM GmbH di aria a pressione (7 bar) in strati progressivi del suolo (25 - 40 - 60 cm di profondità) in tutti i settori dell'aiuola, con andamento circolare su due traiettorie concentriche, l'iniezione di una soluzione acquosa a base di biostimolante della crescita delle piante, a base di aminoacidi di origine vegetale, di uno stimolante dello sviluppo radicale a base di acidi umici (p.e. CIFOUMIC 100 ml/hl), fulvici (p.e. TURBO ROOT WG 40g/hl), vitamine e microelementi in forma chelata (p.e. PHYLGREEN 200 ml/hl).</p> <p>.....</p>			
N.10.072.05	<p>Per esemplari con diametro a petto d'uomo compreso tra 26 e 40 cm (si stima un quantitativo distribuito di 0,3 hl/pianta.)</p> <p>.....</p> <p>(Euro quarantaquattro/58)</p>	cad.	21,08 47,282 %	44,58
N.10.072.10	<p>Per esemplari con diametro a petto d'uomo compreso tra 41 e 70 cm (si stima un quantitativo distribuito di 0,6 hl/pianta.)</p> <p>.....</p> <p>(Euro settantaquattro/38)</p>	cad.	26,38 35,463 %	74,38
N.10.072.15	<p>Per esemplari con diametro a petto d'uomo compreso tra 71 e 120 cm (si stima un quantitativo distribuito di 1,0 hl/pianta.)</p> <p>.....</p>	cad.	48,78	118,96

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
N.10.072.20	(Euro centodiciotto/96) Per esemplari con diametro a petto d'uomo superiore a 120 cm (si stima un quantitativo distribuito di 2,0 hl/pianta.)	cad.	41,003 % 81,64	193,10
N.10.100	(Euro centonovantatre/10) IMPIANTI DI IRRIGAZIONE		42,280 %	
N.10.100.01.r	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IRRIGATORE DINAMICO GITTATA 6/15 MT Fornitura e posa in opera di irrigatore dinamico a scomparsa, a gittata , angolo di lavoro, traiettorie e portate regolabili, tipo "toro o rain bird", in resina sintetica movimento a turbina idraulica con demoltiplicatore lubrificato ad acqua, viteria e molla in acciaio inox, coperchio in gomma, guarnizione autopulente parasabbia, completo di filtro, con statore autoregolante e valvola antiruscellamento. Torretta sollevabile fino a 9 cm da terra, valvola di ritegno idonea a mantenere in carico fino a 2.00 m. di colonna d'acqua; attacco inferiore 3/4"F; regolazione del settore irrigato da 0 a 360; gittata massima 15 m. completo di dispositivi antivandalo di memorizzazione del settore. Nel prezzo si intendono lo scavo il picchettamento e fino all'intercettazione della rete idrica principale, il montaggio dell'irrigatore anche con presa a staffa, fornitura e posa di raccorderie, giunti, la regolazione dell'angolo di irrigazione e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte nonchF il collaudo. (List_FVG25_70.1.QX1.02.A)	cad.	12,29 12,450 %	98,69
N.10.100.02.r	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IRRIGATORE DINAMICO GITTATA 14/20 MT Fornitura e posa in opera di irrigatore dinamico a scomparsa, a gittata , angolo di lavoro, traiettorie e portate regolabili, tipo "toro o rain bird", in resina sintetica movimento a turbina idraulica con demoltiplicatore lubrificato ad acqua, viteria e molla in acciaio inox, coperchio in gomma, guarnizione autopulente parasabbia, completo di filtro, con statore autoregolante e valvola antiruscellamento. Torretta sollevabile fino a 9 cm da terra, valvola di ritegno idonea a mantenere in carico fino a 2.00 m. di colonna d'acqua; attacco inferiore 1"F; regolazione del settore irrigato da 0 a 360; gittata massima 20.00 m. completo di dispositivi antivandalo di memorizzazione del settore. Nel prezzo si intendono lo scavo il picchettamento e fino all'intercettazione della rete idrica principale, il montaggio dell'irrigatore anche con presa a staffa, fornitura e posa di raccorderie, giunti, la regolazione dell'angolo di irrigazione e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte nonchF il collaudo. (List_FVG25_70.1.QX1.02.B)	cad.	18,44 14,350 %	128,48
N.10.100.03.r	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IRRIGATORE STATICO Fornitura e posa in opera di irrigatore statico a scomparsa, valvola di ritegno idonea a mantenere in carico fino a 2.00 m. di colonna d'acqua, a gittata , angolo di lavoro, traiettorie e portate regolabili, da 0 a 360; gittata massima 5,00 m tipo "toro o rain bird", in resina sintetica con demoltiplicatore lubrificato ad acqua, viteria e molla in acciaio inox, testine intercambiabili, guarnizione autopulente parasabbia, frizione per l'orientamento del getto, completo di filtro e valvola antiruscellamento. Altezza sollevamento variabile fino a 30 cm da terra. Nel prezzo si intendono lo scavo il picchettamento e fino all'intercettazione della rete idrica principale, il montaggio dell'irrigatore anche con presa a staffa, fornitura e posa di raccorderie, giunti, la regolazione dell'angolo di irrigazione e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte nonchF il collaudo. (List_FVG25_70.1.QX1.01)	cad.	12,29 22,050 %	55,72
N.10.100.04	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIDUTTORE DI PRESSIONE Fornitura e posa in opera di 1 riduttore di pressione tipo BRAUKMANN, od altro di analoghe caratteristiche, con corpo in bronzo, completo di filtro e manometro di indicazione della pressione ridotta, in entrata.			

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
N.10.100.05	<p>..... (Euro ottantotto/58)</p> <p>F.P.O. DI POZZETTO IN MATERIALE PLASTICO E FIBRA DI VETRO</p> <p>Fornitura e posa in opera di pozzetto in materiale plastico addizionato con fibra di vetro, per il contenimento di elettrovalvole, valvole, riduttori di pressione, ecc.; munito di coperchio e bulloni inox di chiusura. Nel prezzo si intendono lo scavo il picchettamento e posizionamento del pozzetto, il montaggio, fornitura e posa di raccorderie, giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte nonchè il collaudo.</p> <p>.....</p>	cad.	29,72 33,552 %	88,58
N.10.100.05.05	<p>- pozzetto d'ispezione rettangolare con base superiore di dimensioni circa di cm 43x30</p> <p>..... (Euro ottantanove/26)</p>	cad.	35,09 39,312 %	89,26
N.10.100.05.10	<p>- pozzetto d'ispezione rettangolare con base superiore di dimensioni circa di cm 54x38</p> <p>..... (Euro centoventiquattro/11)</p>	cad.	42,03 33,865 %	124,11
N.10.100.05.15	<p>- pozzetto d'ispezione rotondo con base superiore di diametro circa cm. 25</p> <p>..... (Euro cinquantadue/06)</p>	cad.	19,56 37,572 %	52,06
N.10.100.06	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROGRAMMATORE ELETTRONICO</p> <p>Fornitura e posa in opera di programmatore elettronico dotato di semplici comandi per l'impostazione dei tempi irrigui e per le scelte del programma, dotato di avviamento programmato e manuale (max 8 avviamenti ogni 24h), riserva di carica con batterie ricaricabili alNiCd, programma di soccorso circuito diagnostico automatico. Completo di trasformatore CEI tensione primaria 220V 50Hz, riserva di carica con batteria ricaricabile 9V NiCd incluso comando sino a sei stazioni.</p> <p>f</p> <p>.....</p>			
N.10.100.06.05	<p>- senza circuito comando pompa</p> <p>..... (Euro duecentosessantotto/95)</p>	cad.	54,94 20,428 %	268,95
N.10.100.06.10	<p>- con circuito comando pompa</p> <p>..... (Euro quattrocentosessantacinque/78)</p>	cad.	85,85 18,431 %	465,78
N.10.100.07r	<p>PROGRAMMATORE ELETTRONICO MODULARE</p> <p>Fornitura e posa in opera di programmatore elettronico modulare idoneo al controllo di elettrovalvole in 24 Vca, con alimentazione a 230 V, 50 Hz, espandibile a 4, 6 settori, tempo di intervento selezionabile tra 1 minuto e 4 ore, 4 partenze giornaliere per ogni programma, comando pompa a valvola generale, pannello e schermo di controllo, adatto al montaggio su staffe, completo di fissaggi e cablaggi elettrici. (List_FVG25_70.1.QZ1.01)</p> <p>..... (Euro settecentodiciassette/54)</p>	cad.	76,78 10,700 %	717,54
N.10.100.08	<p>PROGRAMMATORE ELETTRONICO DA PARETE</p> <p>Fornitura e posa in opera di programmatore elettronico idoneo al controllo di elettrovalvole in 24 Vca con alimentazione a 230 V, 50 Hz con 4 tipi di programma, tempi di intervento da 0 a 12 ore, oppure da 0 a 120 minuti, 6 partenze giornaliere, ciclo variabile, adatto al montaggio a parete, completo di fissaggi e cablaggi elettrici. (List_FVG25_70.1.QZ1.05)</p> <p>.....</p>			

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
N.10.100.08.05r	Fino a 12 zone (List_FVG25_70.1.QZ1.05.A) (Euro duemiladuecentoventiquattro/54)	cad.	122,79 5,520 %	2.224,54
N.10.100.08.10r	Fino a 16 zone (List_FVG25_70.1.QZ1.05.B) (Euro tremilacentocinquante/07)	cad.	153,55 4,870 %	3.153,07
N.10.100.08.15r	Fino a 24 zone (List_FVG25_70.1.QZ1.05.C) (Euro quattromilaquattrocentodieci/19)	cad.	215,22 4,880 %	4.410,19
N.10.100.09	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLA A CLAPET Fornitura e posa in opera di valvola a clapet (valvola di ritegno), con attacco rapido a baionetta, in ottone fuso, con coperchio in metallo e guarnizione in gomma, completa di tutti i materiali minuti, chiave di accoppiamento e gomito girevole portagomma, diametro F1" (Euro trecentocinquantaquattro/63)	cad.	49,92 14,077 %	354,63
N.10.100.10	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLA DI DRENAGGIO valvola di drenaggio di materiale plastico antiurto, idonee a drenare automaticamente le tubazioni ad una pressione inferiore a 0,2 atm. con attacco da 1/2" o 3/4" (Euro ventidue/00)	cad.	10,30 46,818 %	22,00
N.10.100.12	ELETTRIVALVOLA AUTOMATICA Fornitura e posa in opera di elettrovalvola automatica a membrana, normalmente chiusa, per comando elettrico a 24 V, corpo in resina sintetica, viteria e molla di richiamo in acciaio inossidabile, PN 10, regolazione manuale del flusso, apertura manuale, possibilità di manutenzione completa senza smontare la valvola dalla rete idrica, compreso cablaggi elettrici e meccanici. (List_FVG25_70.1.QX1.10)			
N.10.100.12.05r	Diametro 3/4" (List_FVG25_70.1.QX1.10.A) (Euro centoundici/17)	cad.	15,36 13,820 %	111,17
N.10.100.12.10r	Diametro 1" (List_FVG25_70.1.QX1.10.B) (Euro centotrenta/55)	cad.	15,37 11,770 %	130,55
N.10.100.12.15r	Diametro 1"1/2 (List_FVG25_70.1.QX1.10.C) (Euro centocinquantaquattro/46)	cad.	18,43 11,930 %	154,46
N.10.100.12.20r	Diametro 2" (List_FVG25_70.1.QX1.10.D)	cad.	18,43	208,06

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
N.10.100.13	(Euro duecentootto/06) FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALA GOCCIOLANTE Fornitura e posa in opera di ala gocciolante in polietilene . con gocciolatore a labirinto con flusso turbolento autopulente , spaziatura punti di goccia 30 cm, con due fori di uscita per gocciolatore, spessore della parete del tubo 1,0 mm.,filtraggio richiesto 150 MESH, pressione di esercizio 0,7/4,0 atm portata 2,2 litri ora per gocciolatore a 0,55 atm (328 lt/ora ogni 100 mt.), campo di autocompensazione da 0,05 a 0,4 MPa, compresi la fornitura del picchetto di fissaggio, la posa, il fissaggio, la fornitura ed il raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. (List_FVG25_70.1.QX1.05)		8,860 %	
N.10.100.13.05r	Diametro esterno 17 mm, interasse 30 cm (List_FVG25_70.1.QX1.05.A)	m	1,23	4,89
	(Euro quattro/89)		25,130 %	
N.10.100.13.10r	Diametro esterno 17 mm, interasse 40 cm (List_FVG25_70.1.QX1.05.B)	m	1,23	4,49
	(Euro quattro/49)		27,370 %	
N.10.100.13.15r	Diametro esterno 17 mm, interasse 50 cm (List_FVG25_70.1.QX1.05.C)	m	1,23	4,20
	(Euro quattro/20)		29,260 %	
N.10.100.13.20r	Diametro esterno 17 mm, interasse 60 cm (List_FVG25_70.1.QX1.05.D)	m	1,23	3,87
	(Euro tre/87)		31,750 %	
N.10.100.13.25r	Diametro esterno 20 mm, interasse 30 cm (List_FVG25_70.1.QX1.05.E)	m	1,54	5,54
	(Euro cinque/54)		27,730 %	
N.10.100.13.30r	Diametro esterno 20 mm, interasse 40 cm (List_FVG25_70.1.QX1.05.F)	m	1,54	5,21
	(Euro cinque/21)		29,480 %	
N.10.100.13.35r	Diametro esterno 20 mm, interasse 50 cm (List_FVG25_70.1.QX1.05.G)	m	1,54	4,83
	(Euro quattro/83)		31,800 %	
N.10.100.13.40r	Diametro esterno 20 mm, interasse 60 cm (List_FVG25_70.1.QX1.05.H)	m	1,54	4,53
	(Euro quattro/53)		33,910 %	
N.10.100.14	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RACCORDI DI UNIONE ALTA DENSITA' PN16			

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
N.10.100.14.05	<p>Fornitura e posa in opera di raccordi di unione tra rete idrica e irrigatore, in PVC PN 16 con snodi per la regolazione dell'altezza per i diametri 1" e 1"1/2 in PE PN16 filettato accorciabile per diametri 3/4" e 1/2", in PVC PN 16 con giunti flessibili per i diametri 3/4" e 1/2" .</p> <p>.....</p> <p>Fornitura e posa in opera di raccordi di unione tra rete idrica e irrigatore, in PVC PN 16 con snodi per la regolazione dell'altezza per i diametri 1" e 1"1/2</p> <p>.....</p> <p>(Euro tre/32)</p>	cad.	1,25 37,651 %	3,32
N.10.100.14.10	<p>Fornitura e posa in opera di raccordi di unione tra rete idrica e irrigatore, in PE PN16 filettato accorciabile per diametri 3/4 e 1/2"</p> <p>.....</p> <p>(Euro due/18)</p>	cad.	0,93 42,661 %	2,18
N.10.100.15	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN POLIETILENE ALTA DENSITA' PN10</p> <p>Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene ad alta densita (PEAD) per coinvolgimento di fluidi in pressione, a norme UNI, per pressioni di esercizio 980 KPa (10 kg/cmq), comprensivo di raccorderia in polipropilene del tipo a compressione, compresi il picchettamento e lo scavo della trincea della profondità di 40/50 cm e larghezza 15-20 cm. in terreni ordinari, posa della tubazione, la fornitura ed il raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto, la copertura degli scavi.</p> <p>.....</p>			
N.10.100.15.05	<p>Polietilene Alta Densità' PN10 diam. 25mm. spessore 2,3 mm</p> <p>.....</p> <p>(Euro quattro/46)</p>	m	2,96 66,368 %	4,46
N.10.100.15.10	<p>Polietilene Alta Densità' PN10 diam. 32mm. spessore 3 mm</p> <p>.....</p> <p>(Euro cinque/15)</p>	m	2,96 57,476 %	5,15
N.10.100.16	<p>F.P.O. DI LINEE GOCCIOLANTI AUTOCOMPENSANTI</p> <p>Fornitura e posa in opera di tubi in TPC, gocciolante autocompensante, spessore 9 mm, a flusso turbolento autopulente, diametro interno 16mm con gocciolatore autocompensante. pressione di esercizio 0,3/1,05 Bar portata 1 litro ora per gocciolatore a 0,55 Bar (328 lt/ora) ogni 100 mt., compresi il picchettamento la posa, il fissaggio, la fornitura ed il raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto l'asporto di tratti di tubazione esistente e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>.....</p> <p>(Euro due/86)</p>	m	1,97 68,881 %	2,86
N.10.100.17	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI RUBINETTO A SFERA</p> <p>Fornitura e posa in opera di rubinetto a sfera maschio/femmina in PVC tipo "Rain-bird" o "Toro" comunque ritenuti idonei dalla D.L., da utilizzare per lo scarico di impianti di irrigazione, completo di tutti gli accessori necessari per il suo perfetto funzionamento.</p> <p>.....</p>			
N.10.100.17.05	<p>- mis. 3/4"M x 3/4"F</p> <p>.....</p> <p>(Euro diciotto/31)</p>	cad.	13,14 71,764 %	18,31
N.10.100.17.10	<p>- mis. 1"M x 1"F</p> <p>.....</p> <p>(Euro diciannove/46)</p>	cad.	13,80 70,915 %	19,46
N.10.100.18	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI FILTRO A RETE DA 3/4"</p>			

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
N.10.100.18.05	<p>Fornitura e posa in opera di filtro a rete 150 MESH tipo "Rain-bird" o "Toro" comunque ritenuti idonei dalla D.L. dotato di cartuccia per il filtraggio dell' acqua comprensivo di tutti gli accessori necessari per il suo perfetto funzionamento.</p> <p>.....</p> <p>- filtro a rete da 3/4" x 3/4"M</p> <p>.....</p> <p>(Euro ventiquattro/15)</p>	cad.	14,45 59,834 %	24,15
N.10.100.18.10	<p>- filtro a rete da 1" x 1" M</p> <p>.....</p> <p>(Euro ventisette/36)</p>	cad.	17,08 62,427 %	27,36
N.10.100.19	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISCONNETTORE PER ACQUA SANITARIA</p> <p>Fornitura e posa in opera di gruppo disconnettore a zona di pressione ridotta e controllabile, composto da: disconnettore del tipo flangiato in ghisa, serie PN 10 a norme UNI 9157 e norme NF P 43.010 con pressione differenziale di intervento m.c.a. 1.4, filtrocon scarico e maglia in acciaio inox sez. 1 mmq corpo PN 25, valvole manuali di intercettazione PN 10. Il tutto atto a proteggere la rete idrica pubblica e interna contro il ritorno di acqua inquinata. Completo di orifizio di scarico non raccordabile, flange di collegamento, raccordo di montaggio a valle e quant' altro necessario per consegnare lo stesso in opera funzionante e collaudato in ogni sua parte. Del diametro nominale di:</p>			
N.10.100.19.05	<p>DN 30</p> <p>.....</p> <p>(Euro cinquecentoquindici/00)</p>	cad.	65,70 12,757 %	515,00
N.10.100.19.10	<p>DN 40</p> <p>.....</p> <p>(Euro millecentodieci/00)</p>	cad.	98,55 8,878 %	1.110,00
N.10.100.19.15	<p>DN 50</p> <p>.....</p> <p>(Euro duemilanovecentotrentatre/00)</p>	cad.	131,40 4,480 %	2.933,00
N.10.100.20	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLA A SFERA</p> <p>valvola a sfera a passaggio totale da 2", di marca accreditata, in bronzo sbiancato con comando a leva, per l'apertura/chiusura della fornitura d'acqua, compreso di attacco a baionetta o filettato.</p> <p>.....</p> <p>(Euro trentasette/00)</p>	cad.	10,51 28,405 %	37,00
N.10.100.21	<p>F.P.O. DI PROGRAMMATORE ELETTRONICO PER IMPIANTI IRRIGUI DI DIMENSIONI MEDIO PICCOLE</p> <p>Fornitura e posa in opera di un programmatore elettronico tipo " RAIN BIRD serie Ec" per il comando automatico di impianti di irrigazione medio piccole, avente le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Tripla programma. -Tempi regolabili per ciascun settore da 0 a 4 ore. -Ciclo variabile giorni pari, dispari, ciclo da 1 a 99 giorni per programma -4 partenze giornaliere per programma. -3 programmi preimpostati. -Ciclo variabile da 1 a 6 giorni, ciclo di 7 gg., ciclo gg. pari e dispari. -Programma test (collaudo settori). -Avviamento manuale di singole stazioni o cicli irrigui completi. -Programma di soccorso. -Budget irriguo. -circuitto autodiagnostico. - Circuito Comando pompa. -Mantenimento memoria con batteria alcalina 9V. 			

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
N.10.100.21.05	<p>-Trasformatore incluso. -Massimo carico 1 elettrovalvola per stazione. -Protezione contro le sovratensioni. -Fusibile di protezione. -Batteria Ni-Cd per memoria ora. Completo di protezioni antifulmine adeguate, installato in armadio in policarbonato, stagno, di dimensioni adeguate munito di chiusura con chiave completo di tutti i collegamenti elettrici necessari per il suo funzionamento con l'utilizzo di connettori stagni, compreso qualsiasi altro onere necessario a dare il lavoro a perfetta regola d'arte.</p> <p>.....</p> <p>- programmatore a 4 stazioni</p> <p>.....</p> <p>(Euro centosettantaquattro/00)</p>	cad.	49,28 28,322 %	174,00
N.10.100.21.10	<p>- programmatore a 6 stazioni</p> <p>.....</p> <p>(Euro centonovantacinque/00)</p>	cad.	49,28 25,272 %	195,00
N.10.100.22	<p>F.P.OP. PROGRAMMATORE A BATTERIA DIRETTO SENZA TELECOMANDO</p> <p>Fornitura e posa in opera di programmatore multistazione a batteria TIPO - WP per il comando automatico dell'impianto di irrigazione avente le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistema di programmazione semplificato per immagini su display LCD. - Tempi regolabili per ciascun settore da 1 minuto a 12 ore - Triplo programma - Ciclo settimanale - Numero di stazioni: 2, 4, 6, 8 - Water Budget 0 – 200% con incrementi 10% - Master Valve con solenoide bistabile - Alimentazione con 2 batterie alcaline 9V - Rain delay (partenza ritardata del ciclo) da 1 a 15 giorni - Fino ad 8 partenze giornaliere per ciclo irriguo - Avviamento manuale di singole stazioni o cicli irrigui completi. - Massimo carico per stazione 1 elettrovalvola con solenoide bistabile - Morsetto attivo a due conduttori per sensore pioggia con arresto immediato - Funzione Test: 2 minuti per stazione - Spia esaurimento batterie sul display - Massima distanza fra il programmatore e le elettrovalvole 30 metri con cavo elettrico di 1,5 mmq. - Completamente impermeabile I: può essere installato anche entro pozzetto <p>Reso in opera completo di batterie e dei collegamenti necessari per il suo funzionamento.</p> <p>.....</p>			
N.10.100.22.05	<p>F. e p.op. programmatore 9V per 2 stazioni</p> <p>.....</p> <p>(Euro duecentotrentuno/00)</p>	cad.	49,28 21,333 %	231,00
N.10.100.22.10	<p>F. e p.op. programmatore 9V per 4 stazioni</p> <p>.....</p> <p>(Euro duecentosettantatre/00)</p>	cad.	49,28 18,051 %	273,00
N.10.100.23	<p>FONITURA DI PROGRAMMATORE PORTATILE UNIVERSALE</p> <p>Fornitura di programmatore portatile universale per unità di controllo a batteria tipo TBOS, anche del tipo a trasmissione dati via radio</p> <p>.....</p> <p>(Euro settecentoquattro/00)</p>	cad.		704,00
N.10.100.24	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNITA' DI CONTROLLO A BATTERIA TIPO TBOS (UNIK)</p> <p>Fornitura e posa in opera di unita di controllo stagna, per sistema tipoT-BOS(UNIK) Rain-Bird, per l'apertura e chiusura elettrovalvole a solenoide bistabile, alimentazio batteria alcalina 9V, connettore raggi infrarossi, con cavo pilota per ciascuna stazione e</p>			

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
N.10.100.24.05	<p>1 o 2 cavi comune, cavo per il collegamento al sensore di pioggia, mantenimento programma impostato durante la sostituzione della batteria, possibilità di distanziare le elettrovalvole fino a 10 m, compreso sistema antivandalò, con batterie ricaricabili a 9V, compresa la fornitura di tutti i materiali, l'assistenza e quant'altro occorra per dare il lavoro perfettamente finito e funzionante a regola d'arte.</p> <p>.....</p> <p>- unita' per una elettrovalvola</p> <p>.....</p> <p>(Euro duecentoventi/00)</p>	cad.	49,28 22,400 %	220,00
N.10.100.24.10	<p>.....</p> <p>- unita' per due elettrovalvole</p> <p>.....</p> <p>(Euro trecentoquindici/00)</p>	cad.	49,28 15,644 %	315,00
N.10.100.24.15	<p>.....</p> <p>- unita' per quattro elettrovalvole</p> <p>.....</p> <p>(Euro trecentosettantotto/00)</p>	cad.	57,49 15,209 %	378,00
N.10.100.24.20	<p>.....</p> <p>- unita' per 6 elettrovalvole</p> <p>.....</p> <p>(Euro quattrocentodiciotto/00)</p>	cad.	57,49 13,754 %	418,00
N.10.100.25	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELETTROVALVOLE CON SOLENOIDE</p> <p>Fornitura di elettrovalvola in linea o ad angolo , antiurto, automatica a membrana, tipo "Toro o Rain-Bird" robusta, viteria e molla di richiamo in acciaio inox,, con flusso non strozzato, comando manuale con rotazione di 1/4 del solenoide, senza fuoriuscita d'acqua. Solenoide a 24V - 50Hz con filtri su membrana e solenoide, dispositivo di apertura e chiusura contro il "colpo d'ariete" pressione massima di esercizio di 10 bar portata minima 13 l/min. Possibilità di manutenzione completa senza smontare la valvola dalla rete idrica. Nel prezzo si intendono compresi il tracciamento e lo scavo in trincea per l'alloggiamento, la regolazione del fondo dello scavo e tutti gli accorgimenti per assicurare un perfetto equilibrio statico, l'allacciamento alla rete idrica, l'allacciamento alla rete elettrica con l'utilizzo di connettori stagni, il collegamento degli automatismi la fornitura e posa di raccorderie, giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito e funzionante a perfetta regola d'arte nonchè il collaudo.</p>			
N.10.100.25.05	<p>.....</p> <p>- da 3/4 "</p> <p>.....</p> <p>(Euro ottantadue/00)</p>	cad.	38,11 46,476 %	82,00
N.10.100.25.10	<p>.....</p> <p>- da 1 "</p> <p>.....</p> <p>(Euro ottantasei/00)</p>	cad.	38,11 44,314 %	86,00
N.10.100.25.15	<p>.....</p> <p>- da 1 1/2 " con regolatore di flusso</p> <p>.....</p> <p>(Euro centosessantatre/00)</p>	cad.	65,70 40,307 %	163,00
N.10.100.25.20	<p>.....</p> <p>- da 2 " con regolatore di flusso</p> <p>.....</p> <p>(Euro duecentoventisei/00)</p>	cad.	88,70 39,248 %	226,00
N.10.100.25.25	<p>.....</p> <p>F.P.OP.elettrovalvola con solenoide bistabile e regolatore di flusso 1"</p> <p>.....</p>	cad.	40,73	137,00

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
N.10.100.26	(Euro centotrentasette/00) FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLENOIDE BISTABILE Fornitura di solenoide bi-stabile per sistema a batteria tipo TBOS(UNIK) idoneo per il montaggio su elettrovalvole per sistemi a batteria con bobina alimentata da corrente continua in bassa tensione, completo di filtro antispurgo, nel prezzo si intendono compresi gli oneri per il collegamento degli automatismi la fornitura e posa di fili elettrici, la loro giunzione mediante connettori stagni, giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito e funzionante a perfetta regola d'arte.	cad.	29,730 % 5,26 10,958 %	48,00
N.10.100.27	(Euro quarantotto/00) FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN POLIETILENE BASSA DENSITA' Fornitura e posa in opera di tubi in Polietilene a bassa densita (PEBD) PN 6 per convogliamento di fluidi in pressione, a norme UNI 7990, per pressioni d'esercizio di 589 Kpa (6 kg/cmq), ammessi al marchio di conformità dell'Istituto Italiano dei Plastici (IIP) e con certificazione di qualità ISO 9001:2000, compreso lo scavo della trincea della profondità di 40/50 cm e larghezza 15-20 cm. in terreni ordinari, il picchettamento, la posa in opera delle tubazioni, la fornitura ed il raccordo dei pezzi speciali, le raccorderie in polipropilene del tipo a compressione, la copertura degli scavi e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
N.10.100.27.05	- PN 6 diam. est. 25 mm, spessore 1,6 mm (Euro due/31)	m	1,31 56,710 %	2,31
N.10.100.27.10	- PN 6 diam. est. 32 mm, spessore 1,9 mm (Euro due/64)	m	1,31 49,621 %	2,64
N.10.100.28	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SENSORE DI UMIDITA' Fornitura e posa in opera di sensore di umidità tipo "Rain-bird per TBOS(UNIK)" per il controllo dell' irrigazione in funzione dell' umidità del suolo con soglia di intervento regolabile dotato di tutti gli accessori utili per la sua idonea installazione e per il suo perfetto funzionamento.	cad.	32,85 16,024 %	205,00
N.10.100.29	F.P.O.SENSORE PER LA PIOGGIA per sistemi a batteria Fornitura e posa in opera di sensore per la pioggia collegato all'unità di controllo per interrompere il ciclo in coincidenza di precipitazioni in atto, da fissare saldamente a palo tutore esistente o su palo in legno trattato diam. 8 cm infilato a terra in posizione adeguata, lontano dalla copertura di chiome; come da indicazioni della DL, incluso ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.	cad.	24,97 30,267 %	82,50
N.10.100.50	REVISIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Revisione e manutenzione impianti di irrigazione Tale voce comprende tutte le operazioni di manutenzione e gestione degli impianti di irrigazione a goccia, dinamici e statici a servizio delle superfici a verde del comune di Trieste. Gli interventi previsti per l'esecuzione del lavoro sono: - apertura e regolazione dell'impianto; - manutenzione delle centraline con controllo dei tempi di erogazione e eventuale sostituzione delle batterie di alimentazione; - sostituzione di tratti di circuito elettrico ed impianto idraulico danneggiati od otturati; - sostituzione degli irrigatori danneggiati o otturati; - estensione dell'impianto stesso con collegamenti di breve aggiunta (max 2%); - verifiche e controlli settimanali del flusso di irrigazione con particolare attenzione ai gocciolamenti e ristagni d'acqua nella sottostante piazza nelle ore diurne; - tutti gli accorgimenti necessari per garantire un'efficiente irrigazione delle cassette fiorifere evitando lo spreco idrico;			

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
N.10.100.60	<p>- chiusura dell'impianto nella stagione invernale. nel prezzo si intendono compresi tutti i magisteri atti al corretto funzionamento degli impianti di irrigazione e a dare l'opera di manutenzione eseguita a perfetta regola d'arte Valutazione del costo sulla base della superficie effettivamente irrigata</p> <p>..... (Euro zero/86)</p> <p>PRONTO INTERVENTO SU IMPIANTI DI IRRIGAZIONE</p> <p>Esecuzione di intervento a chiamata su qualsiasi impianto di irrigazione di proprietà dell'Amministrazione Comunale, eseguito nel tempo massimo di 3 ore dalla richiesta della direzione dei Lavori mediante le seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ricezione della chiamata con pronta reperibilità H24; - inizio dell'intervento in sito entro un massimo di 3 ore dalla richiesta della DL; - chiusura immediata della valvola di erogazione dell'acqua in caso di spandimenti con fuoriuscita d'acqua, anche in sede stradale; - eliminazione contestuale del danno riscontrato che ha causato il malfunzionamento dell'impianto (fuoriuscite d'acqua, allagamenti, e guasti in generale) mediante riparazione/sostituzione di elementi minuti quali valvole, irrigatori, tratti di tubo fino ad 1 ml. raccordi, giunti raccordi, irrigatori, elettrovalvole, disconnettori e tratti di tubo gocciolante o interrato in PEAD di qualsiasi tipo e dimensione. <p>Nel prezzo è compresa, oltre agli interventi di manodopera suesposti, anche l'immediata disponibilità e posa in opera dei materiali minuti necessari alla riparazione quali valvole, irrigatori, tratti di tubo fino ad 1 ml. raccordi, giunti e altro materiale minuto necessario alla riparazione;</p> <p>Nel caso la riparazione richiedesse l'impiego di ricambi non di immediata disponibilità quali disconnettori, elettrovalvole e altro materiale non minuto per il quale sia necessario un ordinativo specifico, l'impresa è tenuta a chiudere l'impianto di irrigazione in modo da evitare le fuoriuscite di acqua concordando successivamente i ricambi da ordinare che verranno contabilizzati separatamente con le voci del presente EPU.</p> <p>Al termine dell'intervento ed eliminato l'inconveniente</p> <p>.....</p>	mq.	0,66 76,744 %	0,86
N.10.100.60.05	<p>- Intervento piccolo</p> <p>..... (Euro duecento/00)</p>	cad.	66,00 33,000 %	200,00
N.10.100.60.10	<p>- Intervento medio</p> <p>..... (Euro trecentocinquanta/00)</p>	cad.	132,30 37,800 %	350,00
N.10.100.60.15	<p>- Intervento grande</p> <p>..... (Euro cinquecento/00)</p>	cad.	216,50 43,300 %	500,00
N.10.100.70	<p>INTERVENTO DI CHIUSURA INVERNALE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE</p> <p>Intervento di chiusura invernale di impianto di irrigazione mediante le seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - accesso mediante apertura dei pozzetti contenenti le valvole di adduzione idrica principali, verifica su eventuali perdite in essere e chiusura delle stesse per interrompere il flusso idrico ; - scarico dalle tubazioni dell'acqua residua mediante le apposite valvole di sfiato dell'impianto, da lasciare in posizione aperta, ponendo particolare attenzione alla verifica dello svuotamento completo di tutte le parti in pressione quali elettrovalvole, disconnettori ecc.; - posa in opera all'interno dei pozzetti di adeguato materiale termoisolante quali polistirene o simili a protezione delle parti di impianto che non possono essere svuotate dall'acqua quali contatori, tubi di adduzione ecc. per prevenire il congelamento invernale; - accurata chiusura di tutti i pozzetti a fine operazioni con report finale alla DL su eventuali criticità riscontrate in fase di chiusura. <p>Misurazione ad intervento per ogni pozzetto su cui si è intervenuti per la chiusura.</p> <p>..... (Euro settanta/00)</p>	cad.	56,00 80,000 %	70,00

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
N.10.120	IRRIGAZIONE DI ARBUSTI E CESPUGLI Esecuzione di irrigazione con autobotte di arbusti e cespugli a macchie o a siepe, compresa l'apertura e la chiusura della formella, con volumi minimi di adacquamento di 40 l per m ² . (List_FVG25_70.1.AW4.01)			
N.10.120.05.r	Su aiuole stradali (List_FVG25_70.1.AW4.01.A) (Euro quattro/30)	mq.	1,23 28,580 %	4,30
N.10.120.10.r	In parchi e giardini (List_FVG25_70.1.AW4.01.B) (Euro tre/24)	mq.	0,92 28,440 %	3,24
N.10.125	IRRIGAZIONE DI SOCCORSO FIORERE ED ARBUSTI Intervento di irrigazione di soccorso, la pulizia delle fioriere o aiuole allestite con fiori, da materiale improprio, comprendente la fornitura, trasporto e distribuzione di acqua fino alla completa imbibizione del suolo nel sito interessato da piante fiorifere o aiuola, nel prezzo sono compresi altresì gli oneri per contrattuali e di noleggio con l'Acegas per l'approvvigionamento idrico, la difficoltà di percorso per la presenza di automezzi in prossimità dei siti, la pulizia e la regolarizzazione dell'area a fine intervento nonché quant'altro necessario ad eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte ed inoltre il maggior onere derivante alla posa e lievo della opportuna segnaletica stradale a salvaguardia del transito sia veicolare che pedonale.			
N.10.125.05	di fioriera a dimensione massima < 2,5 mq (Euro tre/50)	cad.	2,07 59,100 %	3,50
N.10.125.10	di fioriera triangolare od in ghisa di dimensione < 1,5 mq. (Euro due/60)	cad.	1,46 56,190 %	2,60
N.10.125.15	su aiuola con attacco idrico nelle vicinanze distanza inferiore a 50 m (Euro due/60)	mq.	1,46 56,190 %	2,60
N.10.127	INTERVENTO DI INNAFFIATURA DI AIUOLE Intervento di innaffiatura di aiuole ed aree verdi in genere, consistente nella distribuzione di almeno 100 litri di acqua per ogni mq, priva di sostanze inquinanti, detergenti e simili o comunque dannose agli impianti, compreso ogni onere e mezzo occorrente a dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, da eseguirsi secondo i tempi e gli orari disposti dalla D.L..Il prezzo si intende applicato per interventi complessivi di almeno 200 mq.			
N.10.127.05	- in fascia oraria diurna (7.00 - 21.00) (Euro uno/30)	mq.	0,73 56,190 %	1,30
N.10.135	F.P.OP.REGOLATORE DI PRESSIONE PER ELETTROVALVOLE Fornitura e posa in opera di regolatore di pressione con display per elettrovalvole del tipo con regolatore di flusso.	cad.	22,72	187,00

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
N.10.140	(Euro centoottantasette/00) F.P.OP. DI RIDUTTORE AUTOMATICO Fornitura e posa in opera di riduttore automatico di pressione costante per un'entrata fno a 7 bar e in uscita fino a 2.1 bar (3/4"). (Euro ventisette/00)	cad.	12,150 % 4,05 15,000 %	27,00
N.10.180	FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONTANELLA IN GHISA Fornitura e posa in opera di fontanella per esterni, come da disegno di progetto, realizzata in ghisa sferoidale e verniciata con colori a scelta della D.L., con ciclo epossipoliuretano previa paplicazione di un fondo antiruggine, completa di rubinetto a pulsante in ottone. Dimensioni:lungh.:59cm. largh.:65, altezza145 cm..Sono compresi nel prezzo gli oneri per gli scavi su fondo di qualsiasi natura e consistenza per l'allacciamento idrico e fognario , la fornitura dei materiali e quanto necessario, compreso il ripristino dell'area di sedime, per dare l'opera finita a regola d'arte. (Euro milletrecentoottanta/00)	cad.	265,24 19,220 %	1.380,00
N.10.200	ONERI DI DISCARICA COMUNE DI TRIESTE 2025 Conferimento a discarica autorizzata, escluso il trasporto, per lo smaltimento di rifiuti vegetali, legna di scarto, erba arbusti, vegetazione (Euro zero/09)	kg		0,09
N.15	ALBERATURE			
N.15.005	POTATURA DI FORMAZIONE NUOVI IMPIANTI Esecuzione di potatura di formazione e di innalzamento su soggetto arboreo di recente impianto con diametro a petto d'uomo inferiore ai 10 cm, a dimora lungo i viali, le vie ed i piazzali cittadini e aree verdi cittadine, comprendente, nel rispetto della forma naturale della pianta, il taglio dei rami più bassi, il diradamento dei rami laterali e dei rami malformati o sovrannumerari, il taglio dei rami secchi, marcescenti o colpiti da infezioni fungine con impiego di prodotti ritenuti idonei dalla D.L. per il trattamento e/o disinfezione immediata delle superfici di taglio. Nell'intervento sono compresi tutti gli oneri per l'installazione della necessaria segnaletica stradale a salvaguardia del transito sia veicolare che pedonale, per le attrezzature, mezzo meccanico e macchina operatrice, per la pulizia delle aree interessate dai lavori, per il recupero, allontanamento, trasporto e scarico del materiale di risulta in discarica autorizzata o in luogo da procurarsi a spese e a carico dell'assuntore e quant'altro occorra o ritenuto necessario dalla D.L. per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d' arte. Nel prezzo è altresì compreso l'aggiornamento della scheda pianta e la chiusura del lavoro assegnato nel database in uso all'Amministrazione Comunale. (Euro ventotto/05)	cad.	11,13 39,670 %	28,05
N.15.010	POTATURA DI ESEMPLARI ARBOREI DECIDUI SU STRADA A TRAFFICO MEDIO (Regione-Oneri smaltimento esclusi) Esecuzione di potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa, di qualsiasi diametro ed essenza, siti su strada secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento. (List_FVG25_10.5.WK2.04)			
N.15.010.10.r	Altezza da 6 a 12 m (oneri esclusi) (List_FVG25_10.5.WK2.04.A) (Euro centonovantuno/78)	cad	46,08 24,030 %	191,78

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
N.15.010.15.r	Altezza oltre 12 fino a 16 m (oneri esclusi) (List_FVG25_10.5.WK2.04.B) (Euro duecentosettantasei/05)	cad	55,29 20,030 %	276,05
N.15.010.20.r	Altezza oltre 16 fino a 23 m (oneri esclusi) (List_FVG25_10.5.WK2.04.C) (Euro quattrocentosettantacinque/84)	cad	76,80 16,140 %	475,84
N.15.010.25.r	Altezza oltre 23 fino a 30 m (oneri esclusi) (List_FVG25_10.5.WK2.04.D) (Euro settecentocinquanta/19)	cad	122,88 16,380 %	750,19
N.15.010.CO	POTATURA DI CONTENIMENTO E MANTENIMENTO FORMA LIBERA – SU STRADA A TRAFFICO MEDIO/BASSO (Comune-Oneri smaltimento inclusi) Esecuzione di potatura di contenimento e di mantenimento su soggetto arboreo a forma libera a dimora lungo i viali, le vie ed i piazzali cittadini a traffico medio basso, comprendente, nel rispetto della forma naturale della pianta, il taglio dei rami più bassi, il diradamento dei rami principali e dei rami sbilanciati o invadenti la sede stradale e/o gli edifici, lo sfoltimento dei rami interni, il taglio dei rami secchi, marcescenti o colpiti da infezioni fungine con impiego di prodotti ritenuti idonei dalla D.L. per il trattamento e/o disinfezione immediata delle superfici di taglio. Nell'intervento sono compresi tutti gli oneri l'installazione della necessaria segnaletica stradale a salvaguardia del transito sia veicolare che pedonale, per le attrezzature, mezzo meccanico e macchina operatrice di sollevamento omologata (autoscala, piattaforma, grillo ecc.), per la pulizia delle aree interessate dai lavori, per il recupero, allontanamento, trasporto e scarico del materiale di risulta in discarica autorizzata o in luogo da procurarsi a spese e a carico dell'assuntore e quant'altro occorra o ritenuto necessario dalla D.L. per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d' arte. Nel prezzo è altresì compreso l'aggiornamento della scheda pianta e la chiusura del lavoro assegnato nel database in uso all'Amministrazione Comunale.			
N.15.010.CO.05	- intervento su piante piccole: diametro da 10 a 25 cm. ad 1,30 mt dal suolo (Oneri inclusi) (Euro cinquantasette/00)	cad.	21,26 37,294 %	57,00
N.15.010.CO.05.E	- intervento su piante piccole: diametro da 10 a 25 cm. ad 1,30 mt dal suolo INTERVENTO IN EMERGENZA (Oneri inclusi) N.15.010.CO.05 +10% Emergenza (Euro sessantadue/70)	cad.	21,20 33,808 %	62,70
N.15.010.CO.10	- intervento su piante medie: diam. da 26 a 40 cm. ad 1,30 mt dal suolo (Oneri inclusi) (Euro centonovantaquattro/25)	cad.	59,13 30,440 %	194,25
N.15.010.CO.10.E	- intervento su piante medie: diam. da 26 a 40 cm. ad 1,30 mt dal suolo INTERVENTO IN EMERGENZA (Oneri inclusi) N.15.010.CO.10 + 20%emergenza (Euro duecentotrentatre/10)	cad.	61,10 26,210 %	233,10
N.15.010.CO.15	-intervento su piante medie- grosse: diam. da 41 a 70 cm. ad 1,30 mt dal suolo (Oneri inclusi)	cad.	71,86	282,25

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
N.15.010.CO.15.E	(Euro duecentottantadue/25) -intervento su piante medie- grosse: diam. da 41 a 70 cm. ad 1,30 mt dal suolo INTERVENTO IN EMERGENZA (Oneri inclusi) N.15.010.CO.15 + 20%emergenza (Euro trecentotrentotto/70)	cad.	25,458 % 71,86 21,215 %	338,70
N.15.010.CO.20	- intervento su piante grosse : diam. da 71 a 120 cm. ad 1,30 m dal suolo (Oneri inclusi) (Euro cinquecentotredici/00)	cad.	105,77 20,617 %	513,00
N.15.010.CO.20.E	- intervento su piante grosse : diam. da 71 a 120 cm. ad 1,30 m dal suolo INTERVENTO IN EMERGENZA (Oneri inclusi) N.15.010.CO.20 + 20%emergenza (Euro seicentoquindici/60)	cad.	105,77 17,181 %	615,60
N.15.010.CO.25	- intervento su piante "notevoli": diam. > 120 cm. ad 1,30 m dal suolo (Oneri inclusi) (Euro novecentoquaranta/00)	cad.	182,99 19,467 %	940,00
N.15.011	POTATURA DI ESEMPLARI ARBOREI DECIDUI SU STRADA A TRAFFICO INTENSO Esecuzione di potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa, di qualsiasi diametro ed essenza, siti su strada secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento. (List_FVG25_10.5.WK2.05)			
N.15.011.10.r	Altezza da 6 a 12 m (oneri esclusi) (List_FVG25_10.5.WK2.05.A) (Euro duecentoventicinque/53)	cad	55,30 24,520 %	225,53
N.15.011.15.r	Altezza oltre 12 fino a 16 m (oneri esclusi) (List_FVG25_10.5.WK2.05.B) (Euro trecentotrenta/39)	cad	67,60 20,460 %	330,39
N.15.011.20.r	Altezza oltre 16 fino a 23 m (oneri esclusi) (List_FVG25_10.5.WK2.05.C) (Euro cinquecentosessanta/82)	cad	92,14 16,430 %	560,82
N.15.011.25.r	Altezza oltre 23 fino a 30 m (oneri esclusi) (List_FVG25_10.5.WK2.05.D) (Euro novecentoventi/15)	cad	153,57 16,690 %	920,15
N.15.011.CO	POTATURA DI CONTENIMENTO E MANTENIMENTO FORMA LIBERA – SU STRADA A TRAFFICO INTENSO O ALTA SENSIBILITA' (Comune-Oneri smaltimento inclusi) Esecuzione di potatura di contenimento e di mantenimento su soggetto arboreo a forma libera a dimora lungo i viali, le vie ed i piazzali cittadini a traffico intenso,			

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
	comprendente, nel rispetto della forma naturale della pianta, il taglio dei rami più bassi, il diradamento dei rami principali e dei rami sbilanciati o invadenti la sede stradale e/o gli edifici, lo sfoltimento dei rami interni, il taglio dei rami secchi, marcescenti o colpiti da infezioni fungine con impiego di prodotti ritenuti idonei dalla D.L. per il trattamento e/o disinfezione immediata delle superfici di taglio. Nell'intervento sono compresi tutti gli oneri per l'installazione della necessaria segnaletica stradale a salvaguardia del transito sia veicolare che pedonale, per le attrezzature, mezzo meccanico e macchina operatrice di sollevamento omologata (autoscala, piattaforma, grillo ecc.), per la pulizia delle aree interessate dai lavori, per il recupero, allontanamento, trasporto e scarico del materiale di risulta in discarica autorizzata o in luogo da procurarsi a spese e a carico dell'assuntore e quant'altro occorra o ritenuto necessario dalla D.L. per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Nel prezzo è altresì compreso l'aggiornamento della scheda pianta e la chiusura del lavoro assegnato nel database all'Amministrazione Comunale.			
N.15.011.CO.05	- intervento su piante piccole: diametro da 10 a 25 cm. ad 1,30 mt dal suolo (Oneri inclusi)	cad.	15,72	67,00
	(Euro sessantasette/00)		23,460 %	
N.15.011.CO.05.E	- intervento su piante piccole: diametro da 10 a 25 cm. ad 1,30 mt dal suolo INTERVENTO IN EMERGENZA (Oneri inclusi) N.15.011.CO.05 +15% Emergenza	cad.	15,72	77,05
	(Euro settantasette/05)		20,400 %	
N.15.011.CO.10	- intervento su piante medie: diam. da 26 a 40 cm. ad 1,30 mt dal suolo (Oneri inclusi)	cad.	70,96	225,25
	(Euro duecentoventicinque/25)		31,502 %	
N.15.011.CO.10.E	- intervento su piante medie: diam. da 26 a 40 cm. ad 1,30 mt dal suolo INTERVENTO IN EMERGENZA (Oneri inclusi) N.15.011.CO.10 +20% Emergenza	cad.	70,96	270,30
	(Euro duecentosettanta/30)		26,252 %	
N.15.011.CO.15	-intervento su piante medie- grosse: diam. da 41 a 70 cm. ad 1,30 mt dal suolo (Oneri inclusi)	cad.	91,80	333,25
	(Euro trecentotrentatre/25)		27,547 %	
N.15.011.CO.15.E	-intervento su piante medie- grosse: diam. da 41 a 70 cm. ad 1,30 mt dal suolo INTERVENTO IN EMERGENZA (Oneri inclusi) N.15.011.CO.15 +20% Emergenza	cad.	91,80	399,90
	(Euro trecentonovantanove/90)		22,956 %	
N.15.011.CO.20	- intervento su piante grosse : diam. da 71 a 120 cm. ad 1,30 m dal suolo (Oneri inclusi)	cad.	125,69	592,00
	(Euro cinquecentonovantadue/00)		21,232 %	
N.15.011.CO.20.E	- intervento su piante grosse : diam. da 71 a 120 cm. ad 1,30 m dal suolo INTERVENTO IN EMERGENZA (Oneri inclusi) N.15.011.CO.20 +20% Emergenza	cad.	125,69	710,40

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
N.15.011.CO.25	(Euro settecentodieci/40) - intervento su piante "notevoli": diam. > 120 cm. ad 1,30 m dal suolo (Oneri inclusi) (Euro millenovantanove/00)	cad.	17,693 % 223,55 20,341 %	1.099,00
N.15.012	POTATURA DI ESEMPLARI ARBOREI DECIDUI IN PARCHI E GIARDINI (Regione-Oneri smaltimento esclusi) Esecuzione di potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa, di qualsiasi diametro ed essenza, in parchi e giardini, secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento. (List_FVG25_10.5.WK2.06)			
N.15.012.10.r	Altezza fino a 12 m (oneri esclusi) (List_FVG25_10.5.WK2.06.A) (Euro centocinquantotto/03)	cad	36,87 23,330 %	158,03
N.15.012.15.r	Altezza oltre 12 fino a 16 m (oneri esclusi) (List_FVG25_10.5.WK2.06.B) (Euro duecentotrentacinque/30)	cad	46,07 19,580 %	235,30
N.15.012.20.r	Altezza oltre 16 fino a 23 m (oneri esclusi) (List_FVG25_10.5.WK2.06.C) (Euro trecentonovanta/85)	cad	61,44 15,720 %	390,85
N.15.012.25.r	Altezza oltre 23 fino a 30 m (oneri esclusi) (List_FVG25_10.5.WK2.06.D) (Euro seicentosessantacinque/20)	cad	107,50 16,160 %	665,20
N.15.012.CO	POTATURA DI CONTENIMENTO E MANTENIMENTO FORMA LIBERA – IN PARCHI E GIARDINI (Comune-Oneri smaltimento inclusi) Esecuzione di potatura di contenimento e di mantenimento su soggetto arboreo a forma libera a dimora in parchi e giardini cittadini, comprendente, nel rispetto della forma naturale della pianta, il taglio dei rami più bassi, il diradamento dei rami principali e dei rami sbilanciati o invadenti la sede stradale e/o gli edifici, lo sfoltimento dei rami interni, il taglio dei rami secchi, marcescenti o colpiti da infezioni fungine con impiego di prodotti ritenuti idonei dalla D.L. per il trattamento e/o disinfezione immediata delle superfici di taglio. Nell'intervento sono compresi tutti gli oneri per l'installazione della necessaria segnaletica stradale a salvaguardia del transito sia veicolare che pedonale, per le attrezzature, mezzo meccanico e macchina operatrice di sollevamento omologata (autoscala, piattaforma, grillo ecc.), per la pulizia delle aree interessate dai lavori, per il recupero, allontanamento, trasporto e scarico del materiale di risulta in discarica autorizzata o in luogo da procurarsi a spese e a carico dell'assuntore e quant'altro occorra o ritenuto necessario dalla D.L. per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d' arte. Nel prezzo è altresì compreso l'aggiornamento della scheda pianta e la chiusura del lavoro assegnato nel database all'Amministrazione Comunale.			
N.15.012.CO.05	- intervento su piante piccole: diametro da 10 a 25 cm. ad 1,30 mt dal suolo (Oneri inclusi) (Euro ottantaquattro/00)	cad.	20,70 24,638 %	84,00

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
N.15.012.CO.05.E	- intervento su piante piccole: diametro da 10 a 25 cm. ad 1,30 mt dal suolo INTERVENTO IN EMERGENZA (Oneri inclusi) N.15.012.CO.05 +20%emergenza (Euro cento/80)	cad.	20,70 20,532 %	100,80
N.15.012.CO.10	- intervento su piante medie: diam. da 26 a 40 cm. ad 1,30 mt dal suolo (Oneri inclusi) (Euro centosessantuno/25)	cad.	51,27 31,794 %	161,25
N.15.012.CO.10.E	- intervento su piante medie: diam. da 26 a 40 cm. ad 1,30 mt dal suolo INTERVENTO IN EMERGENZA (Oneri inclusi) N.15.012.CO.10 +20%emergenza (Euro centonovantatre/50)	cad.	51,27 26,495 %	193,50
N.15.012.CO.15	-intervento su piante medie- grosse: diam. da 41 a 70 cm. ad 1,30 mt dal suolo (Oneri inclusi) (Euro duecentoquarantatre/25)	cad.	62,00 25,487 %	243,25
N.15.012.CO.15.E	-intervento su piante medie- grosse: diam. da 41 a 70 cm. ad 1,30 mt dal suolo INTERVENTO IN EMERGENZA (Oneri inclusi) N.15.012.CO.15 +20%emergenza (Euro duecentonovantuno/90)	cad.	62,00 21,239 %	291,90
N.15.012.CO.20	- intervento su piante grosse : diam. da 71 a 120 cm. ad 1,30 m dal suolo (Oneri inclusi) (Euro quattrocentotrentadue/00)	cad.	85,79 19,859 %	432,00
N.15.012.CO.20.E	- intervento su piante grosse : diam. da 71 a 120 cm. ad 1,30 m dal suolo INTERVENTO IN EMERGENZA (Oneri inclusi) N.15.012.CO.05 +20%emergenza (Euro cinquecentodiciotto/40)	cad.	85,79 16,549 %	518,40
N.15.012.CO.25	- intervento su piante "notevoli": diam. > 120 cm. ad 1,30 m dal suolo (Oneri inclusi) (Euro ottocentosessanta/00)	cad.	139,32 16,200 %	860,00
N.15.015	POTATURA DI CONTENIM.E MANTENIMENTO FORMA OBBLIGATA SU STRADA A TRAFFICO MEDIO/BASSO Esecuzione di potatura di contenimento e di mantenimento su soggetto arboreo a forma obbligata posto lungo i giardini, viali, vie ed i piazzali cittadini, comprendente, nel rispetto della forma naturale della pianta, il taglio con uso esclusivo di cesoia pneumatica dei rami fino alla capitozza principale, il diradamento dei rami principali, dei rami sbilanciati o invadenti la sede stradale e/o gli edifici, lo sfoltimento dei rami interni, il taglio dei rami secchi, marcescenti o colpiti da infezioni fungine con impiego di disinfettanti a base di sali quaternari di ammonio o ritenuti idonei dalla D.L. per il trattamento e disinfezione immediata delle superfici di taglio. Nell'intervento sono compresi tutti gli oneri per una corretta fitoprofilassi dei lavori, per la posa e lievo della necessaria segnaletica stradale e "movieri" secondo la normativa vigente, a salvaguardia del transito veicolare e pedonale oltre che per la pulizia delle aree interessate dai lavori, per la cippatura o il recupero, allontanamento, trasporto e smaltimento del materiale di risulta in discarica autorizzata o in luogo da procurarsi a carico e a spese dell' assuntore, compreso l'asporto di tutti i materiali impropri dalle			

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
N.15.015.05	<p>piante, la stampa e l'apposizione dei cartellini col numero di censimento delle piante eventualmente mancante, la compilazione del "file" fornito dalla committenza per l'aggiornamento dei dati relativi al censimento delle alberature interessate dall'intervento anche al fine della contabilità, e quant' altro occorra o ritenuto necessario dalla D.L. per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d' arte. Nel prezzo è altresì compreso l'utilizzo di qualsiasi macchina operatrice di sollevamento omologata (autoscala, piattaforma, grillo ecc..) per raggiungere un'altezza di lavoro ovvero effettuare l'esecuzione dei tagli fino a 14 mt dal suolo .</p> <p>.....</p> <p>- intervento su piante piccole: diam. da 10 cm fino a 25 cm. ad 1,30 mt dal suolo</p> <p>.....</p> <p>(Euro cinquantacinque/75)</p>	cad.	17,58 31,540 %	55,75
N.15.015.10	<p>.....</p> <p>- intervento su piante medie: diam. da 26 a 40 cm. ad 1,30 mt dal suolo</p> <p>.....</p> <p>(Euro centosessantotto/75)</p>	cad.	51,98 30,800 %	168,75
N.15.015.15	<p>.....</p> <p>-intervento su piante grosse: diam. da 41 a 70 cm. ad 1,30 mt dal suolo</p> <p>.....</p> <p>(Euro duecentocinquantacinque/00)</p>	cad.	62,83 24,638 %	255,00
N.15.015.20	<p>.....</p> <p>-intervento su piante "notevoli" : diametro oltre 71 cm. ad 1,30 mt dal suolo</p> <p>.....</p> <p>(Euro trecentosettantasette/50)</p>	cad.	87,53 23,188 %	377,50
N.15.016	<p>POTATURA DI CONTENIM.E MANTENIMENTO FORMA OBBLIGATA SU STRADA A TRAFFICO INTENSO O ALTA SENSIBILITA'</p> <p>Esecuzione di potatura di contenimento e di mantenimento su soggetto arboreo a forma obbligata posto a dimora lungo i viali, le vie ed i piazzali cittadini a traffico medio basso, comprendente, nel rispetto della forma naturale della pianta, il taglio dei rami più bassi, il diradamento dei rami principali e dei rami sbilanciati o invadenti la sede stradale e/o gli edifici, lo sfoltimento dei rami interni, il taglio dei rami secchi, marcescenti o colpiti da infezioni fungine con impiego di mastici cicatrizzanti e disinfettanti prodotti ritenuti idonei dalla D.L. per il trattamento e/o disinfezione immediata delle superfici di taglio. Nell'intervento sono compresi tutti gli oneri per una corretta fitoprofilassi dei lavori, per l'a posa e lievo installazione della necessaria segnaletica stradale e "movieri" secondo la normativa vigente, a salvaguardia del transito sia veicolare che pedonale, per le attrezzature, mezzo meccanico e macchina operatrice di sollevamento omologata (autoscala, piattaforma, grillo ecc..), oltre che per la pulizia delle aree interessate dai lavori, per la cippatura o il recupero, allontanamento, trasporto e smaltimento del materiale di risulta in discarica autorizzata o in luogo da procurarsi a carico e a spese dell' assuntore, compreso l'asporto di tutti i materiali impropri dalle piante, la stampa e l'apposizione dei cartellini col numero di censimento delle piante eventualmente mancante, la compilazione del "file" fornito dalla committenza per l'aggiornamento dei dati relativi al censimento delle alberature interessate dall'intervento anche al fine della contabilità, e quant'altro occorra o ritenuto necessario dalla D.L. per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d' arte. Nel prezzo è altresì compreso l'utilizzo di qualsiasi macchina operatrice di sollevamento omologata (autoscala, piattaforma, grillo ecc..) per raggiungere un'altezza di lavoro ovvero effettuare l'esecuzione dei tagli fino a 14 mt dal suolo .l'aggiornamento della scheda pianta e la chiusura del lavoro assegnato nel database all'Amministrazione Comunale.</p> <p>.....</p>			
N.15.016.05	<p>.....</p> <p>- intervento su piante piccole: diam. da 10 cm fino a 25 cm. ad 1,30 mt dal suolo</p> <p>.....</p> <p>(Euro sessantatre/75)</p>	cad.	13,00 20,397 %	63,75
N.15.016.10	<p>.....</p> <p>- intervento su piante medie: diam. da 26 a 40 cm. ad 1,30 mt dal suolo</p> <p>.....</p> <p>(Euro centonovanta/75)</p>	cad.	61,97 32,489 %	190,75

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
N.15.016.15	-intervento su piante grosse: diam. da 41 a 70 cm. ad 1,30 mt dal suolo (Euro duecentonovanta/00)	cad.	83,14 28,669 %	290,00
N.15.016.20	-intervento su piante "notevoli" : diametro oltre 71 cm. ad 1,30 mt dal suolo (Euro quattrocentoquindici/50)	cad.	86,66 20,857 %	415,50
N.15.017	POTATURA DI CONTENIM.E MANTENIMENTO FORMA OBBLIGATA IN PARCHI E GIARDINI Esecuzione di potatura di contenimento e di mantenimento su soggetto arboreo a forma obbligata posto a dimora lungo i viali, le vie ed i piazzali cittadini a traffico medio basso, comprendente, nel rispetto della forma naturale della pianta, il taglio dei rami più bassi, il diradamento dei rami principali e dei rami sbilanciati o invadenti la sede stradale e/o gli edifici, lo sfoltimento dei rami interni, il taglio dei rami secchi, marcescenti o colpiti da infezioni fungine con impiego di mastici cicatrizzanti e disinfettanti prodotti ritenuti idonei dalla D.L. per il trattamento e/o disinfezione immediata delle superfici di taglio. Nell'intervento sono compresi tutti gli oneri per una corretta fitoprofilassi dei lavori, per l'a posa e lievo installazione della necessaria segnaletica stradale e "movieri" secondo la normativa vigente, a salvaguardia del transito sia veicolare che pedonale, per le attrezzature, mezzo meccanico e macchina operatrice di sollevamento omologata (autoscala, piattaforma, grillo ecc.), oltre che per la pulizia delle aree interessate dai lavori, per la cippatura o il recupero, allontanamento, trasporto e smaltimento del materiale di risulta in discarica autorizzata o in luogo da procurarsi a carico e a spese dell' assuntore, compreso l'asporto di tutti i materiali impropri dalle piante, la stampa e l'apposizione dei cartellini col numero di censimento delle piante eventualmente mancante, la compilazione del "file" fornito dalla committenza per l'aggiornamento dei dati relativi al censimento delle alberature interessate dall'intervento anche al fine della contabilità, e quant'altro occorra o ritenuto necessario dalla D.L. per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d' arte. Nel prezzo è altresì compreso l'utilizzo di qualsiasi macchina operatrice di sollevamento omologata (autoscala, piattaforma, grillo ecc..) per raggiungere un'altezza di lavoro ovvero effettuare l'esecuzione dei tagli fino a 14 mt dal suolo .l'aggiornamento della scheda pianta e la chiusura del lavoro assegnato nel database all'Amministrazione Comunale.			
N.15.017.05	- intervento su piante piccole: diam. da 10 cm fino a 25 cm. ad 1,30 mt dal suolo (Euro cinquanta/50)	cad.	11,07 21,911 %	50,50
N.15.017.10	- intervento su piante medie: diam. da 26 a 40 cm. ad 1,30 mt dal suolo (Euro centoquarantacinque/75)	cad.	41,94 28,774 %	145,75
N.15.017.15	-intervento su piante grosse: diam. da 41 a 70 cm. ad 1,30 mt dal suolo (Euro duecentoventidue/00)	cad.	52,85 23,807 %	222,00
N.15.017.20	-intervento su piante "notevoli" : diametro oltre 71 cm. ad 1,30 mt dal suolo (Euro quattrocentoquindici/50)	cad.	72,22 17,381 %	415,50
N.15.020	POTATURA IN TREE CLIMBING Esecuzione di potatura di contenimento e di mantenimento su soggetto arboreo di grandi dimensioni con la tecnica del "tree-climbing" , comprendente, nel rispetto della forma naturale della pianta, il taglio dei rami più bassi, il diradamento dei rami principali e dei rami sbilanciati o invadenti la sede stradale e/o gli edifici, lo sfoltimento dei rami interni, il taglio dei rami secchi, marcescenti o colpiti da infezioni con impiego di mastici cicatrizzanti e disinfettanti prodotti ritenuti idonei dalla D.L. per il trattamento e/o disinfezione immediata delle superfici di taglio. Nell'intervento sono compresi tutti gli oneri per l'installazione della necessaria			

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
N.15.020.15	<p>segnaletica stradale a salvaguardia del transito sia veicolare che pedonale, le attrezzature, mezzo meccanico e macchina operatrice, per la pulizia delle aree interessate dai lavori, per il recupero, allontanamento, trasporto e scarico del materiale di risulta in discarica autorizzata o in luogo da procurarsi a spese e a carico dell'assuntore e quant'altro occorra o ritenuto necessario dalla D.L. per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d' arte. Nel prezzo è altresì compreso l'aggiornamento della scheda pianta e la chiusura del lavoro assegnato nel database all'Amministrazione Comunale.</p> <p>.....</p> <p>- intervento su piante "notevoli" con altezza di lavoro ovvero esecuzione tagli fino a 18 m dal suolo</p> <p>.....</p> <p>(Euro ottocentoquindici/00)</p>	cad.	560,39 68,760 %	815,00
N.15.020.20	<p>- intervento su piante "notevoli" con altezza di lavoro ovvero esecuzione tagli da 18 m fino a 22 m dal suolo</p> <p>.....</p> <p>(Euro milletrentasette/50)</p>	cad.	713,39 68,760 %	1.037,50
N.15.020.25	<p>- intervento su piante "notevoli" con altezza di lavoro ovvero esecuzione tagli oltre ai 22 m dal suolo</p> <p>.....</p> <p>(Euro milleduecentosessanta/00)</p>	cad.	828,68 65,768 %	1.260,00
N.15.025	<p>POTATURA DI RIMONDA O SPALCATURA</p> <p>Potatura di rimonda delle parti secche degli alberi o spalcatura dei rami (morti o vivi) di specie arboree di qualsiasi diametro, posti lungo i viali, i piazzali, parchi cittadini ed aree verdi, con l'impiego con impiego di prodotti ritenuti idonei dalla D.L. per il trattamento e/o disinfezione immediata delle superfici di taglio. di mastici cicatrizzanti e disinfettanti per il trattamento dei tagli e di tutti gli accorgimenti necessari per una corretta fitoprofilassi.</p> <p>Nell'intervento sono compresi tutti gli oneri per l'installazione della necessaria segnaletica stradale a salvaguardia del transito sia veicolare che pedonale, per le attrezzature, mezzo meccanico e macchina operatrice di sollevamento omologata (autoscala, piattaforma, grillo ecc..), per la pulizia delle aree interessate dai lavori, per il recupero, allontanamento, trasporto e scarico del materiale di risulta in discarica autorizzata o in luogo da procurarsi a spese e a carico dell'assuntore e quant'altro occorra o ritenuto necessario dalla D.L. per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d' arte. Nel prezzo è altresì compreso l'aggiornamento della scheda pianta e la chiusura del lavoro assegnato nel database all'Amministrazione Comunale.</p> <p>Nel prezzo sono compresi la raccolta di tutto il materiale vegetale e l'allontanamento dei materiali di risulta in discarica autorizzata a cura e spese dell'appaltatore nonché il maggior onere per la posa ed il lievo dell'opportuna segnaletica a salvaguardia del transito pedonale.</p> <p>.....</p>			
N.15.025.05	<p>Spalcatura bassa con utilizzo di cesoie fino a 6 m altezza di taglio</p> <p>.....</p> <p>(Euro quarantuno/50)</p>	cad.	15,58 37,542 %	41,50
N.15.025.10	<p>Spalcatura alta oltre i 6 m altezza di taglio</p> <p>.....</p> <p>(Euro novantasei/50)</p>	cad.	35,06 36,332 %	96,50
N.15.030	<p>POTATURA DI RIMONDA IN TREE CLIMBING</p> <p>Esecuzione di potatura di rimonda o spalcatura su soggetto arboreo di grandi dimensioni con la tecnica del "tree-climbing" , comprendente, nel rispetto della forma naturale della pianta, il taglio dei rami più bassi, il diradamento dei rami principali e dei rami sbilanciati o invadenti la sede stradale e/o gli edifici, lo sfoltimento dei rami interni, il taglio dei rami secchi, marcescenti o colpiti da infezioni con impiego di mastici cicatrizzanti e disinfettanti prodotti ritenuti idonei dalla D.L. per il trattamento e/o disinfezione immediata delle superfici di taglio. Nell'intervento sono compresi tutti gli oneri per l'installazione della necessaria segnaletica stradale a salvaguardia del transito sia veicolare che pedonale, per le attrezzature, mezzo meccanico e macchina</p>			

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
N.15.030.15	operatrice, per la pulizia delle aree interessate dai lavori, per il recupero, allontanamento, trasporto e scarico del materiale di risulta in discarica autorizzata o in luogo da procurarsi a spese e a carico dell'assuntore e quant'altro occorra o ritenuto necessario dalla D.L. per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d' arte. Nel prezzo è altresì compreso l'aggiornamento della scheda pianta e la chiusura del lavoro assegnato nel database all'Amministrazione Comunale. - intervento su piante "notevoli" con altezza di lavoro ovvero esecuzione tagli fino a 18 m dal suolo (Euro quattrocento/00)	cad.	214,32 53,579 %	400,00
N.15.030.20	- intervento su piante "notevoli" con altezza di lavoro ovvero esecuzione tagli da 18 m fino a 22 m dal suolo (Euro quattrocentonovantanove/50)	cad.	258,54 51,760 %	499,50
N.15.030.22	- intervento su piante "notevoli" con altezza di lavoro ovvero esecuzione tagli da 18 m fino a 22 m dal suolo (Euro quattrocentonovantanove/50)	cad.	258,54 51,760 %	499,50
N.15.030.25	- intervento su piante "notevoli" con altezza di lavoro ovvero esecuzione tagli oltre ai 22 m dal suolo (Euro seicentoventi/00)	cad.	340,88 54,980 %	620,00
N.15.032	RIMOZIONE MANUALE DI NIDI DI PROCESSIONARIA Rimozione manuale di nidi di processionaria, compressivo della bruciatura, in giornate prive di vento e su alberi di qualsiasi diametro, posti lungo i viali, i piazzali, parchi cittadini ed aree verdi, e di tutti gli accorgimenti necessari per una corretta fitoprofilassi. Nell'intervento sono compresi tutti gli oneri per la tutela dei lavoratori (mascherine, occhiali protettivi ecc) l'installazione della necessaria segnaletica stradale a salvaguardia del transito sia veicolare che pedonale, per le attrezzature, mezzo meccanico e macchina operatrice di sollevamento omologata (autoscala, piattaforma, grillo ecc.), per la pulizia delle aree interessate dai lavori, per il recupero, allontanamento, trasporto e scarico del materiale di risulta in discarica autorizzata o in luogo da procurarsi a spese e a carico dell'assuntore e quant'altro occorra o ritenuto necessario dalla D.L. per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d' arte.			
N.15.032.05	Intervento fino a 5 m altezza di taglio sino a 10 nidi (Euro trentasei/00)	cad.	16,22 45,057 %	36,00
N.15.032.10	intervento fino a 5 m altezza di taglio da 11 a 20 nidi (Euro cinquantadue/00)	cad.	30,75 59,140 %	52,00
N.15.032.15	intervento fino a 5 m altezza di taglio sino oltre 20 nidi (Euro sessantotto/00)	cad.	44,68 65,708 %	68,00
N.15.032.20	Intervento oltre 5 m altezza di taglio sino a 10 nidi	cad.	49,83	91,00

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
N.15.032.25	(Euro novantuno/00) intervento oltre 5 m altezza di taglio da 11 a 20 nidi	cad.	54,756 % 65,13	122,00
N.15.032.30	(Euro centoventidue/00) Intervento oltre 5 m altezza di taglio sino a oltre 20 nidi	cad.	53,383 % 70,37	153,00
N.15.035	(Euro centocinquantatre/00) CONSOLIDAMENTO ALBERI MONUMENTALI/NOTEVOLI Intervento di consolidamento delle branche principali attraverso il cablaggio statico o dinamico con funi certificate per l'utilizzo su alberi, comprendente nel rispetto della forma naturale della pianta, il taglio dei rami più bassi, il diradamento dei rami principali e dei rami sbilanciati o invadenti la sede stradale e/o gli edifici, l'alleggerimento dei rami interni, il taglio dei rami secchi, marcescenti o colpiti da infezioni. Nell'intervento sono compresi la redazione, a firma di professionista abilitato del settore agroforestale e di comprovata esperienza nel campo, di attestazione installazione a regola d'arte con indicazione che i materiali utilizzati sono coerenti con lo scopo per cui il consolidamento è stato progettato e messo in opera, completa di documentazione fotografica, schema del consolidamento, indicazione della tipologia del materiale utilizzato e relativa portanza e vita tecnica. Nell'intervento sono compresi tutti gli oneri per l'installazione della necessaria segnaletica stradale a salvaguardia del transito sia veicolare che pedonale, per tutti i materiali, per le attrezzature, mezzo meccanico e macchina operatrice di sollevamento omologata (autoscala, piattaforma, grillo ecc.), per la pulizia delle aree interessate dai lavori, per il recupero, allontanamento, trasporto e scarico del materiale di risulta in discarica autorizzata o in luogo da procurarsi a spese e a carico dell'assuntore e quant'altro occorra o ritenuto necessario dalla D.L. per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d' arte. Nel prezzo è altresì compreso l'aggiornamento della scheda pianta e la chiusura del lavoro assegnato nel database all'Amministrazione Comunale.			
N.15.035.05	Intervento eseguito con autoscala per alberi di diametro inferiore a 70 cm. con altezza di taglio non superiore a 20 mt.	cad.	177,77 43,358 %	410,00
N.15.035.10	Intervento eseguito in tree climbing per alberi di diametro inferiore a 70 cm. con altezza di taglio non superiore a 20 mt.	cad.	280,04 50,007 %	560,00
N.15.035.15	Intervento eseguito con autoscala per alberi di diametro da 70 a 100 con altezza di taglio non superiore a 20 mt.	cad.	358,53 49,114 %	730,00
N.15.035.20	Intervento eseguito in tree climbing per alberi di diametro da 70 a 100 con altezza di taglio non superiore a 20 mt..	cad.	594,59 58,293 %	1.020,00
N.15.035.25	Intervento eseguito con autoscala per alberi di diametro superiore a 100 e fino a 120 con altezza di taglio non superiore a 25 mt.	cad.	492,02 53,480 %	920,00
N.15.035.30	Intervento eseguito in tree climbing per alberi di diametro superiore a 100 e fino a 120			

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
N.15.035.35	<p>con altezza di taglio superiore a 25 mt.</p> <p>.....</p> <p>(Euro milletrecentotrenta/00)</p>	cad.	807,42 60,708 %	1.330,00
N.15.040	<p>Intervento eseguito con autoscala e/o tree climbing per alberi di diametro superiore a 120 Cm. con altezza di taglio non superiore a 25 mt.</p> <p>.....</p> <p>(Euro milleduecentotrenta/00)</p>	cad.	808,95 65,768 %	1.230,00
N.15.040.15.r	<p>ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI SU STRADA A TRAFFICO MEDIO (Regione-Oneri smaltimento esclusi)</p> <p>Esecuzione di abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo. (List_FVG25_10.5.WK2.17)</p> <p>.....</p> <p>Altezza fino a 12 m (oneri esclusi) (List_FVG25_10.5.WK2.17.A)</p> <p>.....</p> <p>(Euro duecentoundici/25)</p>	cad	49,16 23,270 %	211,25
N.15.040.20.r	<p>Altezza oltre 12 fino a 16 m (oneri esclusi) (List_FVG25_10.5.WK2.17.B)</p> <p>.....</p> <p>(Euro cinquecentootantaquattro/95)</p>	cad	92,19 15,760 %	584,95
N.15.040.25.r	<p>Altezza oltre 16 fino a 23 m (oneri esclusi) (List_FVG25_10.5.WK2.17.C)</p> <p>.....</p> <p>(Euro cinquecentootantaquattro/95)</p>	cad	92,19 15,760 %	584,95
N.15.040.30.r	<p>Altezza oltre 23 fino a 30 m (oneri esclusi) (List_FVG25_10.5.WK2.17.D)</p> <p>.....</p> <p>(Euro milledue/42)</p>	cad	184,35 18,390 %	1.002,42
N.15.040.CO	<p>ABBATTIMENTO DI PIANTE ARBOREE - SU STRADA A TRAFFICO MEDIO/BASSO (Comune-Oneri smaltimento inclusi)</p> <p>Nell'intervento sono compresi tutti gli oneri per l'installazione della necessaria segnaletica stradale a salvaguardia del transito sia veicolare che pedonale, per le attrezzature, mezzo meccanico e macchina operatrice di sollevamento omologata (autoscala, piattaforma, grillo ecc.), la devitalizzazione della ceppaia, per la pulizia delle aree interessate dai lavori, per il recupero, allontanamento, trasporto e scarico del materiale di risulta in discarica autorizzata, compreso gli oneri di smaltimento, o in luogo da procurarsi a spese e a carico dell'assuntore e quant'altro occorra o ritenuto necessario dalla D.L. per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d' arte. Nel prezzo è altresì compreso l'aggiornamento della scheda pianta e la chiusura del lavoro assegnato nel database all'Amministrazione Comunale.</p> <p>Nell'intervento non è inclusa la rimozione della ceppaia. (List_FVG25_10.5.WK2.17 con modifica diametri e oneri smaltimento inclusi)</p> <p>.....</p>			
N.15.040.CO.05	<p>- intervento su giovani piante / nuovi impianti: diametro fino a 10 cm. ad 1,30 mt dal suolo (Oneri inclusi)</p> <p>.....</p> <p>(Euro quaranta/50)</p>	cad.	18,70 46,173 %	40,50
N.15.040.CO.10	<p>- intervento su piante piccole: diametro da 10 fino a 25 cm. ad 1,30 mt dal suolo (Oneri inclusi)</p>			

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
 (Euro ottanta/00)	cad.	32,66 40,829 %	80,00
N.15.040.CO.10.E	- intervento su piante piccole: diametro da 10 fino a 25 cm. ad 1,30 mt dal suolo INTERVENTO IN EMERGENZA (Oneri inclusi) N.15.040.CO.10 +20% emergenza	cad.	31,98 34,024 %	94,00
 (Euro novantaquattro/00)			
N.15.040.CO.15	- intervento su piante medie: diam. da 26 a 40 cm. ad 1,30 mt dal suolo (Oneri inclusi) (List_FVG25_10.5.WK2.17.A_mod_diam +40% oneri smalt_inclusi)	cad.	58,32 19,523 %	298,74
 (Euro duecentonovantotto/74)			
N.15.040.CO.15.E	- intervento su piante medie: diam. da 26 a 40 cm. ad 1,30 mt dal suolo INTERVENTO IN EMERGENZA (Oneri inclusi) N.15.040.CO.15 +maggiorazione 20%emergenza)	cad.	58,32 16,269 %	358,49
 (Euro trecentocinquantotto/49)			
N.15.040.CO.20	-intervento su piante medie- grosse: diam. da 41 a 70 cm. ad 1,30 mt dal suolo (Oneri inclusi) (List_FVG25_10.5.WK2.17.B_mod_diam+60% oneri smalt_inclusi)	cad.	67,58 11,534 %	585,93
 (Euro cinquecentoottantacinque/93)			
N.15.040.CO.20.E	-intervento su piante medie- grosse: diam. da 41 a 70 cm. ad 1,30 mt dal suolo INTERVENTO IN EMERGENZA (Oneri inclusi) N.15.040.CO.20+maggiorazione 20%emergenza)	cad.	67,58 9,612 %	703,12
 (Euro settecentotre/12)			
N.15.040.CO.25	- intervento su piante grosse : diam. da 71 a 120 cm. ad 1,30 m dal suolo (Oneri inclusi) (List_FVG25_10.5.WK2.17.C_mod_diam+60%oneri smalt_inclusi)	cad.	92,19 9,819 %	938,92
 (Euro novecentotrentotto/92)			
N.15.040.CO.25.E	- intervento su piante grosse : diam. da 71 a 120 cm. ad 1,30 m dal suolo INTERVENTO IN EMERGENZA (Oneri inclusi) N.15.040.CO.25+maggiorazione 20%emergenza)	cad.	117,14 10,248 %	1.143,06
 (Euro millecentoquarantatre/06)			
N.15.040.CO.30	- intervento su piante "notevoli": diam. > 120 cm. ad 1,30 m dal suolo (Oneri inclusi) (List_FVG25_10.5.WK2.17.D_mod_diam+60% oneri smalt_inclusi)	cad.	184,34 11,472 %	1.606,87
 (Euro milleseicentosei/87)			
N.15.040.CO.30.E	- intervento su piante "notevoli": diam. > 120 cm. ad 1,30 m dal suolo INTERVENTO IN EMERGENZA (Oneri inclusi) N.15.040.CO.30+maggiorazione 20%emergenza)	cad.	234,49	1.961,42

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
N.15.041	(Euro millenovecentosessantuno/42) ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI SU STRADA A TRAFFICO INTENSO (Regione-Oneri smaltimento esclusi) Esecuzione di abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo. (List_FVG25_10.5.WK2.18)		11,955 %	
N.15.041.15.r	Altezza fino a 12 m (oneri esclusi) (List_FVG25_10.5.WK2.18.A)	cad	86,03 33,360 %	257,88
N.15.041.20.r	Altezza oltre 12 fino a 16 m (oneri esclusi) (List_FVG25_10.5.WK2.18.B)	cad	107,53 25,920 %	414,84
N.15.041.25.r	Altezza oltre 16 fino a 23 m (oneri esclusi) (List_FVG25_10.5.WK2.18.C)	cad	153,61 23,180 %	662,67
N.15.041.30.r	Altezza oltre 23 fino a 30 m (oneri esclusi) (List_FVG25_10.5.WK2.18.D)	cad	276,50 24,710 %	1.119,00
N.15.041.CO	ABBATTIMENTO DI PIANTE ARBOREE - SU STRADA A TRAFFICO INTENSO O ALTA SENSIBILITA' (Comune-Oneri smaltimento inclusi) Abbattimento, sramatura di piante arboree a chioma espansa di qualsiasi natura (chioma espansa o piramidale, forma libera o obbligata) anche morte, secche in piedi e/o instabili lungo i viali, le vie ed i piazzali cittadini a traffico intenso; Nell'intervento sono compresi tutti gli oneri per l'installazione della necessaria segnaletica stradale a salvaguardia del transito sia veicolare che pedonale, per le attrezzature, mezzo meccanico e macchina operatrice di sollevamento omologata (autoscala, piattaforma, grillo ecc.), la devitalizzazione della ceppaia, per la pulizia delle aree interessate dai lavori, per il recupero, allontanamento, trasporto e scarico del materiale di risulta in discarica autorizzata, compreso gli oneri di smaltimento, o in luogo da procurarsi a spese e a carico dell'assuntore e quant'altro occorra o ritenuto necessario dalla D.L. per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d' arte. Nel prezzo è altresì compreso l'aggiornamento della scheda pianta e la chiusura del lavoro assegnato nel database all'Amministrazione Comunale. Nell'intervento non è inclusa la rimozione della ceppaia. (List_FVG25_10.5.WK2.18 con modifica diametri e oneri smaltimento inclusi)			
N.15.041.CO.05	- intervento su giovani piante / nuovi impianti: diametro fino a 10 cm. ad 1,30 mt dal suolo (Oneri inclusi)	cad.	21,50 46,237 %	46,50
N.15.041.CO.10	- intervento su piante piccole: diametro da 10 fino a 25 cm. ad 1,30 mt dal suolo (Oneri inclusi)	cad.	44,06 46,376 %	95,00
N.15.041.CO.10.E	- intervento su piante piccole: diametro da 10 fino a 25 cm. ad 1,30 mt dal suolo INTERVENTO IN EMERGENZA (Oneri inclusi)			

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
	N.15.041.CO.10+maggiorazione 20%emergenza (Euro centoquattordici/00)	cad.	44,06 38,647 %	114,00
N.15.041.CO.15	- intervento su piante medie: diam. da 26 a 40 cm. ad 1,30 mt dal suolo (Oneri inclusi) (List_FVG25_10.5.WK2.18.A_mod_diam+40% oneri smalt_inclusi) (Euro trecentosessantaquattro/03)	cad.	86,03 23,632 %	364,03
N.15.041.CO.15.E	- intervento su piante medie: diam. da 26 a 40 cm. ad 1,30 mt dal suolo INTERVENTO IN EMERGENZA (Oneri inclusi) N.15.041.CO.15+maggiorazione 20%emergenza (Euro quattrocentotrentotto/20)	cad.	102,25 23,334 %	438,20
N.15.041.CO.20	-intervento su piante medie- grosse: diam. da 41 a 70 cm. ad 1,30 mt dal suolo (Oneri inclusi) (List_FVG25_10.5.WK2.18.B_mod_diam+60% oneri smalt_inclusi) (Euro seicentosessantasei/74)	cad.	107,53 16,127 %	666,74
N.15.041.CO.20.E	-intervento su piante medie- grosse: diam. da 41 a 70 cm. ad 1,30 mt dal suolo INTERVENTO IN EMERGENZA (Oneri inclusi) N.15.041.CO.20+maggiorazione 20%emergenza (Euro ottocentoundici/26)	cad.	136,36 16,809 %	811,26
N.15.041.CO.25	- intervento su piante grosse : diam. da 71 a 120 cm. ad 1,30 m dal suolo (Oneri inclusi) (List_FVG25_10.5.WK2.18.C_mod_diam+60% oneri smalt_inclusi) (Euro millesessantatre/27)	cad.	153,61 14,447 %	1.063,27
N.15.041.CO.25.E	- intervento su piante grosse : diam. da 71 a 120 cm. ad 1,30 m dal suolo INTERVENTO IN EMERGENZA (Oneri inclusi) N.15.041.CO.25+maggiorazione 20%emergenza (Euro milleduecentonovantotto/45)	cad.	195,47 15,054 %	1.298,45
N.15.041.CO.30	- intervento su piante "notevoli": diam. > 120 cm. ad 1,30 m dal suolo (Oneri inclusi) (List_FVG25_10.5.WK2.18.D_mod_diam+60% oneri smalt_inclusi) (Euro millesettecentonovantatre/40)	cad.	276,51 15,418 %	1.793,40
N.15.041.CO.30.E	- intervento su piante "notevoli": diam. > 120 cm. ad 1,30 m dal suolo INTERVENTO IN EMERGENZA (Oneri inclusi) N.15.041.CO.30+maggiorazione 20%emergenza (Euro duemilacentonovantaquattro/81)	cad.	352,09 16,042 %	2.194,81
N.15.042	ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI IN PARCHI E GIARDINI (Regione-Oneri smaltimento esclusi) Esecuzione di abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo.			

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
N.15.042.15.r	(List_FVG25_10.5.WK2.19) Altezza fino a 12 m (oneri esclusi) (List_FVG25_10.5.WK2.19.A) (Euro centosessantasei/33)	cad	36,86 22,160 %	166,33
N.15.042.20.r	Altezza oltre 12 fino a 16 m (oneri esclusi) (List_FVG25_10.5.WK2.19.B) (Euro duecentoottantanove/12)	cad	52,22 18,060 %	289,12
N.15.042.25.r	Altezza oltre 16 fino a 23 m (oneri esclusi) (List_FVG25_10.5.WK2.19.C) (Euro quattrocentonovantadue/69)	cad	76,81 15,590 %	492,69
N.15.042.30.r	Altezza oltre 23 fino a 30 m (oneri esclusi) (List_FVG24_10.5.WK2.19.D) (Euro ottocentoottantacinque/86)	cad	128,98 14,560 %	885,86
N.15.042.CO	ABBATTIMENTO DI PIANTE ARBOREE - IN PARCHI E GIARDINI (Comune-Oneri smaltimento inclusi) Abbattimento, sramatura di piante arboree a chioma espansa di qualsiasi natura (chioma espansa o piramidale, forma libera o obbligata) anche morte, secche in piedi e/o instabili a dimora in parchi e giardini cittadini; Nell'intervento sono compresi tutti gli oneri per l'installazione della necessaria segnaletica stradale a salvaguardia del transito sia veicolare che pedonale, per le attrezzature, mezzo meccanico e macchina operatrice di sollevamento omologata (autoscala, piattaforma, grillo ecc.), la devitalizzazione della ceppaia, per la pulizia delle aree interessate dai lavori, per il recupero, allontanamento, trasporto e scarico del materiale di risulta in discarica autorizzata, compreso gli oneri di smaltimento, o in luogo da procurarsi a spese e a carico dell'assuntore e quant'altro occorra o ritenuto necessario dalla D.L. per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d' arte. Nel prezzo è altresì compreso l'aggiornamento della scheda pianta e la chiusura del lavoro assegnato nel database all'Amministrazione Comunale. Nell'intervento non è inclusa la rimozione della ceppaia. (List_FVG25_10.5.WK2.19 con modifica diametri e oneri smaltimento inclusi)			
N.15.042.CO.05	- intervento su giovani piante / nuovi impianti: diametro fino a 10 cm. ad 1,30 mt dal suolo (Oneri inclusi) (Euro trentasette/50)	cad.	9,35 24,933 %	37,50
N.15.042.CO.10	- intervento su piante piccole: diametro da 10 fino a 25 cm. ad 1,30 mt dal suolo INTERVENTO IN EMERGENZA (Oneri inclusi) (Euro settantasei/25)	cad.	17,34 22,738 %	76,25
N.15.042.CO.10.E	- intervento su piante piccole: diametro da 10 fino a 25 cm. ad 1,30 mt dal suolo INTERVENTO IN EMERGENZA (Oneri inclusi) N.15.042.CO.10+maggiorazione 20%emergenza) (Euro novantuno/50)	cad.	17,34 18,948 %	91,50
N.15.042.CO.15	- intervento su piante medie: diam. da 26 a 40 cm. ad 1,30 mt dal suolo (Oneri inclusi) (List_FVG25_10.5.WK2.19.A_mod_diam+40% oneri smalt_inclusi)			

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
N.15.042.CO.15.E	<p>.....</p> <p>(Euro duecentotrentacinque/86)</p> <p>- intervento su piante medie: diam. da 26 a 40 cm. ad 1,30 mt dal suolo INTERVENTO IN EMERGENZA (Oneri inclusi)</p> <p>N.15.042.CO.15+maggiorazione 20%emergenza)</p> <p>.....</p>	cad.	36,86 15,627 %	235,86
N.15.042.CO.20	<p>.....</p> <p>(Euro duecentosettantanove/70)</p> <p>-intervento su piante medie- grosse: diam. da 41 a 70 cm. ad 1,30 mt dal suolo (Oneri inclusi)</p> <p>(List_FVG25_10.5.WK2.19.B_mod_diam+60% oneri smalt_inclusi)</p> <p>.....</p>	cad.	43,40 15,517 %	279,70
N.15.042.CO.20.E	<p>.....</p> <p>(Euro quattrocentosessantacinque/59)</p> <p>-intervento su piante medie- grosse: diam. da 41 a 70 cm. ad 1,30 mt dal suolo INTERVENTO IN EMERGENZA (Oneri inclusi)</p> <p>N.15.042.CO.20+maggiorazione 20%emergenza</p> <p>.....</p>	cad.	52,22 11,215 %	465,59
N.15.042.CO.25	<p>.....</p> <p>(Euro cinquecentosessantatre/75)</p> <p>-intervento su piante medie- grosse: diam. da 41 a 70 cm. ad 1,30 mt dal suolo INTERVENTO IN EMERGENZA (Oneri inclusi)</p> <p>N.15.042.CO.20+maggiorazione 20%emergenza</p> <p>.....</p>	cad.	66,17 11,738 %	563,75
N.15.042.CO.25.E	<p>.....</p> <p>(Euro settecentonovantuno/30)</p> <p>- intervento su piante grosse : diam. da 71 a 120 cm. ad 1,30 m dal suolo (Oneri inclusi)</p> <p>(List_FVG25_10.5.WK2.19.C_mod_diam+60% oneri smalt_inclusi)</p> <p>.....</p>	cad.	76,81 9,707 %	791,30
N.15.042.CO.30	<p>.....</p> <p>(Euro novecentosessantuno/50)</p> <p>- intervento su piante "notevoli": diam. > 120 cm. ad 1,30 m dal suolo INTERVENTO IN EMERGENZA (Oneri inclusi)</p> <p>N.15.042.CO.25+maggiorazione 20%emergenza</p> <p>.....</p>	cad.	97,49 10,139 %	961,50
N.15.042.CO.30.E	<p>.....</p> <p>(Euro millequattrocentoventi/38)</p> <p>- intervento su piante "notevoli": diam. > 120 cm. ad 1,30 m dal suolo (Oneri inclusi)</p> <p>(List_FVG25_10.5.WK2.19.D_mod_diam+60% oneri smalt_inclusi)</p> <p>.....</p>	cad.	128,98 9,081 %	1.420,38
N.15.042.CO.30.E	<p>.....</p> <p>(Euro millesettecentotrentuno/03)</p> <p>- intervento su piante "notevoli": diam. > 120 cm. ad 1,30 m dal suolo INTERVENTO IN EMERGENZA (Oneri inclusi)</p> <p>N.15.042.CO.25+maggiorazione 20%emergenza</p> <p>.....</p>	cad.	163,91 9,469 %	1.731,03
N.15.045	<p>ABBATTIMENTO IN AREE IMPERVIE O BOSCADE E SCARPATE STRADALI</p> <p>Abbattimento, sramatura di piante arboree a chioma espansa anche morte, secche in piedi e/o instabili a dimora in zone impervie o boscate e scarpate stradali. Nell'intervento sono compresi tutti gli oneri per l'installazione della necessaria segnaletica stradale a salvaguardia del transito sia veicolare che pedonale, per le attrezzature, mezzo meccanico e macchina operatrice di sollevamento omologata (autoscala, piattaforma, grillo ecc.), la devitalizzazione della ceppaia, per la pulizia delle aree interessate dai lavori, e ove previsto per il recupero, allontanamento, trasporto e scarico del materiale di risulta in discarica autorizzata, compreso gli oneri di smaltimento, o in luogo da procurarsi a spese e a carico dell'assuntore e quant'altro occorra o ritenuto necessario dalla D.L. per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d' arte. Nel prezzo è altresì compreso l'aggiornamento della scheda pianta e la chiusura del lavoro assegnato nel database all'Amministrazione Comunale. Nell'intervento non è inclusa la rimozione della ceppaia.</p>			

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
N.15.045.15.A	<p>.....</p> <p>Piante di piccole dimensioni con diam. inferiore a 30 cm. ad 1,30 mt dal suolo incluso recupero</p> <p>.....</p> <p>(Euro novanta/00)</p>	cad.	18,92 21,027 %	90,00
N.15.045.15.B	<p>.....</p> <p>Piante di piccole dimensioni con diam. inferiore a 30 cm. ad 1,30 mt dal suolo escluso recupero</p> <p>.....</p> <p>(Euro sessanta/00)</p>	cad.	15,77 26,283 %	60,00
N.15.045.20.A	<p>.....</p> <p>Piante di medie dimensioni con diam. compreso tra 30 e 70 cm. ad 1,30 mt dal suolo incluso recupero</p> <p>.....</p> <p>(Euro duecento/00)</p>	cad.	57,98 28,988 %	200,00
N.15.045.20.B	<p>.....</p> <p>Piante di medie dimensioni con diam. compreso tra 30 e 70 cm. ad 1,30 mt dal suolo escluso recupero</p> <p>.....</p> <p>(Euro centocinquanta/00)</p>	cad.	49,28 32,853 %	150,00
N.15.045.25.A	<p>.....</p> <p>Piante di grandi dimensioni con diam. maggiore di 70 cm. ad 1,30 mt dal suolo incluso recupero</p> <p>.....</p> <p>(Euro cinquecentoottantacinque/00)</p>	cad.	167,11 28,565 %	585,00
N.15.045.25.B	<p>.....</p> <p>Piante di grandi dimensioni con diam. maggiore di 70 cm. ad 1,30 mt dal suolo escluso recupero</p> <p>.....</p> <p>(Euro trecentoottantaquattro/00)</p>	cad.	131,40 34,219 %	384,00
N.15.050	<p>ABBATTIMENTO DI PIANTE ARBOREE IN TREE CLIMBING</p> <p>Esecuzione di abbattimento, su soggetto arboreo di qualsiasi natura con la tecnica del "tree-climbing", nell'impossibilità di utilizzo di mezzi meccanici per l'abbattimento; nell'intervento sono compresi tutti gli oneri per l'installazione della necessaria segnaletica stradale a salvaguardia del transito sia veicolare che pedonale, per le attrezzature, mezzo meccanico e macchina operatrice, la devitalizzazione della ceppaia, per la pulizia delle aree interessate dai lavori, per il recupero, allontanamento, trasporto e scarico del materiale di risulta in discarica autorizzata, compreso gli oneri di smaltimento, o in luogo da procurarsi a spese e a carico dell'assuntore e quant'altro occorra o ritenuto necessario dalla D.L. per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Nel prezzo è altresì compreso l'aggiornamento della scheda pianta e la chiusura del lavoro assegnato nel database all'Amministrazione Comunale. Nell'intervento non è inclusa la rimozione della ceppaia.</p>			
N.15.050.05	<p>.....</p> <p>- intervento su piante "notevoli" con altezza di lavoro ovvero esecuzione tagli fino a 23 m dal suolo</p> <p>.....</p> <p>(Euro millecinquacentoottanta/00)</p>	cad.	911,68 57,701 %	1.580,00
N.15.050.10	<p>.....</p> <p>- intervento su piante "notevoli" con altezza di lavoro ovvero esecuzione tagli oltre ai 23 m dal suolo</p> <p>.....</p> <p>(Euro millenovecentoquarantuno/00)</p>	cad.	1.156,25 59,570 %	1.941,00
N.15.060	<p>FORNITURA E MESSA A DIMORA DI PIANTE ARBOREE DI GRANDI DIMENSIONI</p>			

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
N.15.060.05	<p>Fornitura e messa a dimora di piante arboree e varietà, anche fastigate, di prima scelta, di altezza >3 m. circonferenza a 1,30 m da terra superiore a 24 cm, con zolla o in contenitore, con gemma apicale dominante (non potata) ed allevata in modo specifico, come indicato dalla Direzione dei Lavori in corso d'opera, compreso: tutti gli oneri per l'installazione della necessaria segnaletica stradale a salvaguardia del transito sia veicolare che pedonale, per le attrezzature, mezzo meccanico e macchina operatrice, per la pulizia delle aree interessate dai lavori, lo scavo della buca di dimensioni minime circa 1.00x1.00x1.00 m in terreno di qualsiasi natura e consistenza, incluso l'asporto in discarica della ceppaia di qualsiasi dimensione, previo accertamento della presenza di tubazioni e cavi nel sottosuolo da parte della ditta appaltatrice tramite il coinvolgimento delle società di gestione dei servizi competenti sul territorio, la demolizione di eventuali pavimentazioni e sottofondi e pareti compatte, il carico, il trasporto a discarica autorizzata, e quindi compreso l'onere di discarica, del materiale di risulta; l'asporto e stoccaggio provvisorio delle griglie di protezione presenti sulla conca e successivo riposizionamento al termine dei lavori, l'esecuzione del drenaggio del fondo, la posa di 4 m di tubo corrugato e forato diametro minimo 80 mm, il riempimento della buca con terreno vegetale arricchito di microrganismi e miceti micorrizi (p.e. tipo "Mycoplex", 10 kg/mc) di superstallatico e 2 kg/mc di additivo tipo Baumfutter; la formazione della conca di irrigazione; la fornitura in opera di tre sostegni tutori di legno scortecciato di castagno od altra essenza forte, diametro cm 6/8, trattati con sostanze antimarcescenti, di lunghezza adeguata, infissi saldamente nel suolo, posti e fissati in modo da formare armature disposte a piramide tronca o prisma, controventati alla base ed all'estremità superiore mediante paletti intermedi; le legature della pianta ai tutori nelle modalità e con materiale elastico, fettucce piatte o altro ritenuto idoneo dalla D.L., fissaggio del collare in p.v.c. alla base del tronco, la potatura di rami o piante incombenenti sul nuovo impianto, la prima irrigazione di soccorso necessaria, per una stagione vegetativa, la pacciatura organica e il telo pacciante in pvc, la manutenzione e le cure colturali come prescritto dall'articolo specifico del Capitolato speciale d'Appalto (comprese l'irrigazione di soccorso e la potatura di conformazione ad avvenuto attecchimento) ed ogni altro accorgimento tecnico compreso l'avvolgimento del fusto con juta cannuccia o altro materiale atto a evitare la disidratazione la "scottatura" del fusto e garantire l'attecchimento certo e il successo dell'impianto per una stagione vegetativa completa successiva all'impianto (un anno). Nel prezzo è compreso anche l'onere per la fornitura, sostituzione e reimpianto del soggetto arboreo in caso di fallanza, sofferenza o deperienza del soggetto messo a dimora la manutenzione perfetta della conca., nonché la compilazione del "file" fornito dalla committenza per l'aggiornamento dei dati relativi al censimento delle alberature interessate dall'intervento anche al fine della contabilità nonché il maggior onere derivante dalla posa e lievo della opportuna segnaletica stradale e dei movieri, a salvaguardia del transito sia veicolare che pedonale come prescritto dalla normativa vigente. Nel prezzo è altresì compreso l'aggiornamento della scheda pianta e la chiusura del lavoro assegnato nel database all'Amministrazione Comunale.</p> <p>.....</p> <p>- specie a foglia caduca, H > 3 m., diam. > 8 cm. ACERI (ACER SP. P.) CILIEGI (PRUNUS SP.P.) CARPINO B. E VARIETA' PIRAM. (CARPINUS BETULUS) TAMERICE (TAMARIX SP.P.)TILIA SP. , IPOCASTANUM,FRAXINUS SP.P. altre indicate dalla D.L. in corso d'ope</p> <p>.....</p>	cad.	84,13 23,500 %	358,00
N.15.060.10	<p>- specie sempreverdi , H > 3 m., diam. > 8 cm. LECCIO (Quercus ilex), CIPRESSO (Cupressus sempervirens), CEDRO(Cedrus sp.p), PINO (Pinus sp.p.) MAGNOLIA</p> <p>.....</p>	cad.	84,13 21,627 %	389,00
N.15.060.15	<p>Platani in forma obbligata</p> <p>.....</p>	cad.	93,48 19,475 %	480,00
N.15.065	<p>FORNITURA E MESSA A DIMORA DI PIANTE ARBOREE DI MEDIE DIMENSIONI</p> <p>Fornitura e messa a dimora di piante arboree e varietà, anche fastigate, di prima</p>			

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
	<p>scelta, di altezza >3 m. circonferenza a 1,30 m da terra superiore a 18 cm, con zolla o in contenitore, con gemma apicale dominante (non potata) ed allevata in modo specifico, come indicato dalla Direzione dei Lavori in corso d'opera, compreso: tutti gli oneri per l'installazione della necessaria segnaletica stradale a salvaguardia del transito sia veicolare che pedonale, per le attrezzature, mezzo meccanico e macchina operatrice, per la pulizia delle aree interessate dai lavori, lo scavo della buca di dimensioni minime circa 1.00x1.00x1.00 m in terreno di qualsiasi natura e consistenza, incluso l'asporto in discarica della ceppaia di qualsiasi dimensione, previo accertamento della presenza di tubazioni e cavi nel sottosuolo da parte della ditta appaltatrice tramite il coinvolgimento delle società di gestione dei servizi competenti sul territorio, la demolizione di eventuali pavimentazioni e sottofondi e pareti compatte, il carico, il trasporto a discarica autorizzata, e quindi compreso l'onere di discarica, del materiale di risulta; l'asporto e stoccaggio provvisorio delle griglie di protezione presenti sulla conca e successivo riposizionamento al termine dei lavori, l'esecuzione del drenaggio del fondo, la posa di 4 m di tubo corrugato e forato diametro minimo 80 mm, il riempimento della buca con terreno vegetale arricchito di microrganismi e miceti micorrizi (p.e. tipo "Mycoplex", 10 kg/mc) di superstallatico e 2 kg/mc di additivo tipo Baumfutter; la formazione della conca di irrigazione; la fornitura in opera di tre sostegni tutori di legno scortecciato di castagno od altra essenza forte, diametro cm 6/8, trattati con sostanze antimarcescenti, di lunghezza adeguata, infissi saldamente nel suolo, posti e fissati in modo da formare armature disposte a piramide tronca o prisma, controventati alla base ed all'estremità superiore mediante paletti intermedi; le legature della pianta ai tutori nelle modalità e con materiale elastico, fettucce piatte o altro ritenuto idoneo dalla D.L., fissaggio del collare in p.v.c. alla base del tronco, la potatura di rami o piante incumbenti sul nuovo impianto, la prima irrigazione di soccorso necessaria, per una stagione vegetativa, la pacciamatura organica e il telo pacciamante in pvc, la manutenzione e le cure colturali come prescritto dall'articolo specifico del Capitolato speciale d'Appalto (comprese l'irrigazione di soccorso e la potatura di conformazione ad avvenuto attecchimento) ed ogni altro accorgimento tecnico compreso l'avvolgimento del fusto con juta cannucina o altro materiale atto a evitare la disidratazione la "scottatura" del fusto e garantire l'attecchimento certo e il successo dell'impianto per una stagione vegetativa completa successiva all'impianto (un anno). Nel prezzo è compreso anche l'onere per la fornitura, sostituzione e reimpianto del soggetto arboreo in caso di fallanza, sofferenza o deperienza del soggetto messo a dimora la manutenzione perfetta della conca., nonché la compilazione del "file" fornito dalla committenza per l'aggiornamento dei dati relativi al censimento delle alberature interessate dall'intervento anche al fine della contabilità nonché il maggior onere derivante dalla posa e lievo della opportuna segnaletica stradale e dei movieri, a salvaguardia del transito sia veicolare che pedonale come prescritto dalla normativa vigente. Nel prezzo è altresì compreso l'aggiornamento della scheda pianta e la chiusura del lavoro assegnato nel database all'Amministrazione Comunale.</p>			
N.15.065.05	<p>- specie a foglia caduca, H > 3 m., diam. > 6 cm.</p> <p>..... (Euro trecentodieci/00)</p>	cad.	74,78 24,123 %	310,00
N.15.065.10	<p>- specie sempreverdi , H > 3 m., diam. >6 cm.</p> <p>..... (Euro trecentosessantacinque/00)</p>	cad.	84,13 23,049 %	365,00
N.15.066	<p>FORNITURA E MESSA A DIMORA DI PIANTE ARBOREE A PRONTO EFFETTO</p> <p>Fornitura e messa a dimora di piante arboree e varietà, anche fastigate, di prima scelta, di altezza >3 m. circonferenza a 1,30 m da terra superiore a 35 cm, con zolla o in contenitore, con gemma apicale dominante (non potata) ed allevata in modo specifico, come indicato dalla Direzione dei Lavori in corso d'opera, compreso: tutti gli oneri per l'installazione della necessaria segnaletica stradale a salvaguardia del transito sia veicolare che pedonale, per le attrezzature, mezzo meccanico e macchina operatrice, per la pulizia delle aree interessate dai lavori, lo scavo della buca di dimensioni minime circa 1.50x1.50x1.00 m in terreno di qualsiasi natura e consistenza, incluso l'asporto in discarica della ceppaia di qualsiasi dimensione, previo accertamento della presenza di tubazioni e cavi nel sottosuolo da parte della ditta appaltatrice tramite il coinvolgimento delle società di gestione dei servizi competenti sul territorio, la demolizione di eventuali pavimentazioni e sottofondi e pareti compatte, il carico, il trasporto a discarica autorizzata, e quindi compreso l'onere di discarica, del materiale di risulta; l'asporto e stoccaggio provvisorio delle griglie di protezione presenti sulla conca e successivo riposizionamento al termine dei lavori, l'esecuzione del drenaggio del fondo, la posa di 4 m di tubo corrugato e forato diametro minimo 80 mm, il riempimento della buca con terreno vegetale</p>			

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
	<p>arricchito di microrganismi e miceti micorrizi (p.e. tipo "Mycoplex", 10 kg/mc) di superstallatico e 2 kg/mc di additivo tipo Baumfutter; la formazione della conca di irrigazione; la fornitura in opera di tre sostegni tutori di legno scortecciato di castagno od altra essenza forte, diametro cm 6/8, trattati con sostanze antimarcescenti, di lunghezza adeguata, infissi saldamente nel suolo, posti e fissati in modo da formare armature disposte a piramide tronca o prisma, controventati alla base ed all'estremità superiore mediante paletti intermedi; le legature della pianta ai tutori nelle modalità e con materiale elastico, fettucce piatte o altro ritenuto idoneo dalla D.L., fissaggio del collare in p.v.c. alla base del tronco, la potatura di rami o piante incombenti sul nuovo impianto, la prima irrigazione di soccorso necessaria, per una stagione vegetativa, la pacciamatura organica e il telo pacciamante in pvc, la manutenzione e le cure colturali come prescritto dall'articolo specifico del Capitolato speciale d'Appalto (comprese l'irrigazione di soccorso e la potatura di conformazione ad avvenuto attecchimento) ed ogni altro accorgimento tecnico compreso l'avvolgimento del fusto con juta cannucchia o altro materiale atto a evitare la disidratazione la "scottatura" del fusto e garantire l'attecchimento certo e il successo dell'impianto per una stagione vegetativa completa successiva all'impianto (un anno). Nel prezzo è compreso anche l'onere per la fornitura, sostituzione e reimpianto del soggetto arboreo in caso di fallanza, sofferenza o deperienza del soggetto messo a dimora la manutenzione perfetta della conca., nonché la compilazione del "file" fornito dalla committenza per l'aggiornamento dei dati relativi al censimento delle alberature interessate dall'intervento anche al fine della contabilità nonché il maggior onere derivante dalla posa e lievo della opportuna segnaletica stradale e dei movieri, a salvaguardia del transito sia veicolare che pedonale come prescritto dalla normativa vigente. Nel prezzo è altresì compreso l'aggiornamento della scheda pianta e la chiusura del lavoro assegnato nel database all'Amministrazione Comunale.</p> <p>..... (Euro ottocentosessantaquattro/00)</p>	cad.	149,57 17,311 %	864,00
N.15.070	<p>MESSA A DIMORA DI ALBERI IN AREA VERDE (esclusa fornitura)</p> <p>Esecuzione di messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'Impresa, compreso il rinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi ed una bagnatura con 50 l di acqua, esclusa la fornitura delle piante. (List_FVG25_10.5.WK2.14)</p> <p>.....</p>			
N.15.070.05.r	<p>Piante con circonferenza fino a 12 cm - misurata ad 1 m di altezza (esclusa fornitura) (List_FVG25_10.5.WK2.14.A)</p> <p>..... (Euro sessantatre/83)</p>	cad	4,61 7,220 %	63,83
N.15.070.10.r	<p>Piante con circonferenza oltre 12 fino a 16 cm - misurata ad 1 m di altezza (esclusa fornitura) (List_FVG25_10.5.WK2.14.B)</p> <p>..... (Euro sessantanove/15)</p>	cad	7,68 11,110 %	69,15
N.15.070.15.r	<p>Piante con circonferenza oltre 16 fino a 20 cm - misurata ad 1 m di altezza (esclusa fornitura) (List_FVG25_10.5.WK2.14.C)</p> <p>..... (Euro centoquarantuno/15)</p>	cad	12,29 8,710 %	141,15
N.15.070.20.r	<p>Piante con circonferenza oltre 20 fino a 25 cm - misurata ad 1 m di altezza (esclusa fornitura) (List_FVG25_10.5.WK2.14.D)</p> <p>..... (Euro duecentoventisette/84)</p>	cad	24,58 10,790 %	227,84
N.15.070.25.r	<p>Piante con circonferenza oltre 25 fino a 30 cm - misurata ad 1 m di altezza (esclusa fornitura) (List_FVG25_10.5.WK2.14.E)</p>			

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
 (Euro duecentosessantacinque/38)	cad	36,86 13,890 %	265,38
N.15.070.30.r	Piante con circonferenza oltre 30 fino a 40 cm - misurata ad 1 m di altezza (esclusa fornitura) (List_FVG25_10.5.WK2.14.F)			
 (Euro quattrecentotrenta/11)	cad	67,57 15,710 %	430,11
N.15.070.35.r	Piante con circonferenza oltre 40 fino a 50 cm - misurata ad 1 m di altezza (esclusa fornitura) (List_FVG25_10.5.WK2.14.G)			
 (Euro seicento/21)	cad	122,86 20,470 %	600,21
N.15.071	MESSA A DIMORA DI ALBERI IN AIUOLE STRADALI (esclusa fornitura) Esecuzione di messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'Impresa, compreso il rinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi ed una bagnatura con 50 l di acqua, esclusa la fornitura delle piante. (List_FVG25_10.5.WK2.15)			
N.15.071.05.r	Piante con circonferenza fino a 12 cm - misurata ad 1 m di altezza (esclusa fornitura) (List_FVG25_10.5.WK2.15.A)			
 (Euro settantaquattro/85)	cad	10,75 14,360 %	74,85
N.15.071.10.r	Piante con circonferenza oltre 12 fino a 16 cm - misurata ad 1 m di altezza (esclusa fornitura) (List_FVG25_10.5.WK2.15.B)			
 (Euro ottantanove/63)	cad	13,82 15,420 %	89,63
N.15.071.15.r	Piante con circonferenza oltre 16 fino a 20 cm - misurata ad 1 m di altezza (esclusa fornitura) (List_FVG25_10.5.WK2.15.C)			
 (Euro centosessantatre/21)	cad	24,58 15,060 %	163,21
N.15.071.20.r	Piante con circonferenza oltre 20 fino a 25 cm - misurata ad 1 m di altezza (esclusa fornitura) (List_FVG25_10.5.WK2.15.D)			
 (Euro duecentosettantaquattro/58)	cad	46,07 16,780 %	274,58
N.15.071.25.r	Piante con circonferenza oltre 25 fino a 30 cm - misurata ad 1 m di altezza (esclusa fornitura) (List_FVG25_10.5.WK2.15.E)			
 (Euro trecentoquarantotto/46)	cad	76,80 22,040 %	348,46
N.15.071.30.r	Piante con circonferenza oltre 30 fino a 40 cm - misurata ad 1 m di altezza (esclusa fornitura) (List_FVG25_10.5.WK2.15.F)			
	cad	107,52	516,45

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
N.15.071.35.r	(Euro cinquecentosedici/45) Piante con circonferenza oltre 40 fino a 50 cm - misurata ad 1 m di altezza (esclusa fornitura) (List_FVG25_10.5.WK2.15.G) (Euro settecentodieci/50)	cad	20,820 % 184,30 25,940 %	710,50
N.15.072	TRAPIANTO DI PIANTE ESISTENTI E RICOLLOCAZIONE IN ALTRO SITO Trapianto di piante esistenti e ricollocazione in altro sito nell'ambito dello stesso giardino o area attigua, comprensivo di tutte le operazioni colturali preparatorie (potatura di contenimento, zollatura) e delle successive operazioni di reimpianto (predisposizione buca, concimazione di fondo, aspersione con ormoni radicanti, fasciatura del fusto con juta, palificazione di sostegno) e prima annaffiatura. Prezzo comprensivo di tutti gli oneri per nolo macchine, manodopera e materiali necessari a fornire l'opera compiuta; sono esclusi gli oneri di manutenzione garanzia. (analisi Assoverde)			
N.15.072.05	per piante di circ. sino a 20 cm (Euro duecentocinquantacinque/00)	cad.	80,81 31,690 %	255,00
N.15.072.10	per piante di circ. da 20 cm a 35 cm (Euro quattrocentoottantacinque/00)	cad.	158,67 32,715 %	485,00
N.15.073	TRAPIANTO DI PIANTINE FORESTALI ESISTENTI E RICOLLOCAZIONE IN ALTRO SITO Trapianto di piantine forestali esistenti esistenti e ricollocazione in altro sito indicato dalla DL, comprensivo di tutte le operazioni colturali preparatorie (zollatura e invasatura) e delle successive operazioni di reimpianto (predisposizione buca, concimazione di fondo, aspersione con ormoni radicanti, f) e prima annaffiatura. Prezzo comprensivo di tutti gli oneri per nolo macchine, manodopera e materiali necessari a fornire l'opera compiuta; sono esclusi gli oneri di manutenzione garanzia. (analisi Assoverde)			
N.15.073.05	per piante di altezza massimo 80 cm (Euro sedici/00)	cad.	5,07 31,690 %	16,00
N.15.075	IRRIGAZIONE DI SOCCORSO Intervento di irrigazione di soccorso di specie arboree e arbustive di proprietà comunale, comprendente l'esecuzione dell'irrigazione di soccorso, quando richiesta dalla D.L. nelle piante e quantità minima di 120 litri ad intervento per singola pianta arborea, nel prezzo sono compresi tutti gli oneri per la realizzazione della nuova conca di adacquamento, della posa del telo pacciamante, dei mezzi di trasporto e per gli adempimenti burocratici, tecnici ed amministrativi, per la fornitura dell'acqua presso la società di gestione dell'acquedotto dell'organizzazione del cantiere lungo la viabilità (compresa la posa e lievo della segnaletica secondo la normativa vigente) ed ogni altro onere atto a garantire il perfetto sviluppo delle piante, nonché la notifica preventiva alla D.L. dell'esecuzione dell'intervento. (Euro dieci/00)	cad.		10,00
N.15.080	INTERVENTI DI MANUTENZIONE (GARANZIA DOPO IL PRIMO ANNO) Interventi di manutenzione di specie arboree messe a dimora da più di una stagione vegetativa, comprendenti, tutti gli interventi di irrigazione di soccorso quando necessari nelle quantità minime di 120 litri ad intervento a pianta, la concimazione, il diserbo, la manutenzione ed eventuale sostituzione dei pali tutori, la posa di			

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
	<p>pacciamatura inorganica ed ogni altro accorgimento tecnico e di manutenzione atti a garantire l'attecchimento e sviluppo armonico della pianta per una stagione vegetativa completa successiva a quella dell'anno d'impianto, il carico trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in luogo da procurarsi a cura e spese dell'assuntore ed ogni altro onere atto a garantire il perfetto sviluppo delle piante. Nell'intervento sono compresi tutti gli oneri per l'installazione della necessaria segnaletica stradale a salvaguardia del transito sia veicolare che pedonale, per le attrezzature, mezzo meccanico e macchina operatrice, per la pulizia delle aree interessate dai lavori, per il recupero, allontanamento, trasporto e scarico del materiale di risulta in discarica autorizzata o in luogo da procurarsi a spese e a carico dell'assuntore e quant'altro occorra o ritenuto necessario dalla D.L. per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d' arte.</p> <p>.....</p> <p>(Euro settantuno/50)</p>	cad.	47,19 66,000 %	71,50
N.15.083	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TERRE ROSSE PER LA REALIZZAZIONE DI CONTORNO ALBERO</p> <p>Fornitura e posa in opera di di terre rosse ottenute dalla macinazione di laterizi selezionati e miscelati con argille leganti speciali, per la realizzazione di contorno albero. L'intervento prevede la fornitura, distribuzione e stesa a mano con ottenimento di uno spessore medio non inferiore a cm 4, al fine di ottenere un'adeguata compattezza e un' idonea permeabilità all'acqua. Compreso la preparazione manuale del fondo delle conche, spargimento di concime minerale secondo le indicazioni della D.L., stesa del manto, livellamento, bagnatura e compattamento. Nell'intervento sono compresi tutti gli oneri per l'installazione della necessaria segnaletica stradale a salvaguardia del transito sia veicolare che pedonale, per le attrezzature, mezzo meccanico e macchina operatrice, per la pulizia delle aree interessate dai lavori, per il recupero, allontanamento, trasporto e scarico del materiale di risulta in discarica autorizzata o in luogo da procurarsi a spese e a carico dell'assuntore e quant'altro occorra o ritenuto necessario dalla D.L. per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d' arte.</p> <p>.....</p>			
N.15.083.05	<p>Fornitura e posa in opera di di terre rosse per conche di superficie massima di 1mq</p> <p>.....</p> <p>(Euro novantanove/00)</p>	mq.	22,94 23,170 %	99,00
N.15.083.10	<p>Fornitura e posa in opera di di terre rosse per conche di superficie oltre 1mq sino a 2mq</p> <p>.....</p> <p>(Euro centosettantasei/00)</p>	mq.	45,76 26,000 %	176,00
N.15.083.15	<p>Fornitura e posa in opera di di terre rosse per conche di superficie superiore a 2 mq sino a 3mq</p> <p>.....</p> <p>(Euro duecentocinquante/00)</p>	mq.	68,82 27,200 %	253,00
N.15.085	<p>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE CONCA</p> <p>Interventi di riqualificazione delle conche delle specie arboree messe a dimora comprendenti, il diserbo manuale o chimico della conca, la fornitura ed interrimento di concimi e la stesa di telo pacciamante biodegradabile, il livellamento della conca anche con l'aggiunta di terriccio o di ghiaietto, il controllo della stabilità dei pali tutori e delle legature con eventuali sostituzioni.</p> <p>Un intervento d'irrigazione di soccorso quando necessari nelle quantità minime di 150 litri a pianta, ed ogni altro accorgimento tecnico e di manutenzione atti a garantire lo sviluppo armonico della pianta nonché , il carico trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in luogo da procurarsi a cura e spese dell'assuntore ed ogni altro onere atto a garantire il perfetto sviluppo delle piante.</p> <p>.....</p>			
N.15.085.05	<p>Interventi di riqualificazione delle conche aventi superficie massima di 3 m.q.</p> <p>.....</p> <p>(Euro trentatre/00)</p>	cad.	13,76 41,700 %	33,00
N.15.085.10	<p>Interventi di riqualificazione delle conche aventi superficie massima di 5 m.q.</p>			

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
N.15.090	<p>.....</p> <p>(Euro quarantaquattro/00)</p> <p>OPERAZIONI DI DEVITALIZZAZIONE DI CEPPEE E RADICI DI SPECIE INFESTANTI</p> <p>Devitalizzazione di ceppaie e radici di alberi e arbusti di piccole dimensioni indicati in corso d'opera dalla D.L., accatastamento degli stessi e trasporto dei residui alle pubbliche discariche; nel prezzo si intendono compresi anche i seguenti oneri: il taglio rasoterra della ceppaia, la pulizia completa dell'area, con raccolta di tutto il materiale di risulta; compresi gli oneri per il carico, trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in discarica autorizzata, compreso l' onere di discarica a carico dell'assuntore.</p>	cad.	0,33 0,741 %	44,00
N.15.090.05	<p>Ceppaia di piccole dimensioni diametro al colletto < 30 cm.</p> <p>.....</p> <p>(Euro quattordici/80)</p>	cad.	3,66 24,714 %	14,80
N.15.090.10	<p>Ceppaia di medie dimensioni diametro al colletto compreso tra 30 e 50 cm.</p> <p>.....</p> <p>(Euro sessantasei/52)</p>	cad.	15,05 22,632 %	66,52
N.15.090.15	<p>Ceppaia di grandi dimensioni diametro al colletto compreso tra 50 e 100 cm.</p> <p>.....</p> <p>(Euro novantatre/02)</p>	cad.	20,74 22,295 %	93,02
N.15.100	<p>ESTIRPAZIONE E FRANTUMAZIONE DI CEPPEAIA</p> <p>Asportazione o frantumazione di ceppaia di pianta arborea mediante tritaceppi o deceppatrice, previo accertamento della presenza di tubazioni e cavi, compreso il riempimento con terra vegetale della buca creatasi, l'eventuale disinfezione del terreno ed il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discarica a cura e spese dell'Appaltatore. Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte . Nell'intervento sono compresi tutti gli oneri per l'installazione della necessaria segnaletica stradale a salvaguardia del transito sia veicolare che pedonale, per le attrezzature, mezzo meccanico e macchina operatrice, per la pulizia delle aree interessate dai lavori, per il recupero, nonché per gli eventuali ripristini della pavimentazione stradale, sia essa in carreggiata che in marciapiede, nonché della cordonata, derivanti dalla demolizione di un'area maggiore a quella preesistente libera intorno al fusto, allontanamento, trasporto e scarico del materiale di risulta in discarica autorizzata o in luogo da procurarsi a spese e a carico dell'assuntore e quant'altro occorra o ritenuto necessario dalla D.L. per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d' arte. Nel prezzo è altresì compreso l'aggiornamento della scheda pianta e la chiusura del lavoro assegnato nel database all'Amministrazione Comunale. (List_FVG25_10.5.WK2.20)</p>			
N.15.100.05.r	<p>Diametro del colletto fino a 30 cm</p> <p>(List_FVG25_10.5.WK2.20.A)</p> <p>.....</p> <p>(Euro cinquantanove/80)</p>	cad	13,83 23,120 %	59,80
N.15.100.10.r	<p>Diametro del colletto oltre 30 fino a 50 cm</p> <p>(List_FVG25_10.5.WK2.20.B)</p> <p>.....</p> <p>(Euro novanta/67)</p>	cad	21,51 23,720 %	90,67
N.15.100.15.r	<p>Diametro del colletto oltre 50 fino a 100 cm (oneri esclusi)</p> <p>(List_FVG25_10.5.WK2.20.C)</p> <p>.....</p> <p>(Euro centonovantanove/33)</p>	cad	46,09 23,120 %	199,33

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
N.15.120	TRATTAMENTI ENDOTERAPICI			
N.15.120.05	<p>TRATTAMENTI ENDOTERAPICI CONTRO LA TINGIDE DEL PLATANO, GLI AFIDI DEL TIGLIO</p> <p>Trattamento antiparassitario endoterapico eseguito con metodo ad Iniezione controllata (I.F.E.) su alberature urbane di Platanus, Tilia e su soggetti di qualsiasi forma e dimensione nei luoghi indicati dalla D.L.. Il trattamento dovrà essere eseguito con i principi attivi registrati contro la tingide e gli afidi e la Gnomonia; potranno essere comunque utilizzati i principi attivi indicati dalla D.L. anche sperimentali e comunque registrati al Ministero della Sanità per l'uso e l'impiego specifico in ambito urbano e su soggetti arborei.</p> <p>Il Trattamento comprende l'onere per il presidio delle piante interessate durante l'esecuzione dei lavori, la disinfezione dei fori e di tutti gli accorgimenti necessari di fitoprofilassi per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p>			
N.15.120.05.05r	<p>Intervento fitosanitario per piante di diametro da 30 A 80 CM (List_FVG25_10.5.WK2.10.B rimodulato)</p>	cad.	3,87 11,650 %	33,23
N.15.120.05.10r	<p>Intervento fitosanitario per piante di diametro da 80 A 120 CM (List_FVG25_10.5.WK2.12B rimodulato)</p>	cad.	8,42 11,650 %	72,25
N.15.120.10	<p>TRATTAMENTI ENDOTERAPICI CONTRO LA CAMERARIA OHRIDELLA DELL'AESCULUS</p> <p>Trattamento antiparassitario endoterapico eseguito con metodo ad Iniezione controllata (I.F.E.) su alberature urbane di Aesculus di qualsiasi forma e dimensione nei luoghi indicati dalla D.L.. Il trattamento dovrà essere eseguito con i principi attivi registrati contro la Cameraria e la Giugnardia; potranno essere comunque utilizzati i principi attivi indicati dalla D.L. anche sperimentali e comunque registrati al Ministero della Sanità per l'uso e l'impiego specifico in ambito urbano e su soggetti arborei.</p> <p>Il Trattamento comprende l'onere per il presidio delle piante interessate durante l'esecuzione dei lavori, la disinfezione dei fori e di tutti gli accorgimenti necessari di fitoprofilassi per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p>			
N.15.120.10.05r	<p>Intervento fitosanitario per piante di diametro da 30 A 80 CM (List_FVG25_10.5.WK2.10.B rimodulato)</p>	cad.	6,14 11,650 %	52,74
N.15.120.10.10r	<p>Intervento fitosanitario per piante di diametro da 80 A 120 CM (List_FVG25_10.5.WK2.12B rimodulato)</p>	cad.	13,33 11,650 %	114,45
N.15.120.15	<p>TRATTAMENTI ENDOTERAPICI CONTRO LA PROCESSIONARIA DEL PINO E DELLE RESINOSE</p> <p>Trattamento antiparassitario endoterapico CONTRO LA PROCESSIONARIA DEL PINO E DELLE RESINOSE eseguito con metodo ad Iniezione controllata (I.F.E.) su soggetti di qualsiasi forma e dimensione nei luoghi indicati dalla D.L.. Il trattamento dovrà essere eseguito con i principi attivi registrati contro la Processionaria del Pino e delle resinose; potranno essere comunque utilizzati i principi attivi indicati dalla D.L. anche sperimentali e comunque registrati al Ministero della Sanità per l'uso e l'impiego specifico in ambito urbano e su soggetti arborei.</p> <p>Il Trattamento comprende l'onere per il presidio delle piante interessate durante l'esecuzione dei lavori, la disinfezione dei fori e di tutti gli accorgimenti necessari di fitoprofilassi per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p>			
N.15.120.15.05r	<p>Intervento fitosanitario per piante di diametro da 30 A 80 CM</p>			

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
N.15.120.15.10r	(List_FVG25_10.5.WK2.10.B rimodulato) (Euro quarantasette/47) Intervento fitosanitario per piante di diametro da 80 A 120 CM (List_FVG25_10.5.WK2.12B rimodulato) (Euro centodieci/32)	cad.	5,53 11,650 %	47,47
N.15.121	Fornitura di sistema di accumulo idrico per zolle di alberi Sistema di accumulo idrico costituito da rete di geotessuto realizzato per il 30% in fibre di cellulosa e per il 70% di acido polilattico, degradabile dopo 5-10 anni. La fornitura comprende tutti gli oneri di trasporto e consegna a piè d'opera e di trasporto e smaltimento in discarica dei contenitori.			
N.15.121.01	Fornitura di sistema di accumulo idrico per zolle di diametro massimo pari a 60cm - fino a 90 pezzi (Euro quindici/00)	cad.		15,00
N.15.121.02	Fornitura di sistema di accumulo idrico per zolle di diametro massimo pari a 60cm - da 91 a 180 pezzi (Euro quattordici/50)	cad.		14,50
N.15.121.03	Fornitura di sistema di accumulo idrico per zolle di diametro massimo pari a 60cm - oltre 180 pezzi Posa in opera di sistema di accumulo idrico per zolle consistente nel rivestimento della zolla dell'albero con rete di geotessuto, nella fase precedente alla messa a dimora, secondo le indicazioni della Direzione lavori. Nella voce sono ricompresi tutti gli oneri per dare compiuta la prestazione a regola d'arte. (Euro quattordici/00)	cad.		14,00
N.15.122	Posa in opera di sistema di accumulo idrico per zolle di alberi con diametro massimo non superiore a 60 cm (Euro tre/00)	cad.		3,00
N.15.VTA	VALUTAZIONE DI STABILITA'			
N.15.VTA.05	VALUTAZIONE DI STABILITA' 1 Valutazione di stabilità su alberi già censiti e sottoposti in precedenza a controllo: controllo visivo e, a seconda dello stato riscontrato, successivo approfondimento con indagine strumentale, da concludersi obbligatoriamente con attribuzione di classe di propensione al cedimento, indicazione degli interventi colturali necessari e della periodicità dei ricontrolli, secondo le prescrizioni di cui al Capitolato speciale d'appalto. (Euro dodici/50)	cad.		12,50
N.15.VTA.10	VALUTAZIONE DI STABILITA' 2 Valutazione di stabilità comprensiva di controllo in quota. L'analisi e la restituzione dei dati dovranno essere conformi a quanto previsto dal vigente Capitolato Speciale d'Appalto e la prestazione è comprensiva dell'onere dell'autoscala od operatori in tree-climbing.	cad.		90,00

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
N.15.VTA.15	(Euro novanta/00) VALUTAZIONE DI STABILITA' 3 Valutazione di stabilità, anche integrata da controllo in quota, comprensiva dell'approfondimento strumentale con impiego di tomografo. L'analisi e la restituzione dei dati dovranno essere conformi a quanto previsto dal vigente Capitolato Speciale d'Appalto.	cad.		132,00
N.15.VTA.20	(Euro centotrentadue/00) VALUTAZIONE DI STABILITA' 4 Valutazione di stabilità integrata da analisi delle condizioni statiche con metodologie riconosciute, che consenta di sottoporre l'esemplare indagato a carico di vento simulato e di rilevarne, con impiego di elastometro ed inclinometro, la capacità di resistere alla rottura (individuando punti di debolezza nel tronco) e resistenza al ribaltamento. La prova richiede l'impiego di piattaforma aerea per la disposizione dei cavi in quota e l'impiego di autocarro di portata superiore ai 35q, messi a disposizione dall'Appaltatore. Valutazione comprensiva di relazione tecnica corredata da foto digitali per ciascun albero.	cad.		750,00
N.15.VTA.25	(Euro settecentocinquanta/00) VALUTAZIONE DI STABILITA' 5 Valutazione di stabilità integrata da esplorazione dell'apparato radicale di alberi ad alto fusto con utilizzo di escavatore a risucchio abbinata a tecnologia air – spade: valutazione di stabilità integrata da intervento di scavo (massimo 100 metriquadrati di ampiezza) ed asportazione di materiale terroso con la tecnica dell'aspirazione a basso impatto, con escavatore a risucchio dotato di tubo di lunghezza variabile, abbinata all'uso dell'air spade ad aria compressa, autocarro cassonato per la raccolta del materiale di risulta, rifilatura di radici rotte o danneggiate, ricolmatura dello scavo con scarico del materiale, livellamento del terreno, comprensivo di ogni onere. La prestazione è comprensiva dei mezzi e delle attrezzature necessarie alla prestazione, comprende inoltre la presenza del personale necessario e del professionista incaricato dell'analisi e la produzione di una relazione tecnica dettagliata.	cad.		2.000,00
N.15.VTA.30	(Euro duemila/00) CENSIMENTO E PRIMA VALUTAZIONE Censimento e prima valutazione di stabilità su alberi non censiti con controllo visivo e, a seconda dello stato riscontrato, successivo approfondimento con indagine strumentale, da concludersi obbligatoriamente con attribuzione di classe di propensione al cedimento, indicazione degli interventi colturali necessari e della periodicità dei ricontrolli, secondo le prescrizioni di cui al Capitolato speciale d'appalto.	cad.		26,00
N.15.VTA.35	(Euro ventisei/00) VALUTAZIONE DI STABILITA' Prima valutazione di stabilità su alberi già censiti con diametro uguale o superiore a 30 cm. e non sottoposti in precedenza a controllo: controllo visivo e, a seconda dello stato riscontrato, successivo approfondimento con indagine strumentale, da concludersi obbligatoriamente con attribuzione di classe di propensione al cedimento, indicazione degli interventi colturali necessari e della periodicità dei ricontrolli, secondo le prescrizioni di cui al Capitolato speciale d'appalto.	cad.		18,00
N.15.VTA.40	(Euro diciotto/00) AGGIORNAMENTO CENSIMENTO SINGOLA ALBERATURA Aggiornamento , in tutte le sue parti compresa immagine, di scheda esistente nel database in uso all'Amministrazione (R3-Trees) relativa ad albero già censito per il quale, in seno alle attività di campagna o secondo le disposizioni impartite dal Direttore tecnico del servizio, sia necessario procedere all'aggiornamento, alla registrazione dell'avvenuto abbattimento, della morte ovvero della presenza di un nuovo impianto.			

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
N.15.VTA.50	<p>.....</p> <p>(Euro tre/00)</p> <p>REGISTRAZIONE AVVENUTA ESECUZIONE</p> <p>Registrazione delle lavorazioni eseguite con chiusura della lavorazione (abbattimenti, potature, estirpo ceppaie, esecuzione di messa a dimora di alberi ecc), comprensiva dell'eventuale inserimento della lavorazione, in seno all'applicativo web gis in uso alla Stazione appaltante.</p>	cad.		3,00
N.20	<p>.....</p> <p>(Euro tre/00)</p> <p>ARREDO URBANO E RECINZIONI</p>	cad.	2,25 75,000 %	3,00
N.20.030	<p>.....</p> <p>RIMOZIONE DI RECINZIONE</p> <p>Esecuzione della rimozione di recinzioni realizzate in rete metallica, profili d'acciaio, elementi prefabbricati di qualsiasi tipo, altezza e spessore, compreso, puntelli, tagli, rimozione dei cancelli e portoni, paletti di supporto, trasporto a discarica del materiale di risulta, indennità di discarica, con la sola esclusione delle fondazioni compensate con altra voce. (List_FVG25_30.1.BH2.01)</p>			
N.20.030.05r	<p>.....</p> <p>In rete metallica (List_FVG25_30.1.BH2.01.A)</p>	mq.	4,92 75,500 %	6,51
N.20.030.10r	<p>.....</p> <p>In profili metallici (List_FVG25_30.1.BH2.01.B)</p>	mq.	9,22 75,230 %	12,25
N.20.030.15r	<p>.....</p> <p>In legno (List_FVG25_30.1.BH2.01.C)</p>	mq.	6,76 76,280 %	8,86
N.20.052	<p>.....</p> <p>RIPARAZIONE DI MANUFATTI IN LEGNO</p> <p>Riparazione di manufatti in legno tipo staccionate, parapetti, cancelli e simili costituiti da elementi in legno (pali tondi, mezzipali, tavole) impregnato in autoclave, mediante la sostituzione degli elementi mancanti o deteriorati, il fissaggio di quelli allentati, la realizzazione di piccoli scavi e di eventuali controventature di rinforzo che si rendessero necessarie su richiesta della D.L. la sostituzione della ferramenta deteriorata o mancante, la fornitura di tutti i materiali e qualsiasi altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte, compreso il carico trasporto e scarico del materiale di risulta in discarica autorizzata a cura e spese dell'assuntore.</p>			
N.20.052.05	<p>.....</p> <p>SOSTITUZIONE CON NUOVI IN LEGNO DI PINO, TORNITI, IMPREGNATI E CON PUNTA</p> <p>Sostituzione di pali in legno di pino ammalorati in staccionate e cancellate esistenti, con posa del nuovo palo impregnato in autoclave con sali atossici, comprensivo di scavo, legante cementizio, carpenteria metallica e asporto dell'esistente con trasporto e oneri di conferimento in discarica e di ogni altro onere per dare compiuto a regola d'arte il magistero.</p>			
N.20.052.05.05	<p>.....</p> <p>di diametro 6 cm</p>	m	9,07	12,00

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
N.20.052.05.10	(Euro dodici/00) diametro 8 cm (Euro quindici/00)	m	75,600 % 11,34 75,600 %	15,00
N.20.052.05.15	diametro 10 cm (Euro diciotto/00)	m	13,61 75,600 %	18,00
N.20.052.05.20	diametro 12 cm (Euro ventuno/00)	m	15,88 75,600 %	21,00
N.20.052.10	SOSTITUZIONE CON MEZZI PALI IN LEGNO DI PINO IMPREGNATI Sostituzione di correnti in legno di pino ammalorati in staccionate e cancellate esistenti, con posa del nuovo mezzo palo impregnato in autoclave con sali atossici, comprensivo di carpenteria metallica e asporto dell'esistente con trasporto e oneri di conferimento in discarica e di ogni altro onere per dare compiuto a regola d'arte il magistero.			
N.20.052.10.05	larghezza 6 cm (Euro otto/00)	m	6,04 75,450 %	8,00
N.20.052.10.10	larghezza 8 cm (Euro undici/00)	m	8,30 75,450 %	11,00
N.20.052.10.15	larghezza 10 cm (Euro quattordici/00)	m	10,56 75,450 %	14,00
N.20.052.10.20	larghezza 12 cm (Euro diciassette/00)	m	12,83 75,450 %	17,00
N.20.052.15	SOSTITUZIONE CON TAVOLE PIALLATE E MASCHiate DI LEGNO SPESSORE 2,5 CM sostituzione con tavole piallate e maschiate di legno di pino/abete trattate in autoclave con sali atossici, dello spessore di 2,5 cm, di prima scelta commerciale, avvitate alle travi in legno, al tavolato sottostante o ai listelli, compreso tagli, sfridi, eventuali spessoramenti necessari per ottenere la perfetta planarità, compresa la posa della tavola nuova e l'asporto della tavola ammalorata e successivo trasporto e onerie di conferimento in discarica e di ogni altro onere per dare compiuto a perfetta regola d'arte il magistero. (Euro settantasette/00)	mq.	58,84 76,420 %	77,00
N.20.052.20	SOSTITUZIONE CON TAVOLE PIALLATE E MASCHiate DI LEGNO SPESSORE 4CM sostituzione con tavole piallate e maschiate di legno di pino/abete trattate dello spessore di 4 cm, di prima scelta commerciale, avvitate alle travi in legno, al tavolato sottostante o ai listelli, compreso tagli, sfridi, eventuali spessoramenti necessari per ottenere la perfetta planarità.	mq.	91,70	120,00

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
N.20.053.05.r	(Euro centoventi/00) Dimensione 3,5x15x100 cm (List_FVG25_10.5.A11.20.A)	m	76,420 % 3,69	14,00
 (Euro quattordici/00)		26,330 %	
N.20.053.10.r	Dimensione 8x12x100 cm (List_FVG25_10.5.A11.20.B)	m	3,69	18,75
 (Euro diciotto/75)		19,660 %	
N.20.053	CORDOLO IN LEGNO DI PINO Fornitura e posa di cordolo in legno di conifera trattato con impregnante, lati a taglio di sega, fissato al terreno con paletti. (List_FVG25_10.5.A11.20)	m		0,00
 (Euro zero/00)			
N.20.078.r	STACCIONATA IN PALI DI PINO Fornitura e realizzazione di staccionata a Croce di Sant'Andrea in pali di pino torniti diametro 10-12 cm trattati in autoclave, costituita da corrimano e diagonali a sezione mezzotonda interasse di 2 m, montati verticali, di sezione circolare di altezza fuori terra di 1 m inseriti nel terreno per una profondità di 50 cm, con trattamento della parte appuntita interrata, ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato. Intervento comprensivo di ogni onere, materiali, attrezzi ed attrezzatura necessaria. (List_FVG25_10.5.A11.01)	m	18,43	100,64
 (Euro cento/64)		18,310 %	
N.20.079.r	STACCIONATA IN PALI DI CASTAGNO Fornitura e realizzazione di staccionata a Croce di Sant'Andrea in pali di castagno decorticati, costituita da piantoni del diametro di 10-12 cm posti ad interasse di 2 m, per una altezza fuori terra di 1 m inseriti nel terreno per una profondità di 50 cm, con trattamento della parte appuntita interrata, pali in diagonale di diametro 8-10 cm, la formazione di tutti i fissaggi con elementi in ferro zincato. Intervento comprensivo di ogni onere, materiali, attrezzi ed attrezzatura necessaria. (List_FVG25_10.5.A11.02)	m	18,43	95,34
 (Euro novantacinque/34)		19,330 %	
N.20.080	RECINZIONE IN ELEMENTI MEZZI TONDI IN LEGNO DI PINO TRATTATO Fornitura e posa in opera di recinzione in legno di pino trattato a spigoli smussati, trattato in autoclave secondo le norme DIN 68800 - UNI 8859, realizzata con pali di sostegno tondi e pannelli di elementi mezzi tondi diam. 8 cm, compreso trattamento con soluzione idrorepellente 'Extra-Coat', scavo, infissione, ritombamento, tagli, sfridi, ferramenta di fissaggio in acciaio zincato, viti in acciaio brunito, cancello, tracciamenti. (List_FVG25_30.1.HI1.01)			
N.20.080.05r	Altezza 90 cm (List_FVG25_30.1.HI1.01.A)	m	15,36	101,50
 (Euro centouno/50)		15,130 %	
N.20.080.10r	Altezza 120 cm (List_FVG25_30.1.HI1.01.B)	m	16,89	118,28
 (Euro centodiciotto/28)		14,280 %	

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
N.20.085	<p>RECINZIONE CON TAVOLETTE SQUADRATE IN LEGNO DI PINO TRATTATO</p> <p>Fornitura e posa in opera di recinzione in legno di pino trattato a spigoli smussati, trattato in autoclave secondo le norme DIN 68800 - UNI 8859 realizzata con pali di sostegno posizionati su manufatti o scavi già predisposti, traversi rettangolari da 3,5x6 cm e tavolette sagomate, compreso trattamento con soluzione idrorepellente "Extra-Coat", tagli, sfridi, ferramenta di fissaggio in acciaio zincato, viti in acciaio brunito, cancello, tracciamenti. (List_FVG25_30.1.SI1.01)</p> <p>.....</p>			
N.20.085.05r	<p>Pali di sostegno da 9x9xh150 cm, tavoletta sagomata da 2x11xh80 cm, numero due traversi (List_FVG25_30.1.SI1.01.A)</p> <p>.....</p> <p>(Euro novantaquattro/48)</p>	m	18,43 19,510 %	94,48
N.20.085.10r	<p>Pali di sostegno da 9x9xh200 cm, tavoletta sagomata da 2x11xh120 cm, numero due traversi (List_FVG25_30.1.SI1.01.B)</p> <p>.....</p> <p>(Euro centoquattordici/39)</p>	m	18,43 16,110 %	114,39
N.20.085.15r	<p>Pali di sostegno da 9x9xh250 cm, tavoletta sagomata da 2x11xh200 cm, numero tre traversi (List_FVG25_30.1.SI1.01.C)</p> <p>.....</p> <p>(Euro novantaquattro/48)</p>	m	18,43 19,510 %	94,48
N.20.100	<p>RECINZIONE RETE METALLICA ZINCATA E PLASTIFICATA</p> <p>Fornitura e posa in opera di recinzione metallica completa, costituita da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rete plastificata in filo di ferro zincato, con maglie sciolte, a semplice torsione, di cm. 6x6, vivagnata ai bordi con i fili terminali piegati a tripla torsione e disposti ad aculeo, costituita da filo zincato diam mm. 2, protetto da un rivestimento a base di polimeri vinilici atti a resistere lungamente agli agenti fisici; - montanti in profilato metallico a T, della sezione di 35 mm zincati e plastificati, posti ad interasse di mt. 2,00, dell'altezza adeguata alla rete da sostenere, dimensionati adeguatamente per resistere alle sollecitazioni indotte dal peso proprio della struttura e dalle azioni del vento nonché dalle operazioni di tesatura della rete; i montanti dovranno essere fissati ed annegati nel calcestruzzo per almeno 20 cm, e negli angoli ed alle estremità dovranno essere adeguatamente controventati con profili metallici dello stesso tipo. - accessori, acciocchè la rete possa essere installata perfettamente tesa, quali cambrette, fili di irrigidimento, tiranti, ecc.; ai bordi inferiore e superiore della rete verranno sistemati dei vivagni pure in filo di ferro zincato del diametro esterno di mm.4, protetto da rivestimento a base di polimeri vinilici. <p>Il fissaggio della rete dovrà essere eseguito con particolare cura in modo che aderisca perfettamente ai montanti stessi, per cui dovrà presentarsi tesa senza difformità alcuna.</p> <p>Nel prezzo unitario s'intendono compresi tutti i materiali necessari, nessuno escluso e l'assistenza del capomastro per l'ancoraggio e fissaggio della struttura al cordolo in calcestruzzo (quest'ultimo pagato a parte).</p> <p>Misurazione geometrica della rete. (List_FVG25_30.1.JH2.01)</p> <p>.....</p>			
N.20.100.05r	<p>Altezza 100 cm (List_FVG25_30.1.JH2.01.A)</p> <p>.....</p> <p>(Euro trentasette/80)</p>	m	10,14 26,820 %	37,80
N.20.100.10r	<p>Altezza 125 cm (List_FVG25_30.1.JH2.01.B)</p> <p>.....</p> <p>(Euro quarantuno/26)</p>	m	10,75 26,060 %	41,26

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
N.20.100.15r	Altezza 140 cm (List_FVG25_30.1.JH2.01.C) (Euro quarantaquattro/00)	m	12,29 27,930 %	44,00
N.20.100.20r	Altezza 160 cm (List_FVG25_30.1.JH2.01.D) (Euro cinquanta/32)	m	15,36 30,520 %	50,32
N.20.100.25r	Altezza 200 cm (List_FVG25_30.1.JH2.01.E) (Euro trentasette/80)	m	10,14 26,820 %	37,80
N.20.100.30r	Altezza 250 cm (List_FVG25_30.1.JH2.01.F) (Euro trentasette/80)	m	10,14 26,820 %	37,80
N.20.105	RECINZIONE IN RETE DI FERRO ZINCATO Fornitura e posa in opera di recinzione in rete di ferro zincato fissata mediante legature in filo di ferro, avente le stesse caratteristiche della rete, ai fili di ferro zincati orizzontali ed ai paletti a T in acciaio zincato posti ad interasse max. di 1,80 m su muretti e fori già predisposti e con controventature aventi le stesse caratteristiche ogni 10 paletti ed agli angoli; n. 3 fili orizzontali, tenditori, assistenze murarie alla posa, sigillatura dei paletti, filo spinato a 3 fili e 4 punte da posare alla sommità, controventature, saldature elettriche delle controventature ai paletti, pitturazione delle parti saldate con zinco a freddo, materiali di consumo. (List_FVG25_30.1.JH2.02)			
N.20.105.05r	Altezza 100 cm (List_FVG25_30.1.JH2.02.A) (Euro trentaquattro/89)	m	10,14 29,060 %	34,89
N.20.105.10r	Altezza 125 cm (List_FVG25_30.1.JH2.02.B) (Euro trentasette/44)	m	10,75 28,720 %	37,44
N.20.105.15r	Altezza 140 cm (List_FVG25_30.1.JH2.02.C) (Euro quaranta/51)	m	12,29 30,330 %	40,51
N.20.105.20r	Altezza 160 cm (List_FVG25_30.1.JH2.02.D) (Euro quarantasei/73)	m	15,36 32,870 %	46,73
N.20.105.25r	Altezza 200 cm (List_FVG25_30.1.JH2.02.E)	m	18,43	54,92

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
N.20.105.30r	(Euro cinquantaquattro/92) Altezza 250 cm (List_FVG25_30.1.JH2.02.F) (Euro cinquantotto/43)	m	33,560 % 18,43 31,550 %	58,43
N.20.110	RECINZIONI CON PANNELLI GRIGLIATI ELETTROSALDATI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO Fornitura e posa in opera di recinzione costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato preverniciato del peso non superiore a 10 kg/m ² , compreso piantane di sostegno fissate su murature e fori esistenti, bulloni di sicurezza con rondella in acciaio inox, tagli, sfridi, saldature, bordature, assistenze murarie, trasporto, carico, scarico, puntelli, materiali di consumo. (List_FVG25_30.1.JH2.03)			
N.20.110.05r	Altezza pannello 120 cm (List_FVG25_30.1.JH2.03.A) (Euro novantanove/94)	mq.	18,43 18,440 %	99,94
N.20.110.10r	Altezza pannello 140 cm (List_FVG25_30.1.JH2.03.B) (Euro centoundici/60)	mq.	18,44 16,520 %	111,60
N.20.110.15r	Altezza pannello 150 cm (List_FVG25_30.1.JH2.03.C) (Euro centoventuno/76)	mq.	21,50 17,660 %	121,76
N.20.110.20r	Altezza pannello 170 cm (List_FVG25_30.1.JH2.03.D) (Euro centotrentacinque/29)	mq.	21,50 15,890 %	135,29
N.20.110.25r	Altezza pannello 200 cm (List_FVG25_30.1.JH2.03.E) (Euro centocinquantotto/50)	mq.	24,58 15,510 %	158,50
N.20.115	CANCELLI IN ACCIAIO A DUE ANTE Fornitura e posa in opera di cancelli in acciaio tipo Fe 37, realizzato con profilati normali quadri, tondi, angolari, piatti e lamiere, compreso cerniere, fermo-porta inferiore, serratura, maniglie, verniciatura o zincatura a caldo, fissaggio al basamento, tagli, sfridi, puntelli, assistenze murarie. (List_FVG25_30.2.HH2.02)			
N.20.115.05r	Con due mani di fondo e due di smalto sintetico (List_FVG25_30.2.HH2.02.A) (Euro nove/74)	kg	4,45 45,730 %	9,74
N.20.115.10r	Con zincatura a caldo (List_FVG25_30.2.HH2.02.B)			

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
N.20.115.10s	<p>.....</p> <p>(Euro dieci/87)</p> <p>Con zincatura a caldo (List_FVG25_30.2.HH2.02.B)</p> <p>.....</p> <p>(Euro dieci/87)</p>	kg	5,59 51,380 %	10,87
N.20.140	AREE DI SGAMBAMENTO			
N.20.140.05	<p>RECINZIONE RETE METALLICA PER AREA DI SGAMBAMENTO</p> <p>Foritura e posa in opera di recinzione metallica completa, costituita da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rete plastificata in filo di ferro zincato h 1,75 o 1,80, con maglie sciolte, a semplice torsione, di cm. 5x5, vivagnata ai bordi con i fili terminali piegati a tripla torsione e disposti ad aculeo, costituita da filo zincato diam mm. 3, protetto da un rivestimento a base di polimeri vinilici atti a resistere lungamente agli agenti fisici; - montanti in profilato metallico a T, zincati e plastificati, posti ad interasse di mt. 1,500, dell'altezza adeguata alla rete da sostenere, dimensionati adeguatamente per resistere alle sollecitazioni indotte dal peso proprio della struttura e dalle azioni del vento nonchè dalle operazioni di tesatura della rete; i montanti dovranno essere fissati ed infissi nel terreno per almeno 40 cm, e negli angoli ed alle estremità dovranno essere adeguatamente controventati con profili metallici dello stesso tipo - tendirete costituito da un tondino a V rovesciata per l'aggancio del vivagno inferiore, da eseguire nel mezzo della campata di metri 1.5 ed infisso nel terreno per almeno 15 cm - accessori, acciocchè la rete possa essere installata perfettamente tesa, quali cambrette, fili di irrigidimento, tiranti, ecc.; ai bordi inferiore e superiore della rete verranno sistemati dei vivagni pure in filo di ferro zincato del diametro esterno di mm.4, protetto da rivestimento a base di polimeri vinilici. <p>Il fissaggio della rete dovrà essere eseguito con particolare cura in modo che aderisca perfettamente ai montanti stessi, per cui dovrà presentarsi tesa senza difformità alcuna.</p> <p>Nel prezzo unitario s'intendono compresi tutti i materiali necessari, nessuno escluso e l'assistenza del capomastro per l'ancoraggio e fissaggio della struttura.</p> <p>Misurazione geometrica della rete.</p> <p>.....</p> <p>(Euro quarantotto/20)</p>	mq.	9,52 19,756 %	48,20
N.20.140.10	<p>BUSSOLA INGRESSO</p> <p>Fornitura e posa in opera di bussola di ingresso in recinzione metallica completa delle dimensioni di metri 2 per metri 2, altezza metri 1,75, costituita da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 2 portoncini pedonali di ingresso ad anta unica della larghezza di metri 1 ed altezza metri 1,75, costituiti da piantane, annegate per almeno 20 cm nel calcestruzzo, e cornici entrambe in acciaio zincato e plastificato dello stesso colore della racinzione metallica, a sezione quadrata mm 40 /40, pannello in rete elettrosaldada maglia 60 mm/60 mm filo diametro 3 mm, saldato all'interno della cornice, cerniere a vite regolabile, serratura reversibile a chiave, semplice mandata, con maniglia e controscatola, cappucci per piantane e montanti cornice in materiale plastico. - rete plastificata in filo di ferro zincato, con maglie sciolte, a semplice torsione, di cm. 6x6, vivagnata ai bordi con i fili terminali piegati a tripla torsione e disposti ad aculeo, costituita da filo zincato diam mm. 3, protetto da un rivestimento a base di polimeri vinilici atti a resistere lungamente agli agenti fisici; - montanti in paletto tondo in ferro zincato e plastificato verde con passafilo in pvc, diametro 36mm, posti ad interasse di mt. 1,00, dell'altezza adeguata alla rete da sostenere, dimensionati adeguatamente per resistere alle sollecitazioni indotte dal peso proprio della struttura e dalle azioni del vento nonchè dalle operazioni di tesatura della rete; i montanti dovranno essere fissati ed annegati nel calcestruzzo per almeno 20 cm, e negli angoli ed alle estremità dovranno essere adeguatamente controventati con profili metallici dello stesso tipo. - accessori, acciocchè la rete possa essere installata perfettamente tesa, quali cambrette, fili di irrigidimento, tiranti, ecc.; ai bordi inferiore e superiore della rete verranno sistemati dei vivagni pure in filo di ferro zincato del diametro esterno di mm.4, protetto da rivestimento a base di polimeri vinilici. - plinti in cls di adeguate dimensioni per il fissaggio delle piantane e paletti <p>Il fissaggio della rete dovrà essere eseguito con particolare cura in modo che aderisca perfettamente ai montanti stessi, per cui dovrà presentarsi tesa senza difformità alcuna.</p> <p>Nel prezzo unitario s'intendono compresi tutti i materiali necessari, nessuno escluso e l'assistenza del capomastro per l'ancoraggio e fissaggio della struttura al cordolo in</p>			

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
N.20.140.15	<p>calcestruzzoMisurazione geometrica della rete.</p> <p>.....</p> <p>(Euro milletrecentoventotto/23)</p> <p>CANCELLO INGRESSO</p> <p>Fornitura e posa in opera di cancello di ingresso in recinzione metallica a doppia anta completa delle dimensioni di metri 3, altezza metri 1,75, costituita da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 2 ante della larghezza di metri 1,5 ed altezza metri 1,75, costituiti da piantane, annegate per almeno 20 cm nel calcestruzzo, e cornici entrambe in acciaio zincato e plastificato dello stesso colore della recinzione metallica, a sezione quadrata mm 40/40, pannello in rete elettrosaldada maglia 60 mm/60 mm filo diametro 3 mm, saldato all'interno della cornice, cerniere a vite regolabile, serratura reversibile a chiave, semplice mandata, con maniglia e controscatola, cappucci per piantane e montanti cornice in materiale plastico., e piantone di fissaggio dell'anta libera - plinti in cls di adeguate dimensioni per il fissaggio delle piantane <p>Nel prezzo unitario s'intendono compresi tutti i materiali necessari, nessuno escluso e l'assistenza del capomastro per l'ancoraggio e fissaggio della struttura al cordolo in calcestruzzo.</p> <p>Misurazione geometrica della rete.</p> <p>.....</p> <p>(Euro millesettanta/46)</p>	cad.	577,47 43,477 %	1.328,23
N.20.140.20	<p>RIMOZIONE RECINZIONE AREA ESISTENTE</p> <p>Rimozione completa della recinzione in legno esistente, compresi gli eventuali plinti di fondazione, con conferimento dei materiali di risulta presso impianto di smaltimento autorizzato, da comprovare dietro richiesta della DL con l'esibizione dei formulari e della documentazione dello smaltimento.</p> <p>.....</p> <p>(Euro diciotto/00)</p>	m	13,50 75,000 %	18,00
N.20.140.25	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA AREA DI SGAMBAMENTO</p> <p>Fornitura e posa in opera di segnaletica con indicazioni stradali o di pubblica utilità in genere costituita da tabelle diverse per forma e dimensioni e materiali quali frecce indicatorie in acciaio, tabelloni in legno recanti informazioni di pubblica utilità ecc..</p> <p>Compresi il palo di sostegno, gli oneri per gli ancoraggi al suolo, di qualunque natura esso sia(asfalto, terra battuta , erba ecc.),mediante realizzazione di plinti in cls di dimensioni adeguate e il ripristino dell'area di sedime.Tutto il materiale dovrà essere posto in opera a regola d'arte e secondo le indicazioni impartite in sito dalla D.L.</p> <p>.....</p> <p>(Euro duecentoquaranta/00)</p>	mq.	64,80 27,000 %	240,00
N.30	<p>OPERE ACCESSORIE</p> <p>.....</p>			
N.30.005	<p>SCAVO AD ARIA</p> <p>SCAVO AD ARIA Intervento di scavo finalizzato alla messa in luce degli apparati radicali, per una profondità fino a 40 cm mediante l'uso della tecnica ad aria compressa con sistema tipo "air-spade" con uso di compressore di adeguata potenza e con camion aspirante del materiale scavato tipo "elephant", compresa la bagnatura in caso di produzione di polveri e l'apposizione del telo di protezione dalle polveri e materiali lapidei durante l'esecuzione dello scavo con "air-spade" nonché il carico del materiale di scavo su cassone per successivo trasporto e smaltimento risulta (compresi tutti i costi : noleggio cassone scarrabile, eventuali analisi chimiche del rifiuto, trasporti e costo di smaltimento in discarica autorizzata); l'intervento comprende anche la copertura di protezione eseguita sugli apparati radicali con mix di lapillo vulcanico, terriccio, gel idratanti e sostanze umiche liquide.</p> <p>Nel prezzo è compreso anche l'onere per l'asporto del manto bituminoso con martello demolitore, a mano o con apposita fresa a freddo montata con possibilità di regolazione dell'altezza di lavoro alla profondità richiesta per non intaccare gli apparati radicali . Comprensivo di ogni onere per la presenza di chiusini dei servizi in sottosuolo nonché dell'asporto carico su cassone e trasporto in discarica e onere di smaltimento (compresi tutti i costi: noleggio cassone scarrabile, analisi chimiche del rifiuto, trasporti e costo di smaltimento in discarica autorizzata):</p> <p>.....</p> <p>(Euro centocinquantaquattro/00)</p>	mc	43,12 28,000 %	154,00

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
N.30.006r	<p>SCOTICO</p> <p>Esecuzione di scotico del terreno superficiale a sezione ampia, per profondità fino a 50 cm, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie, il carico e trasporto a deposito temporaneo in terreni nell'ambito del cantiere od adiacenti. Saranno compensate a parte eventuali lavorazioni per il rimpiego del materiale di risulta o l'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L. (List_FVG25_11.6.CP1.04)</p> <p>.....</p> <p>(Euro sei/79)</p>	m ³	0,31 4,520 %	6,79
N.30.010	<p>PAVIMENTAZIONI E VIALETTI</p> <p>.....</p>			
N.30.010.05	<p>VIALETTO PEDONALE</p> <p>Realizzazione di vialetto pedonale e dossi per il deflusso delle acque in pietrisco misto rosso o calcare tipo "Sarone" , composto da elementi della grossezza massima di 1,5 cm compresi la scarifica delle materie accumulate fino ad una profondità massima di 15 cm., il carico, trasporto, scarico, stendimento e compattazione per uno spessore di almeno 5 cm di tout-venent e sovrastante uno strato reso di 10 cm di pietrisco, cilindratura a strati di 5 cm innaffiamento e manutenzione fino al collaudo. Nel prezzo è compreso l'onere anche con fornitura del materiale lapideo dei tratti mancanti, l'esecuzione secondo i particolari di progetto per le pendenze trasversali e longitudinali, ed ogni altro onere comprese modeste opere per il contenimento o di sistemazione dei declivi, per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>.....</p> <p>(Euro ventidue/00)</p>	mq.	5,21 23,700 %	22,00
N.30.010.10	<p>VIALETTO PEDONALE CON FONDO STABILIZZATO</p> <p>Realizzazione di vialetto pedonale, in materiale stabilizzato tipo " glorit e gleverit", larghezza 2 metri, come da progetto, compresi la scarifica delle materie fino ad una profondità massima di 20 cm, lo scavo del cassonetto, il carico, trasporto, scarico, stendimento e compattazione con rullo del sottofondo in materiale lapideo legante, a strati successivi fino a quota terreno, stendimento di 10 cm impasto stabilizzato terreno, cemento e catalizzatore tipo glorit/A (1mc/150kg/1kg) per uno spessore come da particolari grafici, aggiunta di legante idraulico, sagomatura e livellamento del manto con vibrofinitrice, e costipamento mediante rullo, successiva distribuzione di 1cm di miscela granigliata per esterni tipo "gleverit" di colore a scelta della D.L. Nel prezzo sono compresi gli oneri anche con fornitura di tutti i materiali, l'esecuzione secondo i particolari di progetto per le pendenze trasversali e longitudinali, ed ogni altro onere comprese le modeste opere per il contenimento o di sistemazione dei declivi, per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>.....</p> <p>(Euro trentanove/82)</p>	m	13,94 35,000 %	39,82
N.30.010.15	<p>VIALETTO PEDONALE CON TERRENO STABILIZZATO</p> <p>Realizzazione di vialetto pedonale in terreno stabilizzato mediante fornitura, trasporto e posa in opera di una pavimentazione ecologica realizzata mediante l'impiego di terreno e " MISTO ROSSO " riportati compresi gli oneri di fornitura e trasporto, miscelato con uno stabilizzante per terreni (tipo RBI 81). Lo stabilizzante è costituito da un pre-miscelato in polvere esente da cemento e calce, fibro-rinforzato con fibre di polipropilene, che, a lavoro ultimato, non dovrà alterare l'aspetto iniziale del terreno dal punto di vista cromatico, garantendo quindi assenza d'impatto ambientale.</p> <p>La lavorazione dovrà conferire alla pavimentazione realizzata (strade, parcheggi, aree di servizio in genere) caratteristiche di portanza, impermeabilità e sensibile riduzione della polverosità, dovrà avere, inoltre, carattere di irreversibilità. Previa esecuzione di prove di laboratorio (Curva granulometrica, Limiti di Atterberg, prova di compattazione, CBR naturale, e CBR a diversi dosaggi del materiale stabilizzante), al fine di stabilire il corretto dosaggio del materiale e l'idoneità del terreno da trattare, in funzione della destinazione finale dell'opera, preparazione del sottofondo, con fresatura o riporto del terreno per uno spessore di almeno 10 cm. Successiva distribuzione e miscelazione dello stabilizzante sul terreno naturale o riportato precedentemente fresato. Il dosaggio, precedentemente determinato, potrà variare dal 3 al 5 % sul peso del terreno, corrispondenti mediamente a circa 6-10 kg per m2 per uno spessore trattato di 10 cm.</p> <p>Bagnare la superficie stradale fino al raggiungimento dell'umidità ottimale per la compattazione (come da prove di laboratorio). Fresatura finale e, se necessaria, sagomatura o profilatura della sede stradale. Compattazione del terreno trattato con mezzi adeguati, fino al raggiungimento di una densità di compattazione consigliata non inferiore al 98% (AASTHO Modificata). La D.L. potrà richiedere, a sua discrezione, prove sulla pavimentazione e controllare qualità e dosaggio. Potrà inoltre, acquisire</p>			

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
N.30.010.20	<p>dalla Società Fornitrice del prodotto sia la certificazione di qualità ai sensi della ISO 9002, sia una dichiarazione di conformità relativa alla partita di materiale consegnato di volta in volta.; il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Nel prezzo si intende compreso e compensati gli oneri per la fornitura del materiale, la realizzazione del cassonetto, mediante scarifica fresatura, e demolizioni anche manuali dell'area interessata dal lavoro, fino a 15 cm di profondità, la fornitura e posa del letto di posa, la fornitura del materiale e posa del letto di posa, la formazione delle pendenze trasversali e longitudinali necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, la successiva pulitura superficiale e quanto altro necessario comprese le modeste opere per il contenimento o di sistemazione dei declivi, per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>..... (Euro ventidue/55)</p> <p>RIPRISTINO E SITEMAZIONE PAVIMENTAZIONE RIPRISTINO E SITEMAZIONE PAVIMENTAZIONE Ripristino area di pertinenza della conca di alberature già presenti in loco, mediante il rifacimento e manutenzione della pavimentazione dell' area circostante il colletto, consistente nell' esecuzione degli interventi di lieve della fascia di marciapiede sconnessa e successiva posa in opera mediante lo scavo, la preparazione del letto di posa, della pavimentazione dell' area di conca, con materiale delle medesime caratteristiche di quello esistente (porfido, cls bituminoso, grigliati, terreno vegetale), compresa la fornitura del materiale mancante, la manodopera e quant' altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. Misue nette eseguite</p> <p>..... (Euro centoquindici/50)</p>	mq.	5,64 25,000 %	22,55
N.30.010.25	<p>REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONE REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONE Realizzazione, nell'area circostante la conca d'impianto delle nuove alberature, della pavimentazione; l'opera consistente nell' esecuzione degli interventi di demolizione asporto dei manufatti esistenti, nella fornitura e posa in opera della nuova pavimentazione, mediante scavo, la preparazione del letto di posa, con materiale scelto dalla D.L. e compatibile con il sito d'impianto (porfido, cls bituminoso, grigliati, terreno vegetale), compresa la fornitura del materiale, la manodopera e quant' altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. Misue nette eseguite</p> <p>..... (Euro novantatre/50)</p>	mq.	77,39 67,000 %	115,50
N.30.010.35	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI SABBIA Fornitura e posa in opera di sabbia lavata do foce tipo "Po" secondo le indicazioni della D.L., per la formazione di coperture di campo da gioco od altro, per uno spessore minimo di 5 cm, compresa la regolarizzazione e la sagomatura del piano di posa, lo spandimento con paleggio e carriole, la regolarizzazione e la sagomatura del piano risultante secondo le indicazioni della D.L.</p> <p>..... (Euro quattro/73)</p>	mq.	49,56 53,000 %	93,50
N.30.010.40	<p>REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE A FONDO NATURALE STABILIZZATO Realizzazione di vialetto pedonale in terreno stabilizzato mediante fornitura, trasporto e posa in opera di una pavimentazione ecologica realizzata mediante l'impiego del terreno naturale presente in sito o riportato compresi gli oneri di fornitura e trasporto, miscelato con uno stabilizzante per terreni (tipo RBI 81). Lo stabilizzante è costituito da un pre-miscelato in polvere esente da cemento e calce, fibro-rinforzato con fibre di polipropilene, che, a lavoro ultimato, non dovrà alterare l'aspetto iniziale del terreno dal punto di vista cromatico, garantendo quindi assenza d'impatto ambientale e compresa la realizzazione di cunette naturali per lo sgrondo delle acque meteoriche. La lavorazione dovrà conferire alla pavimentazione realizzata (strade, parcheggi, aree di servizio in genere) caratteristiche di portanza, impermeabilità e sensibile riduzione della polverosità, dovrà avere, inoltre, carattere di irreversibilità. Previa esecuzione di prove di laboratorio (Curva granulometrica, Limiti di Atterberg, prova di compattazione, CBR naturale, e CBR a diversi dosaggi del materiale stabilizzante), al fine di stabilire il corretto dosaggio del materiale e l'idoneità del terreno da trattare, in funzione della destinazione finale dell'opera, preparazione del sottofondo, con fresatura o riporto del terreno per uno spessore di almeno 10 cm. Successiva distribuzione e miscelazione</p>	mq.	0,95 20,000 %	4,73

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
	dello stabilizzante sul terreno naturale o riportato precedentemente fresato. Il dosaggio, precedentemente determinato, potrà variare dal 3 al 5 % sul peso del terreno, corrispondenti mediamente a circa 6-10 kg per mq. per uno spessore trattato di 10 cm. Si dovrà bagnare la superficie del percorso fino al raggiungimento dell'umidità ottimale per la compattazione (come da prove di laboratorio). Fresatura finale e la sagomatura o profilatura della sede stradale. Compattazione del terreno trattato con mezzi adeguati, fino al raggiungimento di una densità di compattazione consigliata non inferiore al 98% (ASTHO Modificata). La D.L. potrà richiedere, a sua discrezione, prove sulla pavimentazione e controllare qualità e dosaggio. Potrà inoltre, acquisire dalla Società Fornitrice del prodotto sia la certificazione di qualità ai sensi della ISO 9002, sia una dichiarazione di conformità relativa alla partita di materiale consegnato di volta in volta. Nel prezzo sono compresi gli oneri anche con fornitura di tutti i materiali, l'esecuzione secondo i particolari di progetto per le pendenze trasversali e longitudinali, ed ogni altro onere comprese le modeste opere per il contenimento o di sistemazione dei declivi, per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.			
 (Euro ventisette/50)	mq.	6,88 25,000 %	27,50
N.30.010.45	REALIZZAZIONE DI VIALETTO CON LEGANTI SINTETICI BICOMPONENTI Realizzazione di vialetto in pietrisco stabilizzato con leganti sintetici bicomponenti di colori naturali o a scelta della D.L. comprendente la scarifica della sede per una profondità max di 20 cm. Lo stendimento e la rullatura di sottofondo in pietrisco misto cava lo stendimento di strato di conglomerato a caldo formato da pietrisco di cava di adeguata granulometria e leganti sintetici bi-componenti tipo resina LT e iterlene LT. Il conglomerato dovrà essere realizzato in materiale di pezzatura fine inferiore a 2 cm e di colore approvato e scelto dalla D.L. prodotto in adeguato impianto per la produzione di asfalto pulito da residui di lavorazione di qualsiasi colore, trasportato in cantiere e successivamente steso a mano o con macchina finitrice per uno spessore minimo di 6 cm. La rullatura per la formazione del profilo longitudinale sarà eseguita con rullo vibro compressore con serbatoio d'acqua fino a completa lisciatura del piano.			
 (Euro quarantanove/65)	mq.	22,94 46,200 %	49,65
N.30.010.50	MURATURA IN BLOCCHI DI TUFO Fornitura e posa in opera di blocchetti di tufo delle dimensioni di cm 13x26x38 circa fissati con malta cementizia dosata con q.li 3 di cemento tipo 325, per la realizzazione di cordoli di delimitazione di aiuole con andamento retto o curvo secondo le indicazioni fornite dalla DL, è compresa la formazione di spigoli. Il tutto comprende ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
 (Euro duecentoottantasei/00)	mc	101,24 35,400 %	286,00
N.30.010.55r	STRATO DI FONDAZIONE DRENANTE ECO-COMPATIBILE Fornitura e posa in opera di strato di fondazione drenante, eco-compatibile e sostenibile per strade carrabili, parcheggi e piazzali. Spessore non inferiore a 12 cm, composto da una sabbia lavata 04-08 mm ed un pietrisco spaccato e lavato massimo 20 mm. Il materiale deve essere certificato su test di cessione e risultare esente da sostanze inquinanti e pericolose nel rispetto di tutti i parametri relativi ai materiali pericolosi previsti dalle norme europee EN 12457-1, EN 12457-2, EN 12457-3/1, EN 12457-3/2, EN 12457-4. Il materiale deve avere una resistenza a compressione minima di 10 Mpa risultante da certificato di prove di rottura a compressione su provini 15x15x15 rilasciata da laboratorio Autorizzato dal Ministero dei Lavori Pubblici per prove su materiali secondo la norma 1086 e deve contenere massimo 200 kg/m3 di cemento tipo 425, risultante da certificato secondo il metodo Florentin, rilasciato da laboratorio autorizzato dal Ministero dei Lavori Pubblici per prove su materiali. Lo strato di fondazione deve garantire un Modulo di Deformazione non inferiore a 80 MPa accertato da prove di carico su piastra ed una resistenza a compressione non inferiore a 10 Mpa, risultante da apposito certificato di prove di rottura a compressione su provini 15x15x15 rilasciata da laboratorio autorizzato dal Ministero dei Lavori Pubblici per prove su materiali secondo la norma 1086. Lo strato di fondazione dovrà avere capacità drenante non inferiore a circa 150 l/m2 min. (List_FVG25_12.7.EQ4.01)			
 (Euro duecentosettanta/53)	mc	26,57 9,820 %	270,53
N.30.010.60.r	CANALETTE TRASVERSALI IN LEGNO Fornitura e posa in opera di canalette trasversali alla sede stradale per la raccolta e lo			

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
	<p>sgrondo delle acque meteoriche, eseguite mediante assemblaggio di assoni di larice dello spessore minimo di 5 cm per i fianchi e di 4 cm per il fondo, aventi sezione interna di 12x10 cm, fissati da apposita ferramenta, compreso lo scavo, la posa su letto tirato a rastrello, il successivo rinfiacco e costipazione del materiale. Incluso l'asporto del materiale di risulta e la formazione di raccordi con scolo esistente. (List_FVG25_10.5.A11.15)</p> <p>.....</p> <p>(Euro cinquantatre/01)</p>	m	15,36 28,980 %	53,01
N.30.010.65.r	<p>CANALETTE TRASVERSALI IN METALLO E CALCESTRUZZO</p> <p>Realizzazione in opera di canalette trasversali alla sede stradale per la raccolta e lo sgrondo delle acque meteoriche con sezione di scorrimento in lamiera di acciaio zincata spessore minimo 2 mm, sagomata e ammorsata con apposite graffe in numero sufficiente entro un massello di conglomerato cementizio Rck 30, gettato in opera di circa 50x45 cm, compreso lo scavo, la preparazione del piano di posa, il rinfiacco e costipazione del materiale, il montaggio e smontaggio delle casseforme, lisciatura superficiale "a cazzuola rovescia con spolvero". Incluso asporto materiale eccedente. (List_FVG25_10.5.EQ4.01)</p> <p>.....</p> <p>(Euro centotrentacinque/34)</p>	m	24,58 18,160 %	135,34
N.30.010.70	<p>CANALETTE AD EMBRICE</p> <p>Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati in calcestruzzo a forma di embrice, di tipo pesante, posti secondo la massima pendenza lungo le scarpate stradali o delle pendici del terreno preventivamente disposto su piani di stabilità, compreso lo scavo e la costipazione del terreno di appoggio delle canalette, la posa dal basso con ancoraggio dall'embrice di base, il rinfiacco e pareggiamento del piano della scarpata o della pendice. (List_FVG25_10.5.GQ4.01)</p> <p>.....</p>			
N.30.010.70.Ar	<p>Elementi correnti (List_FVG25_10.5.GQ4.01.A)</p> <p>.....</p> <p>(Euro cinquanta/52)</p>	m	12,29 24,320 %	50,52
N.30.010.70.Br	<p>Elemento di imbocco (List_FVG25_10.5.GQ4.01.B)</p> <p>.....</p> <p>(Euro novantatre/82)</p>	cad	9,21 9,820 %	93,82
N.30.010.75	<p>MANUTENZIONE DI CUNETTE IN CUBETTI DI VARIA PEZZATURA</p> <p>MANUTENZIONE DI CUNETTE IN CUBETTI DI VARIA PEZZATURA IN PORFIDO, ARENARIA O PIETRA NATURALE</p> <p>Manutenzione e riparazione di cunette , marciapiedi o gradoni di scalinate esistenti , mediante il lievo e la riposa degli elementi dissestati ed integrazione degli elementi mancanti secondo le indicazioni impartite dalla D.L. in conformità ai materiali e alle caratteristiche dei manufatti presenti. Nel prezzo è compresa la formazione del letto di sabbia di almeno 4 cm. mescolato a secco con 150 kg. di cemento per mc. di sabbia secondo le norme tecniche, la fornitura dei materiali necessari, la sigillatura delle connessioni degli stessi, profonde 3 cm. con malta di cemento in rapporto 1/3, compresa la fornitura di tutti i materiali necessari, la mano d'opera e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.</p> <p>.....</p> <p>(Euro novanta/00)</p>	mq.	36,00 40,000 %	90,00
N.30.010.80	<p>RIASSESTAMENTO GRADINI E PIANE IN PIETRA</p> <p>.....</p> <p>(Euro novanta/00)</p>	m	36,00 40,000 %	90,00
N.30.010.85	<p>RIASSESTAMENTO GRADINI IN PIETRA</p> <p>Riassestamento di gradini bassamenti copertine e piane mosse o scollate con eventuale fornitura della pietra , compresa formazione del piano di posa e fornitura del</p>			

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
	<p>materiale necessario. Misure effettive.</p> <p>.....</p> <p>(Euro duecentocinquantacinque/00)</p>	mq.	102,00 40,000 %	255,00
N.30.010.90	<p>PULIZIA DI CUNETTE O GRIGLIE</p> <p>PULITURA DI CUNETTE O GRIGLIE. Pulitura di cunette o griglie di smaltimento acque meteoriche di qualsiasi forma e dimensione compreso stendimento a valle del materiale lapideo o vegetale di risulta con semplice paleggio, come ordinato dalla D.L. e l'eventuale trasporto del residuo in discarica autorizzata a cura e spese dell'assuntore.</p> <p>.....</p> <p>(Euro zero/40)</p>	m	0,16 40,000 %	0,40
N.30.010.95	<p>PULIZIA ED ESPURGO TOMBOTTI</p> <p>PULIZIA ED ESPURGO TOMBOTTI E POZZETTI. Pulizia manuale con asporto del materiale lapideo, terra e materiali di ogni genere fino a 0,25 mc e vegetazione spontanea in corrispondenza dei tombotti e/o pozzetti di qualsiasi dimentione. I materiali che non riutilizzabili in sito verranno asportati a cura e spese dell'Assuntore presso discariche autorizzate per tipo di materiale. Realizzazione di griglia filtrante compreso il ripristino delle parti in muratura in piatrane crollate con fornitura del materiale lapideo mancante compresa la messa in sicurezza del piano soprastante mediante l'utilizzo di piastre giacenti in sito o fornite dall'Impresa legate con malta cementizia.</p> <p>.....</p> <p>(Euro zero/00)</p>			0,00
N.30.010.95.a	<p>A mano</p> <p>.....</p> <p>(Euro novanta/00)</p>	cad.	54,00 60,000 %	90,00
N.30.010.95.b	<p>Con escavatore</p> <p>.....</p> <p>(Euro centotrenta/00)</p>	cad.	52,00 40,000 %	130,00
N.30.020	<p>OPERE ACCESSORIE E PROTEZIONE ALBERATURE</p> <p>.....</p>			
N.30.020.05	<p>RIPRISTINO E SITEMAZIONE CORDOLO CONCA ALBERATURE</p> <p>Ripristino cordolo area di pertinenza della conca di alberature già presenti in loco, mediante il rifacimento e manutenzione della cordonata dell' area circostante il colletto, consistente nell' esecuzione degli interventi di lievo della cordonata o fascia di marciapiede sconnessa p e successiva posa in opera mediante lo scavo, la preparazione in cls del letto di posa, dello schienale e del lato verso la carreggiata, compresa la successiva pavimentazione delle superfici di connessione con il manufatto, con materiale delle medesime caratteristiche di quello esistente (porfido, asfalto, terreno vegetale pietrame), compresa la fornitura del materiale mancante, la manodopera e quant' altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.</p> <p>.....</p> <p>(Euro centotrentadue/00)</p>	cad.	99,00 75,000 %	132,00
N.30.020.10	<p>REALIZZAZIONE CORDOLO IN LEGNAME</p> <p>Realizzazione della cordonata, in tronchetti di legname nell'area circostante la conca d'impianto delle alberature ; l'opera consistente nell' esecuzione degli interventi di demolizione asporto dei manufatti esistenti, nella fornitura della nuova cordonata in legname con elementi modulari anche circolari diametro di 12 cm, compreso lo scavo, la preparazione in cls del letto di posa, dello schienale verso la carreggiata, compresa la fornitura e fosa della pavimentazione di raccordo con l'area circostante il cordolo, con materiale delle medesime caratteristiche di quello esistente nel sito d'impianto, compresa la fornitura del materiale, la manodopera , carico trasporto in discarica con relativi oneri e quant' altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.</p>			

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
N.30.020.15	<p>.....</p> <p>(Euro sessantotto/20)</p> <p>GRIGLIE DI PROTEZIONE CONCHE ALBERATURE</p> <p>.....</p>	m		68,20
N.30.020.15.a	<p>GRIGLIE DI PROTEZIONE IN GHISA 100 cm,</p> <p>Fornitura e posa in opera di griglia di protezione per per alberi di forma quadrata, o circolare formata da elementi componibili, spessore di 25 mm., con feritoie della larghezza di 25 mm., disposte a raggiera; i vari elementi che compongono la griglia sono uniti fra loro tramite dei cavallotti filettati in acciaio galvanizzato, inseriti in apposite sedi e fissati tramite dadi a supporti in acciaio delle dimensioni di mm.120X50X8. L'estremità della griglia dovrà poggiare su un supporto in calcestruzzo dello spessore minimo di mm.100; nel prezzo si intendono compresi tutta la ferramenta necessaria per gli ancoraggi al terreno e le giunzioni fra gli elementi e qualsiasi altro onere e magistero necessario a fornire l' opera a perfetta regola d' arte. Misure esterne 1000X1000 mm foro interno diametro 500 mm</p> <p>.....</p>	cad.		418,00
N.30.020.15.b	<p>GRIGLIE DI PROTEZIONE IN GHISA 120 cm,</p> <p>Griglia per alberi di forma quadrata, o circolare formata da elementi componibili, spessore di 25 mm., con feritoie della larghezza di 25 mm., disposte a raggiera; i vari elementi che compongono la griglia sono uniti fra loro tramite dei cavallotti filettati in acciaio galvanizzato, inseriti in apposite sedi e fissati tramite dadi a supporti in acciaio delle dimensioni di mm.120X50X8. L'estremità della griglia dovrà poggiare su un supporto in calcestruzzo dello spessore minimo di mm.100, nel prezzo si intendono compresi tutta la ferramenta necessaria per gli ancoraggi al terreno e le giunzioni fra gli elementi e qualsiasi altro onere e magistero necessario a fornire l' opera a perfetta regola d' arte. Misure esterne 1200X1200 mm foro interno diametro 1000 mm</p> <p>.....</p>	cad.		313,50
N.30.020.15.c	<p>GRIGLIE DI PROTEZIONE IN GHISA 180 cm,</p> <p>Griglia per alberi di forma quadrata, o circolare formata da elementi componibili, spessore di 25 mm., con feritoie della larghezza di 25 mm., disposte a raggiera; i vari elementi che compongono la griglia sono uniti fra loro tramite dei cavallotti filettati in acciaio galvanizzato, inseriti in apposite sedi e fissati tramite dadi a supporti in acciaio delle dimensioni di mm.120X50X8. L'estremità della griglia dovrà poggiare su un supporto in calcestruzzo dello spessore minimo di mm.100 , nel prezzo si intendono compresi tutta la ferramenta necessaria per gli ancoraggi al terreno e le giunzioni fra gli elementi e qualsiasi altro onere e magistero necessario a fornire l' opera a perfetta regola d' arte. 1800X1800 foro interno diametro 1500</p> <p>.....</p>	cad.	50,58 5,410 %	935,00
N.30.020.15.d	<p>GRIGLIE DI PROTEZIONE IN GHISA CIRCOLARI 180 cm,</p> <p>Griglia per alberi di forma quadrata, o circolare formata da elementi componibili, spessore di 25 mm., con feritoie della larghezza di 25 mm., disposte a raggiera; i vari elementi che compongono la griglia sono uniti fra loro tramite dei cavallotti filettati in acciaio galvanizzato, inseriti in apposite sedi e fissati tramite dadi a supporti in acciaio delle dimensioni di mm.120X50X8. L'estremità della griglia dovrà poggiare su un supporto in calcestruzzo dello spessore minimo di mm.100, nel prezzo si intendono compresi tutta la ferramenta necessaria per gli ancoraggi al terreno e le giunzioni fra gli elementi e qualsiasi altro onere e magistero necessario a fornire l' opera a perfetta regola d' arte. Misure esterne diametro 1500 mm foro interno diametro 500 mm</p> <p>.....</p>	cad.	33,36 4,460 %	748,00
N.30.020.20	<p>GRIGLIE DI PROTEZIONE IN GRIGLIATO</p> <p>Griglia per alberi di forma quadrata, o circolare formata da 2 elementi componibili in grigliato , spessore di 30 mm.X 2 mm , con feritoie della larghezza variabile fino a</p>			

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
N.30.020.25	<p>15X76 mm., disposte a raggiera; i due elementi sagomati in modo da ottenere un foro di diametro medio di 570 mm ma anche variabile, bordato internamente con piatto 30X5 e sostenute in testa con anolare 60x40 e saldato sotto il grigliato compreso inoltre due rompitratta asportabile in profilo UNP 65, da imbullonare nel lato inferiore della griglia. Nel prezzo si intendono compresi tutta la ferramenta necessaria per gli ancoraggi lo scavo la posa le giunzioni fra gli elementi e qualsiasi altro onere e magistero necessario a fornire l' opera a perfetta regola d' arte. Misure al mq</p> <p>..... (Euro centoquarantotto/50)</p> <p>GRIGLIE DI PROTEZIONE IN IN RESINA POLIESTERE</p> <p>Fornitura e posa in opera nelle conche delle alberature stradali di grigliato tipo "SCH50/30" realizzato con la tecnologia RTM in resina poliestere autoestingente (livello V0 norma UL-94) rinforzata con fibre continue di vetro colore RAL a scelta della D.L. ed aventi le seguenti caratteristiche. Maglia principale mm 52x52, Maglia secondaria mm 26x26. Luce libera mm 19x19. Sezione del piatto portante mm 5-7x30 Superficie antisdrucchiolo concava con quarzo livello R13V10 DIN E 51130 Completo di 8 supporti per il fissaggio con profilo pultruso tubolare quadro in resina rinforzata con fibre di vetro a sezione mm 50x50, spessore mm 5 testa fresata a V per l'incastro della maglia doppia del grigliato di altezza variabile fino a 7 cm. I grigliati devono superare la prova di invecchiamento accelerato con lampada UV secondo ASTM G154-06 con 5 punti sulla scala dei grigi e senza evidenziare difetti.La prova deve essere realizzata con 1500 ore di esposizione con cicli alternati di 4 ore UV temperatura 60°C e 4 ore condensa temperatura 50°C irraggiati da lampade UVB 313 nm, irraggiamento 0,71 W/mq Si richiede inoltre che i manufatti esposti al ciclo caldo, freddo e umidità secondo norma UNI EN ISO 9142/04 (n° 21 cicli tipo D3) non presentino difetti residui. Nel prezzo sono compresi gli oneri per la preparazione e posa mediante scavo a mano per una profondità fino a 5 cm, riporto e bagnatura di sabbia per la preparazione del letto di posa e riempimento con graniglia di porfido rosso max. 3mm, il fissaggio della griglia i supporti distribuiti in prossimità degli angoli e lungo le linee di giunzione al fine di portare il grigliato a livello del piano di calpestio circostante la conca ed evitare qualsiasi asperità o scalino che possa creare ostacolo alla deambulazione. Sono da eseguire tutte le lavorazioni per il taglio di parti del grigliato durante la posa per la presenza di radici o altre asperità, il lievo e riposa dei pali tutori infissa saldamente al suolo e legatura delle giovani piante secondo quanto indicato in corso d'opera dalla D.L. . Nel prezzo si intendono compresi anche gli oneri per la posa della segnaletica a salvaguardia del transito pedonale e veicolare e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte compresi gli oneri di asporto e smaltimento del materiale di risulta a pubblica discarica. Misure al mq fornito</p> <p>..... (Euro centosessantacinque/00)</p>	mq.	50,49 34,000 %	148,50
N.30.020.27	<p>GRIGLIA SALVAPRATO PER PROTEZIONE CONCHE</p> <p>Fornitura e posa in opera di protezione conche di alberature mediante l'utilizzo di griglia salvaprato tipo Covernit o similare, pannelli di dimensioni 50 cme x 50 cm, altezza 4 centimetri, fori di circa 4x4 centimetri. Nel prezzo sono compresi la fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto a protezione di tutta la superficie della conca/aiula fino al perimetro del colletto dell'alberatura, la successiva stesura di uno strato di risetta (pezzatura 4/8 millimetri) per permettere il livellamento orizzontale della superficie della conca/aiuola, dello spessore minimo di 3 centimetri, la posa della griglia salvaprato con fissaggio al terreno mediante picchetti nella misura di 9 picchetti al metro quadrato, l'intasamento degli spazi vuoti della griglia mediante ciottoli di adeguata misura, ovvero di diametro circa 2 cm. Comprensivo dell'adattamento della griglia al perimetro del colletto dell'alberatura e alla forma geometrica della conca/aiuola. Misurazione della superficie al lordo di quella occupata dal colletto della pianta.</p> <p>..... (Euro centosessantacinque/00)</p>	mq.	50,49 30,600 %	165,00
N.30.020.30	<p>PROTEZIONE VERTICALE PER ALBERI</p> <p>Protezione verticale per alberi come da particolari grafici dalle misure sez. mm. 520 h 1800 da n° 8 elementi verticali in ferro pieno battuto, opportunamente sagomati e chiusi a raggiera da n° 2 anelli in ferro. Il tutto è zincato a caldo e verniciato. Sono predisposti dei fori per il fissaggio a terra tramite bulloni in acciaio, nel prezzo si intendono compresi tutta la ferramenta necessaria per gli ancoraggi al terreno e le</p>	mq.	50,49 30,600 %	165,00

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
N.30.020.35	<p>giunzioni fra gli elementi e qualsiasi altro onere e magistero necessario a fornire l'opera a perfetta regola d' arte.</p> <p>.....</p> <p>(Euro novecentonovantotto/50)</p> <p>PROTEZIONE VERTICALE PER ALBERI IN TUBOLARI</p> <p>Protezione verticale per alberi come da particolari grafici dalle misure sez. mm. 520 h 1177 da n° 8 e costituita da due elementi da assemblare.</p> <p>La struttura della protezione si compone di:</p> <ul style="list-style-type: none"> -elementi orizzontali realizzati con piatto mm.30x4 curvati -elementi verticali realizzati con tubo diam. 21 mm sagomati -piastrine sagomate a L con foro per fissaggio a terra. <p>Tappi in PVC per la chiusura dei tubolari alla sommità, forniti da montare.</p> <p>Peso teorico Kg.22 circa.</p> <p>CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO PER ESTERNI</p> <p>Acciaio Fe 360 B. Tasselli inox AISI 304. Rivestimento delle parti metalliche: zincatura a caldo a norme UNI 5744/66, con asportazione manuale delle bave di zinco. Verniciatura con polvere poliestere puro fornita da produttori omologati a norma UNI-EN 29002.</p> <p>Nel prezzo sono compresi il fissaggio a terra tramite bulloni in acciaio, nonchè tutta la ferramenta necessaria per gli ancoraggi al terreno e le giunzioni fra gli elementi e qualsiasi altro onere e magistero necessario a fornire l' opera a perfetta regola d' arte.</p> <p>.....</p> <p>(Euro settecentoquindici/00)</p>	cad.	121,82 12,200 %	998,50
N.30.020.40	<p>SISTEMAZIONE PALI TUTORI E PIANTE</p> <p>Intervento di sistemazione del ancoraggio delle piante arboree comprendente il riposizionamento della pianta, la fornitura e posa dei pezzi in legname deteriorati o rotti del castelletto con caratteristiche e dimensioni uguali a quelle esistenti, il rifacimento e fissaggio del tutore con viti in ottone e la legatura della pianta con fettucce di materiale plastico elastico anche con l'utilizzo di materiale di protezione del tronco. Il magistero comprende altresì tutti gli interventi accessori "nella conca" per eseguire l'opera a perfetta regola d'arte.</p> <p>.....</p> <p>(Euro quarantaquattro/00)</p>	cad.	121,55 17,000 %	715,00
N.30.020.45	<p>RIMOZIONE PALI TUTORI</p> <p>Intervento di rimozione dell'ancoraggio delle giovani piante arboree; nell'intervento sono compresi tutti gli oneri per l'installazione della necessaria segnaletica stradale a salvaguardia del transito sia veicolare che pedonale, per le attrezzature, mezzo meccanico e macchina operatrice, la devitalizzazione della ceppaia, per la pulizia delle aree interessate dai lavori, per il recupero, allontanamento, trasporto e scarico del materiale di risulta in discarica autorizzata, compreso gli oneri di smaltimento, o in luogo da procurarsi a spese e a carico dell'assuntore e quant'altro occorra o ritenuto necessario dalla D.L. per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d' arte. Nel prezzo è altresì compreso l'aggiornamento della scheda pianta e la chiusura del lavoro assegnato nel database all'Amministrazione Comunale.</p> <p>.....</p> <p>(Euro quindici/00)</p>	cad.	11,55 77,000 %	15,00
N.30.020.50	<p>RIPRISTINO DELL'IMPALCATO A SOSTEGNO DELLE ALBERATURE (PALI TUTORI)</p> <p>Sostituzione dell'impalcato a sostegno e protezione delle specie arboree comprendente la sostituzione dei pali tutori rotti o deteriorati, la sostituzione delle assi orizzontali di collegamento, il rinnovo totale delle legature, compresa la fornitura in opera dei legacci in materiale plastico o simili e la controventatura degli alberi. E' compreso l'eventuale taglio delle parti secche della chioma degli alberi o dei rami bassi intralcianti il passaggio. E' compresa l'eventuale aggiunta di uno o più tutori per particolari necessità per trasformare un impalcato da 2 a 3 oppure 4 pali tutori.</p> <p>Si considera inclusa la raccolta, il carico e trasporto del materiale di risulta a discarica autorizzata.</p> <p>.....</p> <p>(Euro novantaquattro/00)</p>	cad.	49,82 53,000 %	94,00
N.30.090	<p>PAVIMENTAZIONE DRENANTE ECO-COMPATIBILE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO</p> <p>Fornitura e posa in opera di pavimentazione drenante, eco-compatibile e sostenibile,</p>			

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
	<p>per strade carrabili, ciclopedonali, parcheggi e piazzali, posata su strato di fondazione drenante, per la realizzazione di pavimentazioni stradali sostenibili, inorganiche ed ecocompatibili, prive di etichettatura di pericolosità di rischio, totalmente esenti da idrocarburi, resine, sostanze acriliche. La pavimentazione avrà spessore, rispettivamente: a) di cm 5 per ciclopedonali e marciapiedi; b) di cm 6 per ciclopedonali e marciapiedi con attraversamento di autovetture; c) di cm 7 per strade con transito di mezzi leggeri entro i 35 Q.li; d) di cm 8 per strade con transito di mezzi pesanti oltre i 35 Q.li. La posa avviene, di norma, nel caso a) su una fondazione di cm 20 di misto granulare stabilizzato + geotessile non tessuto avente massa areica di 350g/m², nei casi b) e c) su una fondazione di 25 cm di misto granulare stabilizzato + geotessile non tessuto avente massa areica di 350g/m², nel caso d) su cm 12 di fondazione drenante composta da una sabbia lavata 04-08 mm ed un pietrisco spaccato e lavato massimo 20 mm. Il materiale dello strato di finitura è composto da una miscela di sabbia lavata 04-08 mm, pietrisco spaccato e lavato massimo 12 mm e cemento tipo 425 (non pozzolanico e privo di ceneri volanti) entro un limite massimo di 250 kg/m³. Il materiale deve essere certificato su test di cessione e risultare esente da sostanze inquinanti e pericolose nel rispetto di tutti i parametri relativi ai materiali pericolosi previsti dalle norme europee EN 12457-1, EN 12457-2, EN 12457-3/1, EN 12457-3/2, EN 12457-4. Deve avere una resistenza a compressione non inferiore a 18 MPa risultante da certificato di prove di rottura a compressione su provini 15x15x15 rilasciata da Laboratorio Autorizzato dal Ministero dei Lavori Pubblici per Prove su Materiali secondo la norma 1086 e deve contenere massimo 250 kg/ m³ di cemento 425 risultante da certificato secondo il metodo Florentin rilasciato da laboratorio autorizzato dal Ministero dei Lavori Pubblici per prove su materiali. La pavimentazione dovrà avere le seguenti caratteristiche: capacità drenante non inferiore a 200 l/m² min, non dovrà contenere resine né alcun derivato da idrocarburi, dovrà risultare riciclabile, essere resistente all'abrasione, essere ignifugo, fonoassorbente e antisdrucchiolo, resistente ai cloruri ed ai sali disgelanti. La posa avviene a freddo, senza rullatura, e non necessita di opere di cordolatura o reti elettrosaldate di base. L'opera deve essere garantita da fenomeni di colonizzazione da parte di erbe invasive. Il prezzo unitario è calcolato ogni onere compreso, esclusi gli strati di fondazione sopra descritti. Qualora richiesta la pigmentazione della pavimentazione, questa avverrà per l'intero spessore di materiale steso. Ai fini del buon esito nella realizzazione di aree carrabili, occorre effettuare prove di carico su piastra pertanto la pavimentazione deve essere data in opera su idoneo piano di posa costituito da strato di misto granulometricamente stabilizzato o misto cementato perfettamente rullato e livellato, dello spessore definito in base ai carichi d'esercizio, e lo stesso dovrà comunque avere Md non inferiore a 80 MPa per i carichi medi e pesanti e Md non inferiore a 60 MPa per i carichi leggeri, misurato nell'intervallo di carico tra 2,5 e 3,5 N/mmq (3,5 kg/mq), mentre l'indice di compattazione deve essere non inferiore al 98%. La prova su piastra deve prevedere il report dell'incremento di carico ed i cicli di scarico.</p> <p>.....</p>			
N.30.090.05	<p>Sp. cm 5, per percorsi pedonali e ciclabili senza transito veicolare, posato con finitrice</p> <p>.....</p> <p>(Euro trentacinque/63)</p>	m ²	10,33 29,000 %	35,63
N.30.090.10	<p>Sp. cm 5, per percorsi pedonali e ciclabili senza transito veicolare, posato a mano</p> <p>.....</p> <p>(Euro trentotto/21)</p>	m ²	16,24 42,490 %	38,21
N.30.090.15	<p>Sp. cm 6, per percorsi ciclopedonali con attraversamento di autovetture, posato con finitrice</p> <p>.....</p> <p>(Euro quaranta/78)</p>	m ²	11,81 28,960 %	40,78
N.30.090.20	<p>Sp. cm 6, per percorsi ciclopedonali con attraversamento di autovetture, posato a mano</p> <p>.....</p> <p>(Euro quarantatre/12)</p>	m ²	17,71 41,080 %	43,12
N.30.090.25	<p>Sp. cm 7, per percorsi con transito di mezzi leggeri entro i 35 Q.li, posato con finitrice</p> <p>.....</p> <p>(Euro quarantaquattro/98)</p>	m ²	12,69 28,220 %	44,98
N.30.090.30	<p>Sp. cm 7, per percorsi con transito di mezzi leggeri entro i 35 Q.li, posato a mano</p>			

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
 (Euro quarantasette/94)	m ²	19,19 40,030 %	47,94
N.30.090.35	Sp. cm 8, per percorsi con transito di mezzi pesanti superiori ai 35 Q.li, posato con finitrice			
 (Euro quarantanove/59)	m ²	13,58 27,380 %	49,59
N.30.090.40	Sp. cm 8, per percorsi con transito di mezzi pesanti superiori ai 35 Q.li, posato a mano			
 (Euro cinquantadue/19)	m ²	20,07 38,460 %	52,19
N.30.090.45	Sovrapprezzo per pigmentazione intero spessore			
 (Euro tre/43)	m ²		3,43
N.30.095	Fornitura e posa in opera di conglomerato ecologico drenante-fonoassorbente tipo " ECODRAIN ", per la realizzazione di contorno albero Fornitura e posa in opera di conglomerato ecologico drenante-fonoassorbente tipo " ECODRAIN ", per la realizzazione di contorno albero, con elevata resistenza a compressione, composto da aggregati lapidei certificati quali: sabbia lavata, pietrischi e pietrischetti lavati, cemento 32,5 o 42,5 in quantità variabile di Kg 250/280 oppure cemento bianco, acqua, additivi, pigmenti per colorazione a scelta della DL. Le corrette quantità dei componenti saranno determinate dalla progettazione del mix che dovrà essere effettuato in funzione delle esigenze progettuali della pavimentazione e delle condizioni climatiche e ambientali. Tutti i prodotti devono essere privi di etichettatura di pericolosità, di rischio e totalmente privi di materie plastiche in qualsiasi forma a tutela dell'ecosistema ambientale. Nel prezzo sono compresi la fornitura degli inerti, il cemento e l'acqua per l'impasto, gli additivi e i pigmenti, il trasporto, il confezionamento, la stesa dell'impasto con mezzi manuali, la rullatura e quanto altro serve per dare l'opera realizzata a regola d'arte, ad esclusione della preparazione del letto di posa.			
N.30.095.A	Fornitura e posa in opera " ECODRAIN ", per superfici fino a 50 mq, per singolo gruppo d'intervento, spessore minimo 6 cm			
 (Euro cinquanta/00)	mq.	21,34 42,670 %	50,00
N.30.095.B	Fornitura e posa in opera " ECODRAIN ", per superfici da oltre i 50 a 100 mq. per singolo gruppo d'intervento, spessore minimo 6 cm			
 (Euro quarantacinque/00)	mq.	21,33 47,410 %	45,00
N.30.095.C	Fornitura e posa in opera " ECODRAIN ", per superfici oltre 100 mq. per singolo gruppo d'intervento, spessore minimo 6 cm			
 (Euro quarantuno/00)	mq.	21,32 52,000 %	41,00
N.30.110	Bordura di delimitazione percorsi in Corten Fornitura e posa di lame in acciaio color CORTEN per la delimitazione tra aiuole e percorsi pedonali che comprende: - tracciamenti planoaltimetrici preliminari alla posa della lamiera; - scavo necessario alla posa eseguito anche a mano - fornitura e posa di lamiera in acciaio color CORTEN (sez. mm.6/8 x 200 x lunghezza			

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
	variabile) completa di fissaggi della lamiera a terra, perfetto allineamento degli spigoli e delle lamiere nei punti di collegamento, compresi eventuali spessori necessari per mantenere l'allineamento delle lamiere secondo indicazioni della DL; - formazione di incastri testa a testa fra le lamiere mediante saldature, opere di sigillatura a tenuta delle lamiere, tagli di aggiustaggio, le unione meccaniche con saldature o con bulloni e dadi, porta picchetti e di picchetti in ferro, affogati in un getto di cemento che garantisca stabilità, realizzati appositamente per il corretto fissaggio al terreno di tutto il sistema, compreso sfridi, opere di piegatura compresa ogni altra saldatura necessaria, trasporti, sollevamenti ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte e ripristino del materiale di rinfiacco dal lato del terreno naturale.	m	9,90 33,000 %	30,00
N.30.120	Bordura di delimitazione in acciaio zincato Fornitura e posa di bordura in acciaio zincato per aiuola o getto in conglomerato di pavimentazione, h 25 cm minimo spessore 2 mm con bordo stondato antitaglio, colore a scelta della DL, incluso fissaggio al suolo mediante picchetti metallici a interasse minimo di 1 m seguendo l'andamento geometrico anche curvilineo dell'aiuola o della pavimentazione e ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte, incluso il reinterro laterale per pareggiare l'aiuola.	m	8,91 33,000 %	27,00
N.30.150	SONDAGGIO PER BONIFICA DI ORDIGNI BELLICI Esecuzione di sondaggio per bonifica del terreno al fine di segnalare la presenza di ordigni bellici, compreso attrezzature e apparecchiature di ricerca, segnalazione in sito dell'ordigno, apposizione di dispositivi di sicurezza attorno all'ordigno, con la sola esclusione della rimozione dello stesso che verrà compensata a parte. (List_FVG25_10.3.AY8.01)			
N.30.150.Ar	All'asciutto (List_FVG25_10.3.AY8.01.A)	m ²	1,84 54,210 %	3,40
N.30.150.Br	In presenza di acqua (List_FVG25_10.3.AY8.01.B)	m ²	2,46 58,790 %	4,18
N.40	Articoli in elaborazione			
N.40.05	Manutenzione verde (Euro zero/00)			0,00
N.40.10	Alberature			
N.40.10.10	Apertura buca e messa a dimora di piantine forestali APERTURA BUCA E MESSA A DIMORA PIANTINE FORESTALI. Apertura manuale di buca a in terreno non lavorato e messa a dimora di piantine forestali in vaso di 3 - 5 litri alte fino a 100 cm, secondo il sesto di impianto indicato dalla D.L. comprensivo di rinalzamento, esclusa la fornitura del materiale vegetale e incluso lo smaltimento del vaso e ogni altro onere per dare compiuto l'opera a regola d'arte	cad.		4,85
N.40.10.15	Fornitura e posa in opera di protezione individuale in PVC (Tree Shelter)			

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
N.40.10.20	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROTEZIONI INDIVIDUALI IN PVC (TREE SHELTER). Fornitura e messa in opera di cilindro protettivo individuale per piantine forestali (Tree shelter), a protezione del morso di ungulati, realizzati in HDPE riciclato e LDPE fotodegradabile di colore verde, alto non meno di 100 cm messo in opera in modo di costituire un cilindro avente diametro di non meno di 20cm, ancorato al suolo mediante paletto in legno con puntale di altezza non inferiore a 60cm fuori terra, comprensivo di trasporto e ogni altro onere per dare compiuta l'opera a regola d'arte.</p> <p>..... (Euro uno/70)</p>	cad.		1,70
N.40.10.25	<p>Fornitura e posa in opera cannuccia di bambù</p> <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANNUCCIA DI BAMBU'. Fornitura e posa in opera di cannuccia di bambù per sostegno piantine forestali, altezza non inferiore a 150cm.</p> <p>..... (Euro zero/28)</p>	cad.		0,28
N.40.10.30	<p>Fornitura piantine forestali</p> <p>FORNITURA DI PIANTINE FORESTALI Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di piantine forestali in vaso 3-5 litri, di provenienza da vivai forestali del territorio regionale.</p> <p>..... (Euro quattro/11)</p>	cad.		4,11
N.40.15	Giochi			
N.40.20	Arredi e opere accessorie			
N.40.20.120	<p>RECINZIONE IN RETE METALLICA E PLASTIFICATA PER CAMPI SPORTIVI</p> <p>Fornitura e posa in opera di recinzione metallica plastificata in sostituzione di quella esistente, mantenendo la struttura di supporto.</p> <p>La nuova rete sarà in filo di ferro zincato plastificato con maglie romboidali di 50x50 mm, vivagnata ai bordi con fili terminali piegati a tripla torsione e disposti ad aculeo, con filo esterno di diametro 2,50 per altezze di 100/125/150/175/200 cm e diametro esterno del filo di 2,7 mm per altezza 225/250/300.</p> <p>I nuovi fili di tensione dovranno essere posizionati orizzontalmente su tutta la traccia, uno in alto, uno in basso e gli altri ogni 40/50 cm circa e per garantire un'ottima sterura del filo di tensione dovrà essere installato un tenditore almeno ogni 25 metri.</p> <p>La legatura dovrà essere eseguita in modo che la rete aderisca perfettamente ai fili di tensione ed ai montanti stessi per cui dovrà presentarsi tesa senza difformità alcuna (almeno 3-4 punti tra palo e palo).</p> <p>Il fissaggio della rete dovrà essere eseguito con particolare cura in modo che aderisca perfettamente ai montanti stessi, per cui dovrà presentarsi tesa senza difformità alcuna.</p> <p>Nel prezzo unitario s'intendono compresi tutti i materiali ed accessori necessari acciocchè la rete possa essere installata perfettamente tesa, quali cambrette, fili di irrigidimento, tiranti, ecc.; ai bordi inferiore e superiore della rete verranno sistemati dei vivagni pure in filo di ferro zincato del diametro esterno di mm.4, protetto da rivestimento a base di polimeri vinilici. nessuno escluso e l'assistenza del capomastro per l'ancoraggio e fissaggio della struttura al cordolo in calcestruzzo.</p> <p>Misurazione geometrica della rete.</p> <p>.....</p>	cad.		2,78
N.40.20.120.05	<p>F.p.O di rete metallica plastificata a maglia romboidale 50x50 mm spessore esterno 2.5-2.7 mm.</p> <p>.....</p>	mq.	8,49	24,70

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
N.40.20.120.10	<p>(Euro ventiquattro/70)</p> <p>F.p.O di rete metallica zincata plastificata a maglia romboidale per impianti sportivi . dim. 50x50 mm diam. interno del filo 3.5 mm e diametro esterno 4.2 mm</p> <p>Come voce N.20.100 ma adatto per impianti sportivi, ad alta resistenza e certificata a norma UNI EN 13200-3, avente maglie di dimensioni 50x50 mm e filo di diametro maggiorato interno di 3,5 mm ed esterno di 4,2 mm con cavi di tensione in acciaio zincato diam. 4 mm posti orizzontalmente a distanze di 40-50 cm, compresi tutti gli accessori per il corretto montaggio.</p> <p>Misurazione geometrica della rete.</p>	mq.	<p>34,370 %</p> <p>10,03</p> <p>27,620 %</p>	36,30
N.40.20.125	<p>(Euro trentasei/30)</p> <p>RECINZIONE IN RETE METALLICA PLASTIFICATA A MAGLIA RETTANGOLARE</p> <p>Fornitura e posa in opera di recinzione metallica plastificata in sostituzione di quella esistente, mantenendo la struttura di supporto.</p> <p>La nuova rete sarà elettrosaldata plastificata con maglie 2.5x5.0 cm diametro esterno del filo di 2.5 mm, il fissaggio alla struttura metallica esistente avverrà tramite fili di tensione che dovranno essere posizionati orizzontalmente su tutta la traccia, uno in alto, uno in basso e gli altri ogni 40/50 cm circa e per garantire un'ottima sterura del filo di tensione dovrà essere installato un tenditore almeno ogni 25 metri.</p> <p>La legatura dovrà essere eseguita in modo che la rete aderisca perfettamente ai fili di tensione ed ai montanti stessi per cui dovrà presentarsi tesa senza difformità alcuna (almeno 3-4 punti tra palo e palo).</p> <p>Il fissaggio della rete dovrà essere eseguito con particolare cura in modo che aderisca perfettamente ai montanti stessi, per cui dovrà presentarsi tesa senza difformità alcuna.</p> <p>Nel prezzo unitario s'intendono compresi tutti i materiali ed accessori necessari acciocchè la rete possa essere installata perfettamente tesa, quali cambrette, fili di irrigidimento, tiranti, ecc.;</p> <p>Misurazione geometrica della rete.</p>			
N.40.20.125.05	<p>F.p.O di recinzione metallica elettrosaldata plastificata maglia 2.5 x 5 spessore filo 2.5 mm</p>	mq.	<p>8,75</p> <p>39,230 %</p>	22,30
N.SA1	<p>Sorveglianza archeologica nella fase di estirpo di ceppaie o nella fase di messa a dimora di alberature</p> <p>Sorveglianza archeologica nella fase di estirpo di ceppaie o nella fase di messa a dimora di alberature, comprensiva di tutte e attività e la documentazione da produrre secondo le modalità previste dalla Soprintendenza A.B.A.P. del F.V.G.</p>			
N.SA1.01	<p>fino a 50 ceppaie da estirpare o alberi da piantumare</p>	cad.	<p>38,50</p> <p>70,000 %</p>	55,00
N.SA1.02	<p>da 51 a 100 ceppaie da estirpare o alberi da piantumare</p>	cad.	<p>35,00</p> <p>70,000 %</p>	50,00
N.SA1.03	<p>Elaborazione di relazione secondo le modalità previste dalla Soprintendenza A.B.A.P. del</p>	a corpo	<p>270,00</p> <p>30,000 %</p>	900,00
N.SA2	<p>Elaborazione di relazione archeologica con esito negativo</p> <p>Elaborazione di relazione secondo le modalità previste dalla Soprintendenza A.B.A.P. del</p> <p>F.V.G. e consegna di due originali cartacei e su supporto DVD (uno per committenza e uno per Soprintendenza) in caso di esito negativo delle indagini archeologiche</p>	a corpo	<p>240,00</p>	800,00

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
N.SA3	(Euro ottocento/00) Elaborazione di relazione archeologica con esito positivo Elaborazione di relazione secondo le modalità previste dalla Soprintendenza A.B.A.P. del F.V.G. e consegna di due originali cartacei e su supporto DVD (uno per committenza e uno per Soprintendenza), comprensiva di battuta topografica di posizionamento dei resti e delle stratigrafie e di restituzione grafica dei rilievi e delle sezioni, in caso di rinvenimenti archeologici 	a corpo	30,000 % 450,00	1.500,00
Z	(Euro millecinquecento/00) ONERI PER LA SICUREZZA (Euro millecinquecento/00)	a corpo	30,000 %	1.500,00